



БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА Б. АЗЖАРГАЛ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, 2024 Их засвар-6.1
Соёлын төвийн гадна фасад засвар /Орхон сум/

2024 он

Дархан-Уул аймаг

№	Нэр Үзүүлэлт	төрөл,	Шаардлага
1	Материал		Гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол бүх бараа, материал нь шинэ, ашиглагдаагүй байна.
2	Стандарт		Бараа, материал нь олон улсын хэмжээнд болон Монгол улсад мөрдөж буй стандартын шаардлагыг хангасан байна.
3	Байршил		Орхон сумын Соёлын төвийн гадна фасад
4	Буулгалтын ажил		Хананы хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах 10 хайрцаг, Төмөр бетон шатны өгсөл буулгах 3.68м ² ,
5	Хаалга, ажил	цонхны	Гадна үүдний металл фасадтай шилэн хана, тааз угсрах 38.8м ² , Металл вакум хаалга суулгах 2x1.5 6м ² , Вакум цонх хананд суулгах 17.28м ² ,
6	Гадна нүүр талын заслын ажил		Гадна хана 15см-ийн зузаантай хөөсөнцрөөр нүүр талыг дулаалах 350.08м ² , Гадна хананд хар замаск татах 350.08м ² , Гадна хананд Германы астар суурь цавуун хөрсжүүлэгч түрхэх 350.08м ² , Гадна ханын 1талыг сайн чанартай шавардах /дээврийн будаг/ 25м ² , Ханын цонхны тэгш гадаргуутай амлагаа шавардах 19.44м ² , Startex 9100 гадна ханын хамгаалалтын эмульсэ: будгаар гадна хана 2 үе өнгө гаргаж будах 375.08м ² , Гадна ханын заслалын ажилд 16м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах 396.88м ² ,
7	Бусад ажил		Бэхэлгээний деталь төмөр хананд өрөмдөж суулгах 0.12тн, Барилгын нүүрэн талын цоколийн хана 70см өндөртэйгөөр шинээр цутгах 3.43м ³ , Шатны гишгүүр угсрах 12ш, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний зам цутгах 1.12м ³ ,
8	Гадна гэрэлтүүлгийн ажил		Хамгаалалттай ба хагас хамгаалалттай унтраалга тавих 2ширхэг, Гүйдэг Iso9002, 12V max 50w lamp 20-60w гэрлийг барилгын хананд суулгах 48ш,

		Хананд тусгалтай Лед гэрэлтүүлэгч тавих 8ширхэг,
9	Дээврийн ус зайлуулагчийн ажил	Дээврийн ус зайлуулах /plast-danch/ хуванцар систем угсрах ОХУ 4 ком,
10	Гадна эмульс	Солонгос сайн чанарын эмульсээр зураг, төсвийн дагуу будна. Өнгө гаргахдаа үйлдвэрийн аргаар гаргаж захиалагчид хянуулсны дараа будгийн ажлыг эхлүүлнэ.
11	Туршлага	Энэхүү ажилтай ижил төстэй ажлыг хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх. Мөн инженер техникийн ажилтан нь 2-оос доошгүй жил ажилласан дадлага туршлагатай байх.
12	Зөвшөөрөл	Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх.
13	Баталгаа	Фасад засварын ажлыг хүлээлгэн өгсөн өдрөөс хойш 2 жилийн хугацаанд чанарын баталгаа шаардана.
14	Зураг төсөв	3,355,000.0 төгрөг
15	Төсөвт өртөг	100,000,188.0 төгрөг
16	Урьдчилгаа	Санхүүжилтийн урьдчилгаа олгохгүй.

Хянасан: ХБТХОХ-ийн дарга

Боловсруулсан: ХБТХОХ-с, аймгийн ерөнхий эдийн засагч



П.Батсүх

Б.Батсүх