


ТӨСӨВТ ӨРТӨГ 39227762

ШИФР ЭЗТ-2024/14

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ГААЛИЙН ГАЗРЫН КОНТОРЫН ГАДНА АХУЙН
БОХИРЫН ШУГАМЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН



Ж.ЭНХЭЭ

ЧОЙБАЛСАН ХОТ
2024 ОН

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	12,816,043
2	Материал	8,159,165
3	Тээвэр	2,287,817
4	Машин ашиглалт	1,618,468
	Шууд зардлын дүн	24,881,494
5	Нэмэгдэл зардал /72.3 %/	4,733,975
6	Ашиг / 15%/	4,442,320
	Барилга угсралтын ажлын дүн	34,057,789
7	НӨАТ 10%	3,405,779
8	Нормчлолын сан 0.18%	61,304
	Дүн	37,524,872
9	Захиалагчийн албаны зардал	681,156
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	340,578
	Дүн	38,546,606
12	Магадлашгүй ажил 2 %	681,156
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	39,227,762

Дорнод аймаг дахь Гаалийн газар

конторын гадна бохир шуаг

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА БОХИРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжээ нэгж	Тоо хэмжээ	Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ажил буулгах)	Гарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-040-03	Гадна бохирын шуудууг гараар ухахурт-120м/	м3	276	1.9 / 2	1.81 /	499,394 /	5118 / 5212	2555901 /	2,555,901	
01-070-03	Бохирын шуудууг эргүүлж булаах	м3	250	1.1 / 2	1.19 /	297.95 /	4366 / 5212	1300850 /	1,300,850	
16-060-05	D=160мм голчтой яндан хуванцар яндан угсрах	м	120	3.7 / 2	1.32 / 0.01	158.1 / 1.36	6690 / 5212	1057689 / 7067	1,064,756	
24-170-08	D=160мм голчтой яндан хоолойг гадна талаар халаалтын кабелиар ороож дулаалах	м2	30	2.9 / 2	2.69 / 0.07	80.586 / 2.03	6056 / 5212	488029 / 10570	498,599	
24-170-05	D=160мм хүртэл голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар дотор талаар дулаалах	м2	30	2.9 / 2	1.76 / 0.07	52.776 / 1.95	6056 / 5212	319611 / 10163	329,775	
22-110-07	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3	1.0 / 2	26 / 17.3	77.987 / 51.9	4272 / 5212	333162 / 270503	603,665	
23-100-08	Бохирын хоолойд яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 195 мм	ш	6	3.8 / 2	2.18 / 0.05	13.058 / 0.29	6767 / 5212	88366 / 1532	89,899	
59-050-01	Хуучин шинэ худгуудыг хоосоор дулаалах	м3	5	2.0 / 2	2.21 / 1.79	11.05 / 8.95	5212 / 5212	57593 / 46647	104,240	

Нийт Хүн/цаг:

1190.9 / 66.48

Үндсэн цалин:

6,547,684

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,113,106

Нэмэгдэл цалин:

2,422,643

Нийт цалин:

10,083,433

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,361,263

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,371,347

Ажиллах хүчний зөрдөл:

12,816,043

Дорнод аймаг дахь Гаалийн газар

конторын гадна бохир шугам

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	1190.9 / 66.48	Бүгд цалин:	6,547,684
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			1,113,106
Нэмэгдэл цалин:			2,422,643
Нийт цалин:			10,083,433
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			1,361,263
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			1,371,347
Ажиллах хүчний зардал:			12,816,043

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0550	Резин жийрэг	кг	4.8	1400	6,720
1-4271	Ус	м3	7.68	1000	7,680
2-3177	Хуваацар чиг өөрчлөгч ф-135	ш	6	18720	112,320
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	1.05	150000	157,500
1-2975	Худгийн цагираг кс-15-2	ш	3	200000	600,000
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3.18	2613	8,309
	Халаалтын кабель	м	142.5	18000	2,565,000
	Хөнгөн цагаан лент	м	202.5	400	81,000
1-4029	Цемент м-300	тн	0.012	500000	6,000
1-4028	Цемент м-400	тн	0.117	220000	25,740
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	0.042	305000	12,810
1-4196	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:2	м3	0.342	63000	21,546
1-1024	Эрдэст хөвөн бүхий бэлэн хийц	м3	10.11	90000	909,900
2-3012	Бохир усны худгийн таг	ш	3	160000	480,000
1-0137	Бэхэлгээний деталь	кг	28.2	1200	33,840
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	5.13	160000	820,800
1-4339	Дулаалагын хоос	м3	5.25	200000	1,050,000
2-1471	Полиэтилен хоолой	м	120	10500	1,260,000

8,159,165

НИЙТ БАРИЛГЫН ТЭЭВРИЙН ТООЦОО

Шифр	Материалын нэр	ХН	Цэвэржин Коэф	Зэрэг	Нийт орц	Зай	Тариф	Нийт хан	Нийт үнэ
1-0095	Хөнгөн цагаан лент	М	2E-5	1.06	2	202.5	280.66	0.0043	795
1-0137	Хадаас 70-110мм/	кг	0.001	1.15	2	3.18	280.66	0.0037	677
1-0550	Бэхлэгээний деталь	кг	0.001	1.13	2	28.2	280.66	0.0319	5,903
1-1027	Резин жийрэг	кг	0.001	1.29	2	4.8	280.66	0.0062	1,147
1-2975	Эрдэст хөвөн бүхий бэлэн хийц	м3	0.3	1.45	2	10.11	280.66	4.3978	814,638
1-2996	Худгийн цагираг кс-15-2	ш	1	1	2	3	444.24	3	15,993
1-4028	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	0.05	1	2	1.05	444.24	0.0525	280
1-4029	Цемент м-400	тн	1	1.02	1	0.117	334.65	0.1193	479
1-4180	Цемент м-300	тн	1	1.02	1	0.012	334.65	0.0122	49
1-4193	Бетон зуурмаг м-200	м3	2.4	1	1	5.13	334.65	12.312	49,443
1-4196	Цементэн зуурмаг м-100	м3	2.4	1	1	0.042	334.65	0.1008	405
1-4271	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:2	м3	2.2	1	1	0.342	216.56	0.7524	107,540
1-4339	Ус	м3	1	1	1	7.68	216.56	7.68	1,097,699
2-1471	Дулаалгын хоос	м3	0.241	1.83	3	5.25	0	2.3154	0
2-3012	Полиэтилен хоолой	М	0.0011	1	3	120	391.34	0.132	34,094
2-3177	Бохир усны худгийн таг	ш	0.209	1	2	3	280.66	0.627	116,143
	Хуваацар чиг өөрчлөгч ф-135	ш	0.0156	1.21	2	6	0	0.1133	0
	Халаалтын кабель	М	0.00058	1	2	142.5	280.66	0.0827	15,310
	Хог, хаягдал	тн			1		216.56	0.1905	27,222

2,267,817

Дорнод аймаг дахь Гаалийн газар

контторын гадна бохир шугам

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Цифр	Машин, механизм, тэр	Нийт хэрэгцээ	Нэрж үнэ	Нийт үнэ
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	3.78	18983	71,756
2028	Автокран 5тн	7.17	57504	412,459
2029	Автокран 6.3тн	11.55	68500	791,175
	Автомашин	5.86	35451	207,601
3122	Ацетиленийн генератор	0.66	6810	4,495
9022	Доргиулагч	14.37	9115	130,983

1,618,468