

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 7368 |
| 2 | Эксковатороор хашлагны шуудууг ухаж овоолох | м3 | 584.7 |
| 3 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | м3 | 394.5 |
| 4 | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/ | у/м | 3898 |
| 5 | 30 мм зузаан асфальто бетонон аргуун хучаас хийх | м2 | 1312 |
| 6 | 40мм зузаан асфальто бетонон цутгамал хучаас хийх | м2 | 1312 |
| 7 | Явган хүний замын хашлага тавих | у/м | 761 |
| 8 | Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/ | м2 | 2630 |
| 9 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах | ш | 20 |
| 10 | Гадна талбайд төмөр хөлтэй хогийн сав суурилуулах | ш | 10 |
| 11 | Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх | м2 | 3425 |
| 12 | 15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх | м2 | 3425 |
| 13 | Үрээр зүлэг мод бут гараар тарих | м2 | 3425 |

ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | Хөл бөмбөгийн талбайн ургамлын хөрсийг хуулж, 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 5369 |
| 2 | Ургамлын хөрсийг эксковатороор автосамосвалд ачиж зайлуулах | м3 | 1342 |
| 3 | Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах /b=300мм/ | м2 | 3444 |
| 4 | Хөл бөмбөгийн талбайн хиймэл ширэг /цахиур элс, резин үрлийн хамт/ | м2 | 3444 |
| 5 | Төмөр хашааны шонгийн бетон суурь цутгах В15 | м3 | 4.35 |
| 6 | Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох | тн | 0.5 |
| 7 | Төмөр торон хашаа угсрах | 1 секц | 100 |
| 8 | Явган зам хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах /b=200мм/ | м2 | 905.84 |
| 9 | Явган зам бетон шахах шахуургаар бетон b=150мм цутгах В15 | м3 | 135.87 |
| 10 | Явган зам резин будгаар гараар будах | м2 | 905.84 |
| 11 | Үзэгчдийн сандал, саравчны суурь эксковароор ухах шороог автосамосвалд ачих | м3 | 1 |
| 12 | Суурийн бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 18.208 |
| 13 | Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20 | м3 | 52.58 |
| 14 | Үзэгчдийн сандал, саравчны төмөр рам зангидах | тн | 23.54 |
| 15 | Долгионт төмөр дээвэр хийх | м2 | 536.16 |
| 16 | Үзэгчдийн сандал суурилуулах | ш | 480 |
| 17 | Цэвэр банзаар хадах /Үзэгчдийн сандал/ | м2 | 664 |
| 18 | Хамгаалалтын хашлага төмөр сараалжин хайс хийж угсрах | м2 | 220 |
| 19 | Хамгаалалтын хашлага төмөр сараалжин хайс будах | м2 | 220 |
| 20 | Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах IP65 /600x400x300/ | ком | 1 |
| 21 | Оролт МСВ/ЗР-40А, хар С автомат таслуур | ш | 1 |
| 22 | 3 фазын электрон тоолуур угсрах | ш | 1 |
| 23 | Цэнэг шавхагчийг угсрах | ком | 2 |
| 24 | Хугацааны реле | ш | 1 |
| 25 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 66 |
| 26 | Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 62 |
| 27 | Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлгийн шон угсрах /6h/ | ш | 14 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|---|----|-----|
| 28 | Талбайн гэрэлтүүлгийн төмөр шон угсрах /18h/ | ш | 6 |
| 29 | Гадна LED гэрэлтүүлэгч 220В, 150Вт, IP65 | ш | 14 |
| 30 | Гадна LED гэрэлтүүлэгч 220В, 250Вт, IP65 /нэг шонд 6ш/ | ш | 36 |
| 31 | Хөнгөн цагаан голтой, ПВХ тусгаарлагчтай, хүчний кабель ф5х16мм2 | м | 250 |
| 32 | Хөнгөн цагаан голтой, ПВХ тусгаарлагчтай, хүчний кабель ф3х2,5мм2 | м | 250 |
| 33 | Хөнгөн цагаан голтой, ПВХ тусгаарлагчтай, хүчний кабель ф5х25мм2 | м | 400 |
| 34 | Хуванцар уян хоолой ф20 мм2 | м | 250 |
| 35 | Хуванцар уян хоолой ф40 мм2 | м | 650 |
| 36 | Ган яндан тавих д-50 мм | м | 100 |
| 37 | Тоосгон хучилт кабельд хийх | м | 750 |
| 38 | Хамгаалалтын тууз татах | м | 750 |
| 39 | Элс | м3 | 63 |