

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	54/80 морины хүчтэй бульдозероор ургамлын хөрсийг түрэх	м3	550.4
2	Ургамлын хөрсийг автомашинд ачиж зайлуулах	м3	680
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6840
4	Илүүдэл хөрсийг автомашинд ачиж зайлуулах	м3	2052
5	Суурийн хүнхээлийг гараар засч ухах	м3	96.34
6	Бульдозероор буцааж булах хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	2303
7	Сууринд хийх хөрсийг автомашинд ачиж авч ирэх	м3	1056
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	72.42
9	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1023.5
10	Шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	172.8

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	44.8
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	369.1
3	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	226
4	Хамар ханын бетон шугаман суурь цутгах В10	м3	14.2
5	Цоколийн хана эрдэс хөвөнгөөр дулаалах	м2	292
6	Хөөсөнцөрийн гадуур 12 см тоосгон хана өрөх	м2	292
7	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	396

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рамын төмөр бетон багана цутгах В20	м3	204.58
2	Рамын төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	611.7
3	Бүс төмөр бетоноор цутгах В20 /хүзүүвчний /	м3	2.44
4	360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	468.5
5	Парпедны 380 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	80
6	Парпедны 240 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	8
7	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх /урлаг заалны гадна фасад/	м2	254
8	24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	188
9	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	2712
10	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.64
11	Бэхэлгээ төмөр суулгах.	тн	0.524
12	Ялуу Я12.12.8	ш	30
13	Ялуу Я15.12.14	ш	60
14	Ялуу Я18.12.14	ш	70
15	Ялуу 22.12.14	ш	90
16	Ялуу 25.12.14	ш	110
17	Ялуу Я28.12.22	ш	190

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	761
2	Орцоос илүү арматур	тн	1.36
3	Парпедны төмөр бетон хана цутгах В20	м3	29.76

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрт 2 үе халааж наадаг хар цаас наах /биерость/	м2	2457
2	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	2457
3	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2041
4	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.822
5	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	2041
6	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх	м3	234
7	Дээвэрт хөөсөнцөр дулаалга хийх	м2	2041
8	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	2041
9	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	2041
10	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2041
11	Салхивчийн яндан өрөх	м3	98
12	Салхивчийн янданг цемент шохойн зуурмагаар гараар шавардах	м2	98
13	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	2000
14	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх /b=200мм/ /Урлаг үзвэрийн заалны/	м2	353

МЕТАЛЛ ХИЙЦ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган багана угсрах /3ш ф219мм/	тн	0.769
2	Металл дам нуруу угсрах	тн	2.53
3	Долгионт төмөр дээвэр хийх /саравчинд/	м2	56
4	Дээврийн төмөр дам нуруу угсрах /Урлаг үзвэрийн заалны/	тн	11.732
5	Металл рам будах	тн	15

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд 100мм зузаан бетон шал хийх В15	м2	2034
2	Бетон шаланд 20мм зузаан тэгшилгээ хийх	м2	75
3	2 мм зузаан 1 үе шаваасан ус тусгаарлалт хийх	м2	390
4	Шалны плита наах 300х300	м2	390
5	Бетон шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	243
6	Хулдаасан шалны дор шал тэгшлэгч	м2	953.4
7	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	953.4
8	600х600х10мм чулууны хольцтой хавтанцар өнгөлгөө хийх	м2	1606
9	Паркетан шал хийх	м2	538
10	Модон тайз хийх	м3	5.8
11	Тайз паркетлах	м2	68

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шатны төмөр бетон талбай, гишгүүр цутгах В20	м3	44
2	Дотор пандусны рам, өгсөлийг цутгах В20	м3	9.11
3	Гадна төмөр бетон шат цутгах В15	м3	4.64
4	Шатанд М-1 байрлуулах	тн	0.7
5	Шатны налууд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	96
6	Шатны налууг эмульсээр будах	м2	96
7	Шат, шатны талбайн төмөр хайс угсрах	тн	1.336
8	Шат, шатны талбайн хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.336
9	Шат гишгүүрийг чулуун хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	256
10	Ардаа цавуутай резин хүрээг шатны ирмэгт наах	м	123.6
11	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	29.3
12	Пандусны төмөр бетон хана цутгах В15	м3	3.55
13	Гадна довжоо, хашлага цутгах В10	м3	14.2
14	Довжоо, пандусын барзгар чулуун хавтангаар өнгөлөх 20мм	м2	106

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хар саарал ган рамтай шилэн хаалга угсрах	ш	2
2	Хар саарал ган рамтай шилэн хаалга угсрах	ш	8
3	Хар саарал ган рамтай шилэн хаалга угсрах	ш	5
4	2м2 хүртэл талбайтай вакуум цонх угсрах	м2	53.4
5	2м2 дээш талбайтай вакум цонх угсрах	м2	623.6
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	677
7	Тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	273
8	2 хавтастай төмөр хаалга угсрах /1300X2100/	Ш	7
9	Бүргэд хаалга суулгах /1000x2100/	ш	1
10	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	273
11	Хаалганд цоож суулгах	ш	122
12	Шилэн хаалганд цоож суулгах	ш	13
13	Хаалганы нугас солих	хос	122
14	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	96
15	Цонхны доод чигжээс шавардах	м2	96
16	Гадна шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	32.82

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөнгөн цагаан гоёлын хавтан b=260мм өнгөлөх	м2	3036
2	Шилэн фасад угсрах	м2	370.4
3	Гадна хана чулуутай эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	324
4	Гадна хананы (цокол)-ын хана, довжоонд чулуун хавтан наах	м2	294
5	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	3960

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	11412
2	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	5030.7
3	Тэгш өнцөгт багана дамнуруунд өндөр чанартай шавардах	м2	1223.5
4	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	121.4
5	Цутгамал таазанд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	5030.7
6	Шавардсан хананд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	11308
7	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	5135.5
8	Хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	9349
9	Ариун цэврийн өрөөний /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	1207.5
10	Гал тогооны өрөөний /плита/ хананд цавуугаар наах	м2	199
11	Ариун цэврийн өрөөнд төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	259.2
12	Угаагуурын хэсэгт толийг хананд нааж суулгах	м2	32

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх В10	м3	36.5
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	364.5
3	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	602