

Техникийн тодорхойлолт

Багц 1. Эмнэлгийн зориулалтын шалны хулдаас, паркет солих ажил

1. Эмнэлгийн А блокын 1-7 дугаар давхарын сонгогдсон өрөөнүүдийн паркет шалыг эмнэлгийн зориулалтын хулдаас, паркетаар солих ажил гүйцэтгүүлэх ба нийт 1,150 м² талбай.

Эмнэлгийн зориулалтын хулдаас нь:

- Нян бактери хөгц, мөөгөнцөр үүсгэхгүй байх
- Дуу тусгаарлалт 6db
- Толбо үлдэхгүй
- Үрэлтэд тэсвэртэй
- Цэвэрлэхэд хялбар байх
- Зузаан 2.5 мм багагүй байх

Өнгө:

- Номин ногоон (цайвар)

2. Эмнэлгийн Б блокын 1-7 давхарын сонгогдсон өрөөнүүдийн эмнэлгийн зориулалтын хулдаасыг нөхөх засварын ажил гүйцэтгэх (цөмөрсөн, хагарсан, зураас гарсан) ба нийт 139 м² талбай.

Нийт ажлын тоо хэмжээ:

Эмнэлгийн А блок 1-7 давхарын паркетийг солих ажил

Шифр	Материалын нэр	Материал	
		Х/Н	Нийт орц
1	Шал тэгшилгээ бандан	тн	9
2	Грүнд хөрсжүүлэгч цавуу	м ²	1,250
3	Хулдаасны үнэ	м ²	1,150
4	Паркет	м ²	195
5	60*60 см дөрвөлжин хулдаас	м ²	96
6	Плинтус үнэ	м	4,500
7	Электрод	м	3,500
Ажлын хөлс			
8	Шал тэгшилгээ цутгалт	м ²	1,250
9	Хулдаас наах	м ²	1,150
10	Плинтус наах	м ²	4,500
11	Паркет шахах	м ²	195
13	60*60 см дөрвөлжин хулдаас наах	м ²	96
14	Хуучин паркет хуулах	м ²	1,400
15	Буулгалт, зөөх, тээвэр	ком	1,400

Эмнэлгийн Б блок 1-7 давхарын цөмөрсөн хулдаас засварлах ажил

Шифр	Материалын нэр	Материал	
		Х/Н	Нийт орц
1	Шал тэгшилгээ бандан	тн	2
2	Грүнд хөрсжүүлэгч цавуу	м ²	139
3	Хулдаас	м ²	139
4	Электрод	м	500
Ажлын хөлс			

5	Шал тэгшилгээ цутгалт	м ²	139
6	Хулдаас наах	м ²	139
7	Хулдаас хуулалт	м ²	139
8	Буулгалт, зөөх, тээвэр	КОМ	139

Багц 2. Засварын ажил гүйцэтгэх

1. Эмнэлгийн А блокын 5 давхарт байрлах 36 м² өрөөг 3 тусдаа өрөө болгох, өрөө хооронд хана дуу тусгаарлагчтай байх, гадна дотор дууг маш сайн шингээдэг материалтай байх, (туршилт хийж оношилгоо, шинжилгээг гүйцэтгэсний дараа артефакт үүсч буйг шалгаж хүлээн авах нөхцөлтэй)
2. Тус эмнэлгийн мэдрэлийн тасаг нойрны төвийн өрөөний гүйцэтгэлтэй дүйцэхүйц байх.

Нийт ажлын тоо хэмжээ:

Д/д	Материал	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Шалны хүрээ мод	м	40
2	Өнгийн эмульс 18кг	сав	2
3	Хамгаалалтын гялгар уут	ш	3
4	Хаалга/ ком/	ш	2
5	Цавуу 505	ш	4
6	Грунт	сав	1
7	Шалны бандер	ш	10
8	Шалны хуладаас	м ²	36
9	Хулдаасны цавуу	сав	3
10	Вакум хаалт	м ²	5
11	Акустик хавтан	м ²	64
12	Шар цавуу	сав	4
13	Блок	м ³	8
14	Блокний цавуу	ш	20
15	Боодлын тор	ш	3
16	Булан тор	ш	30

Д/д	Хийгдэх ажил	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Блокон хана	м ²	25
2	Акустик хавтан наах	м ²	55
3	Засал	м ²	54
4	Шал хуладаас	м ²	36
5	Вакуум хаалт суулгах	м ²	5
6	Хаалга суулгах	ш	2
7	Хар замаска хийх	м ²	20
8	Шал бандер хийх	м ²	36
9	Шалны хүрээ хийх	м ²	40
10	Эмульс хийх	м ²	36

