

ХАНГАГЧ БАЙГУУЛЛАГА:
ОВЛ СКАЙ ХХК



ЗАХИРАЛ

М/ЧИНЗОРИГ

Техникийн нөхцөл №1

2023 оны 5 сарын 15

Дэрэн сум


1.	Хэрэглэгчийн нэр:	Эрүүл мэндийн төв
2.	Хэрэглэгчийн байршил:	Дундговь аймаг, Дэрэн сум, 1-р баг, Шанд 6-602
3.	Дулааны хэрэглээ:	Халаалт: 2646 м/куб
4.	Холболтын цэг:	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын худгаас барилгын анхны худаг хүртэл 2хФ150 шугамаар огтлол хийж барилгын анхны худгаас узель хүртэл 2хФ100мм голчтой ган хоолойгоор сувагчлалтай холболт хийхийг зөвшөөрөв.
5.	Барилгын хэмжээ:	
6.	Нэмэлт нөхцөл:	<ol style="list-style-type: none">1. Хэрэглээний халуун усны шугам төлөвлөж, дулаан, цэвэр усны шугамтай хамт нэг сувагт хийж гүйцэтгэх.2. Дулааны худаг, дамжуулах шугамын хэмжилтийг хийлгэж мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах.3. Тухайн барилгад хэрэглэх хэрэглээний халуун усны системийг үндсэн барилгад төлөвлөх.

1. Дэрэн сумын гадна агаарын тооцоот температур -28°C , энэ үеийн сүлжээний температурын график $95/70^{\circ}\text{C}$ байна.
2. Шугам сүлжээн зургийг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгүүлэх, хийлгэх явцад дор дурдсан техникийн даалгаврыг зураг төсөлд тусгуулах.
 - 2.1. Төлөвлөж буй барилгын халаалтын системд төвлөрсөн дулаан хангамжийн техник ашиглалтын шаардлага хангасан узель төлөвлөх.
 - 2.2. Төлөвлөж буй барилгын салхивч болон гражын дулааны хэрэглээг аль болох цахилгаан болон хоёрдогч эх үүсвэрээр хангахаар төлөвлөж өгөх.
 - 2.3. Шугамын трасс сонголт, холболтыг хийхдээ салаа шугам эзэмшигч байгууллага, шугамын трасс дагуух газар эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдтэй урьдчилан зөвшилцөх.

- 2.4. Төлөвлөж буй барилгын дулааны хэрэглээг олгогдсон техникийн нөхцөлийн ачааллаас хэтрүүлэхгүйгээр зураг төсөлд тусгах. Хугацаанд багтааж ашиглалтад оруулах, дахин сунгахгүй байх.
 - 2.5. Дулааны шугам сүлжээ авто зам болон нийтийн эзэмшлийн талбай доогуур огтлох нөхцөлд нэвтрэх сувагтай байхаар төлөвлөж зураг төсөлд тусгах.
 - 2.6. Дулааны шугамыг барихдаа трассын дагуух тохижилт, нөхөн сэргээх ажлын зардлыг төсөвт тусгах.
 - 2.7. Гадна дулаан хангамжийн систем, узель ба дотор системийн угаалт шахалтын туршилт хийх зардлыг төсөвт тусгах.
 - 2.8. Дулааны шугам, тоноглол, хянах хэмжих хэрэгсэл, дулаалга зэргийг сонгох, угсрахдаа холбогдох БНБД, ТАД, ААД-ийг чанд мөрдөж ажиллах шаардлагатай.
3. Барилгын ажил эхлэхээс өмнө гадна дулаан хангамж, дотор халаалт салхивчийн ажлын зургийг зөвшилцөн, баталгаажуулж, нэг хувийг тус компанийн архивт хадгалуулна.
 4. Эрчим хүчний тухай хуулийн 33 дугаар зүйл, Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрмийн 1.3 дах заалтуудыг мөрдөж дулааны төв шугам салаа болон салбар шугамаас хамгаалалтын зурвасын зай хэмжээг хангаж барилгыг төлөвлөх.
 5. Барилга угсралтын ажил, гадна шугам сүлжээний ажлыг хянуулж ил далд ажлыг акт үйлдэж баталгаажуулж байх, зураг төсөлд өөрчлөлт орох тохиолдолд зохиогчтой зөвшилцөх.
 6. Засгийн газрын 2001 оны 12 сарын 5 ны өдрийн 261 тоот тогтоолоор батлагдсан “Дулааны эрчим хүч хэрэглэх дүрэм”, “Эрчим хүчний хууль, байгууллага хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм”-ийн холбогдох заалтуудыг тус тус хэрэгжүүлэх.
 7. Энэхүү техникийн нөхцөл 2 жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байна.
 8. Төвлөрсөн шугам сүлжээнд огтлол хийх, хэрэглэгч холбох хугацааг жил бүрийн 4 сарын 1-ээс 10 сарын 15-ны хооронд хийх болохыг анхааруулъя.
 9. Гүйцэтгэлийн зургийг мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулж хангагч байгууллагад өгөх.

Техникийн нөхцөл олгосон:

“ОВЛ СКАЙ” ХХК
Ерөнхий инженер:


.....