

ГАЗРЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1207.44
0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор суурийн котлован 3-р зэргийн хөрсөнд ухах	м3	1196.15
Механизмаар ухсан нүхийг гараар ухах	м3	90.03
Суурийн хажуугаар шороо механизмаар чигжиж булах	м3	315.67
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	55.71
Хөрсийг механизмаар ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	29.55
Шалан дорх шороог хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	885.25

СУУРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	32.1
Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	72.59
Баганан суурийн орцноос илүү хийцийг арматурчлах	тн	5.3
Лифтний суурь төмөр бетоноор цутгах В20	м3	14.23
Орцноос илүү хийцийг арматурчлах	тн	0.86
Хамар ханын ТБ суурь цутгах В15	м3	20.46
Орцноос илүү хийцийг арматурчлах	тн	3.146
Суурийн дам нуруу цутгах в20	м3	46.33
Орцноос илүү хийцийг арматурчлах	тн	0.226
Суурийн хөрстэй харьцах гадаргууд ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг 2 үе хийх	м2	582.6
Сувгийн уланд элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	12.42
Сувгийн цутгамал хэсгийн бетон бэлтгэл цутгах В7.5	м3	12.42
Сувгийн хана 360мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	16.56
Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-6	ш	207
Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагч хар тосон түрхлэг 2 үе хийх	м2	165.6

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	85.39
Орцноос давсан хэсгийг арматурчлах	тн	5.495
Баганын гаргалгаа арматур	тн	2.034
Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	118.44
Орцноос давсан хэсгийг арматурчлах	тн	9.37
Лифтний 200мм төмөр бетон хана цутгах В20	м3	19.08
Орцноос давсан хэсгийг арматурчлах	тн	0.421
360 мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	186.9
24см-ийн зузаантай царууц гулдмайгаар шавардах хана өрөх	м3	64.02
Дотор хамар хана 12-ын тоосгоор өрөх	м2	1313.62
Дээврийн салхивчийн яндангийн тоосгон хана өрөх	м3	9.59
Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах / ханын бэхэлгээний хамт /	тн	3.477
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я18.12.14	ш	43
0,1тн хүртэл жинтэй ялуу Я15.12.14	ш	80
2 давхар шиллэгээтэй дотогшоо онгойлттой хуванцар рамтай хана угсрах	м2	13.06
3 давхар шиллэгээтэй гадагшаа онгойлттой метал рамтай партишн хана угсрах	м2	46

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	157.29
Хучилтын орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	14.35
Лифтний төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	1.32
Хучилтын орцноос илүү хийцийг арматурчилах	тн	0.154
Төмөр бетон парапет цутгах В20	м3	13.51
Орцноос илүү хийцийг арматурчлах	тн	1.2

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	568.8
Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ нэмэх б=5 мм	м2	2844
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх/технониколь	м2	568.8
Дулаалга хийх /XPS-100мм-ээр 2 үе ам даруулж хийх	м2	568.8
Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх/100-250мм	м3	99.54
Хучилтан дээр цементэн тэгшилгээ хийх /арматуртай	м2	585.8
Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	585.8
Хөрсжүүлэгч түрхлэг хийх	м2	585.8
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх техноэласт ЭПП	м2	568.8
Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх техноэласт-ЭКП	м2	568.8
Парапед төмөрлөх	м2	82.08
Саравчинд 1 үе хар цаас наах	м2	23.22
Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд /салхивчийн яндангийн малгай, цонхны усны хаялага/ ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	909.73

ШАЛНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цутгамал шалны доор уур тусгаарлалт 1 үе хийх	м2	581.44
Дулаалга 1 үе хийх	м2	581.44
Цутгамал шалны доор уур тусгаарлалт 1 үе хийх	м2	581.44
Шал цутгах В15	м3	89.11
Шалны дэвсгэр үеийг арматурчлах	тн	2.605
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	873.36
Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм	м2	6986.88
Тутамд нэмэх ба хасах		
Битуминоль шаваас дээр гидройзолоор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	134.93
Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	134.93
600х600 чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	93.38
Шал резин будгаар гараар будах	м2	99.31
Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	774.05

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Төмөр бетон В20 шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах	м3	3.08
Шатны төмөр бетон В20 гишгүүр чигжиж цутгах	м3	5.58
Орцоос илүү хийцийг арматурчлах	тн	0.41
Бетонд үлдэх ган бүтээцийг байрлуулах СН-1	тн	0.0356
Шатанд нарсан бариултай төмөр хайс хийх	у\м	31.8
Шат, шатны талбайн хайс тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.49

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Цонх 2м2 хүртэл 2н давхар шиллэгээтэй дотогшоо онгойлттой шилтэй хуванцар вакум цонх угсрах	м2	2.69
Цонх 2м2 хүртэл 3н давхар шиллэгээтэй дотогшоо онгойлттой шилтэй хуванцар вакум цонх угсрах	м2	128.41
Цонх 2м2 дээш 3н давхар шиллэгээтэй дотогшоо онгойлттой шилтэй хуванцар вакум цонх угсрах	м2	3
Дотор рентген туяаны хамгаалалттай цонх угсрах	м2	1
Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	135.1
Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	17.64
Гадна тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга усрах	м2	7.13
Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай сайн чанарын модон хаалга угсрах	м2	94.29
Галд тэсвэртэй төмөр хаалга суулгах	ш	10
Хэт авиан туяанд тэсвэртэй хаалга суулгах	ш	2
Хаалганд цоож ,хэрэглэл суулгах /модон хаалга /	ш	83
Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	125.97

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	270.57
Гадна амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	40.58
Гадна хана EPS 150мм -р дулаалж дулаалган дээр тор тавьж шавардах	м2	964.87
Гадна хана, цокольд жижиг ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	964.87
Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	964.87

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дотор багана, ханыг шавардах	м2	3115.43
Хаалга, цонхны амалгаа шавардах	м2	67.64
Хананд 20мм зузаан барит шавардлага хийх	м2	40.74
Таазанд 40мм зузаантай барит шавардлага хийх	м2	14.26
Хананд дэвсгэр шавардлага хийх	м2	578.4
Хананд плита наах	м2	526.86
Хананд мат плита наах	м2	51.54
Дотор хана. амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	256.75
Шавардсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	2926.32
Нарийн зуурмагаар бетонон тааз, дам нуруу тэгшлэх	м2	1101.67
Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	756.78
Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	270.28
Хөнгөн цагаан рамтай 30х30 хэмжээтэй металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	74.61
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний АЦө-нд болон коридорын ханын бариул хийх / өнгөт төмөр/	тн	0.072

БУСАД АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Салхивчийн яндан шавардах	м2	49.88
Салхивчийн яндан эмульсэн будгаар будах	м2	49.88
Довжоог төмөр бетон гишгүүр, пандусын хамт цутгах в15	м3	9.73
Орцоос илүү хийцийг арматурчлах	тн	0.172
Бетон хаяавч цутгах	м3	11.28
20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	112.8
Гадна довжоо, пандусны ханыг шавардах	м2	33.45
Довжоо, пандусны хана эмульсээр будах	м2	33.45
Довжоонд чулуун хальтирдаггүй хавтан наах	м2	57.54
Өнгөт металлаар шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.18
Техникийн давхарт төмөр шат угсрах	тн	0.129
Шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.129
Зуурмаг бэлтгэх	м3	274.52

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	161
D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	31
D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56
D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	56
D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	195
D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	156
Дулаалах яндан хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан турхлэг хийх	м2	46.84
Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	46.84
Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	132.48
Ф50 мм доош голчтой яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	28.21
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	56
Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	407
Ус буулгагч тавих d=15мм	ш	38
Хий авагч тавих	ш	32
Бөмбөлгөн хаалт ф-20мм	ш	22
Бөмбөлгөн хаалт ф-25мм	ш	12
Балансын хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	4
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах /fko 22 05 04 772вт/	ш	15
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 05 965вт/	ш	4
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах /l fko 22 05 06 1158вт/	ш	22
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 07 1351вт/	ш	4
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 08 1544вт/	ш	8
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 09 1737вт/	ш	5
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах fko 22 05 10 1930вт/	ш	1
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 11 2123вт/	ш	1
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 12 2316вт/	ш	2
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 14 2702вт/	ш	1
Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор угсрах / fko 22 05 16 3088вт/	ш	1

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	294.5
Агаар оруулах колпак МВМ 152 6 b Н барлуулж угсрах	ш	7
Агаар түгээх, сорох сараалж РР300х150 F=0.045м2	ш	6
Агаар түгээх, сорох сараалж РР150х150 F=0.0225м2	ш	34
Тохируулагатай агаарын тор Fo=0.0225м2, РР150	ш	24
Тохируулагатай агаарын тор Fo=0.03м2, РР200х150	ш	8
Үл буцаах хавхлагатай сэнстэй сараалж РР150х150 F=0.0225м2	ком	18
Галын клапан 350х250h тавих	ш	1
Галын клапан 200х200h	ш	4
Галын клапан 150х150h	ш	7
Галын клапан 280х200h	ш	1
Жалюз 300х300	ш	1
Дулаалгатай клапан угсрах 300*300	ш	1
Салхивчийн төхөөрөмжинд дуу шуугиан 150х150 намдаагч тавих	ш	7
Салхивчийн төхөөрөмжинд дуу шуугиан 280х200 намдаагч тавих	ш	1
Салхивчийн төхөөрөмжинд дуу шуугиан 200х200 намдаагч тавих	ш	2
1250х860 L=1350м3/цаг шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	1
Агаар оруулах сэнс /L=120м3/ц, Nu=0.8кВт, 37А, 230В, 50Гц. n=1450эрг/мин /MARTA Healt JR-M-A байрлуулж угсрах	ш	7
Сэнс /L=2000м3/ц, Nu=2.2кВт, P=1000Па, 400В, 50Гц, /ALFA-2000E/	ш	1
Сэнс /L=240м3/ц, Nu=0.1кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК RO 30-15/18-2E/	ш	1
Сэнс /L=370м3/ц, Nu=0.2кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК RO 30-15/18-2E/	ш	1
Сэнс /L=260м3/ц, Nu=0.1кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК RO 30-15/18-2E/	ш	2
Сэнс /L=1510м3/ц, Nu=1.3кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК RP 50-30/25/40/	ш	1
Сэнс /L480м3/ц, Nu=0.3кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК RO 30-15/18-2E/	ш	1

Сэнс /L=320м3/ц, Nu=0.2кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК /	ш	1
Сэнс /L=360м3/ц, Nu=0.2кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК RO 30-15/18-2E/	ш	1
Сэнс /L=1000м3/ц, Nu=1.1кВт, P=250Па, 230В, 50Гц, n=1450эрг/мин /РЕМАК RP 50-30/25/40/	ш	2
Цахилгаан агаар халаагч Nu=38.0кВт	ш	1
Агаарын дулаан хөшиг угсрах 400V, цахилгаан халаагчийн дулааны чадал Nu=4.65кВт, хөдөлгүүрийн чадал Nu=0.13кВт РЕМАК А-1Е-100-1ш	ш	1
Агаарын дулаан хөшиг угсрах 400V, цахилгаан халаагчийн дулааны чадал Nu=7кВт, хөдөлгүүрийн чадал Nu=0.22кВт РЕМАК А-1Е-150-1ш	ш	1
Агаар дамжуулах салхивчийн хоолойг WIncell W1S30, 30мм дулаалах	м2	70

УС НЕЕЦЛЭХ САВ, НАСОС

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
9,0м3 эзэлхүүнтэй нөөцийн сав тавих	ш	1
Хэрэглээний усны насос суурилуулах	ш	2
Хөвүүрэн клапан	шир	1
Үл буцаах хаалт d=100мм байрлуулах	ш	2
Хаалт d=100мм байрлуулах	ш	1
Холилтын D=100мм ган хоолой угсрах	м	2
Ус юүлэх D=100мм ган хоолой угсрах	м	2
D=50мм голчтой ган яндан угсрах	м	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ / ХҮЙТЭН/

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-15мм	м	150
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-20мм	м	10
D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	33
D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн ф-25мм	м	33
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн ф-50мм	м	40
Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м ²	8.8
Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м ²	22.7
15 ч 8 р хаах вентиль голч d=15мм	ш	63
15 ч 8 р хаах вентиль голч d=20мм	ш	1
15 ч 8 р хаах вентиль голч d=25мм	ш	3
15 ч 8 р хаах вентиль голч d=50мм байрлуулах	ш	1
Ус юүлэгч d=15мм	ш	1
Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	233
Шугам хоолойг хлортой усаар угаах	км	0.233
Галын кран d=50мм тавих	ком	4
Услах кран d=25мм тавих	ком	2

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ /ХАЛУУН /

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-15мм	м	120
Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-20мм	м	39
D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	44
D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	22
D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф-25мм	м	44
Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф-40мм	м	10
Яндан хоолойг армоостронгоор дулаалах	м2	5.78
Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	15.5
15 ч 8 р хаах вентиль d=40мм байрлуулах	ш	1
15 ч 8 р хаах вентиль голч d=25мм	ш	4
15 ч 8 р хаах вентиль голч d=20мм	ш	2
15 ч 8 р хаах вентиль голч d=15мм	ш	46
Ус юүлэгч d=15мм	ш	2
Ф50 мм доош голчтой яндангийн гадаргууг 2 удаа будах	м2	3.4
Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	235
Шугам хоолойг хлортой усаар угаах	км	0.235
Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	36
Душний холигч байрлуулах	1ш	8
Мойкний холигч байрлуулах	1ш	4

УС ХЭМЖИГЧИЙН УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ус хэмжигч угсрах ф20-ф32мм	ш	2
Бохир шүүгч тавих ф-32мм	ш	1
Бохир шүүгч тавих ф-80мм	ш	1
Хаалт тавих голч d=32мм	ш	2
Хаалт тавих голч d=80мм	ш	2
Үл буцаах хаалт тавих d=32мм	ш	1
Үл буцаах хаалт тавих d=80мм	ш	1
Шилжвэр ф32/80	ш	2
Шилжвэр ф20/32	ш	2
Манометр ОБМ-1.100	ш	2

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	85
Бохир усны хуванцар хоолой d-110	м	158
Душ сифоны хамт байрлуулах	ш	7
Угаагуур сифоны хамт байрлуулж угсрах	1ш	34
Угаагуур сифоны хамт байрлуулж угсрах /мэдрэгчтэй/	ш	2
Суултуур угсрах	1ком	18
Тосгуур /2 тасалгаатай/сифоны хамт байрлуулж угсрах	ш	4

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Ерөнхий самбар угсрах /гар сэлгэн залгагчтай самбар ЕОС-1000-МХИ 380/220В/ ЕС-1, ЕС-2 IP31	КОМ	2
Автомат сэлгэн залгагчтай самбар ЕОС-400-МХИ 380/220В угсрах АВР-1, АВР-2 Р31	КОМ	2
Хучний хуваарилах самбар ХС-1.2, IP31	КОМ	2
Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-1, /500х600х220/, IP31	КОМ	1
Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС-2, /500х600х220/, IP31	КОМ	1
Ослын гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ОГС-1 /500х600х200/, IP31	Ш	1
Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-1 - ТС-4 /500х500х250/, IP31	КОМ	4
Автоматтай хайрцаг хананд далд тавих АХ-1, АХ-2, АХ-3, АХ-4 IP31 /139*130*67/	Ш	4
Холбооны самбар угсрах ХДС-1, IP31	Ш	1
"ГАРАХ" бичигтэй 1х8Вт /хананд Ip20/ гэрлийг суурилуулах	Ш	6
Ослын 2х25Вт хананд /Ip20/ тоноглох гэрлийг суурилуулах	Ш	11
Лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 2х18вт IP20	Ш	114
Лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 1х18вт IP20	Ш	7
Лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 2х18вт IP44	Ш	13
Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах 1х24вт IP44	Ш	20
Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч угсрах 1х24вт IP20	Ш	18

Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 60вт IP54	ш	15
Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч таазанд угсрах 60вт IP65	ш	6
71x15Вт чадалтай OSPAM чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч байрлуулж угсрах IP44 /Зайнаас удирдлагатай/	ком	1
Лед чийдэнтэй хананд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах 1x30вт IP20	ш	15
Ердийн 1 туйлт далд унтраалга тавих IP20	ширхэг	68
Ердийн 2 туйлт далд унтраалга тавих IP20	ширхэг	48
1 туйлт хамгаалагдсан унтраалга тавих 250В, 10А, IP20	ширхэг	6
2 туйлт хамгаалагдсан унтраалга тавих 250В, 10А, IP20	ширхэг	7
Ердийн 3 туйлт унтраалга тавих IP20	ширхэг	5
Нэг байртай газардуулгын контакттай штепселийн залгуур тавих 250В, 1x15А, IP20	ширхэг	50
Хоёр байртай газардуулгын контакттай штепселийн залгуур тавих 250В, 2x10А, IP20	ширхэг	66
Нэг байртай хамгаалалттай газардуулгын контакттай штепселийн залгуур тавих 250В, 15А, IP44	ширхэг	18
Шаланд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай 2 туйлт хоёрлосон залгуур тавих 250В, 2x10А, IP44	ширхэг	2
Далд утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	147
Далд унраалга, розетка салбарлах хайрцаг угсрах	ш	255
ППВ 2.5мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	1175
2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1175
ПВ 2.5мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	870
1*4мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	2000

1*10мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой утас ПВ-660	м	120
1*25мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой утас ПВ-660	м	80
3х4мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	20
5х4мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	38
5х6мм ² хүртэл огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	м	85
Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх /5х10мм ² /	м	74
Зэс голтой ПВ бүрхүүлтэй утас сүвлэх /5х16мм ² /	м	106
Зэс голтой хүчний кабель сүвлэх /ВВГнг-LS 3*25+2*16 мм ² /	м	5
Зэс голтой хүчний кабель сүвлэх /ВВГнг-LS 3*50+2*25 мм ² /	м	80
Уян пластмассан хоолой угсрах Ф16	м	1074
Уян пластмассан хоолойг угсрах. Ф22мм ²	м	666
50мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	21
80мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	9
Ачаалал таслагч ВН-32 3/50	ш	1
Ачаалал таслагч ВН-32 3/40А	ш	1
Ачаалал таслагч ВН-32 3/32	ш	1
Бууруулах трансформатортой хайрцаг угсрах 220/36 IP30	ш	1
Соронзон таслуур угсрах КМИ-10960 220В, 380	ширхэг	10
Ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх Ф32	1 м хоолой	30
Ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх Ф40	1 м хоолой	30
Ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх ф50	1 м хоолой	30
Ган хоолойг угсарч даравчтай төдүүлээр бэхлэх Ф80	1 м хоолой	21
Кабелийн тавиур бэхлэх 200х100х2000	ком	22
Кабелийн тавиур бэхлэх 300х100х2000	ком	4
Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-10	ш	20
Кабелийн зэс төгсгөвч DT-16	ш	14
Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-25	ш	14
Кабелийн зэс төгсгөвч шахах DT-50	ш	12

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Газардуулгын шуудуу 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	35.07
8 мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	300
12 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг угсрах	м	100
100мм2 туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	135
160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	167
50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	20
Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих хайрцаг угсрах	ш	4
Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	35.07

САЛХИВЧИЙН АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР САУСТF01

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Удирдлагын самбарын хайрцаг угсрах /600*300*1200 / IP54	ш	1
Автомат салгагч угсрах 3P In=125A	ш	1
Автомат салгагч угсрах 3P In=100A	ш	1
Гүйдлийн тохируулагатай автомат 3P 400В угсрах	ш	3
Автомат салгагч угсрах 1P In=10A	ш	2
Автомат салгагч угсрах 1P In=6A	ш	1
Тэжээлийн блок 230/ 24В 80w	шир	1
Удирдлагын контроллер 24В AC/DC Modbus LCD АО-8 АГ-4 ТО-8 ТГ-8	ком	2
Утсан гал хамгаалагч угсрах 0.8А	иж бүрэн	1
Утсан гал хамгаалагч угсрах 2А	иж бүрэн	1
Чийглэг мэдрэгч 24В AC/DC 0-100%RH 0-10В угсрах	ш	1
Самбарын гэрэл тавих 230В LIGHT DIOD	шир	9
Удирдлагын товчлуур In=5a	шир	1
DIN рейк 35мм L=100мм	шир	3
Кабель далдлагч угсрах 40*40 мм	метр	4
Фазын дарааллын реле, 400В, In=6a	шир	1
Завсрын реле, ХЭК-2ш/ХСК-2ш -220В 6А	шир	2
Агаарын даралтын зөрүү мэдрэгч (0-500)Pa	ш	3
Температур мэдрэгч (-40*) - (+150*С)	ш	8
Хатуу биет реле, 400В, In=25a	шир	1
Хөдөлтийн термостат In=5А	ш	1
Мэдээлэл дамжуулах кабель RS485	м	10
Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 1x0.75мм2/	м	120
Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 2x1,5мм2/	м	280
Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 3x1,5мм2/	м	130
Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 4x1,5мм2/	м	80
Уян пластмассан хоолойг угсрах. Ф22мм2	м	500

САЛХИВЧИЙН АВТОМАТ УДИРДЛАГЫН САМБАР САУС1F01-САУС1F05, САУС2F01-САУС2F05

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Удирдлагын самбарын хайрцаг угсрах /200x155x300 / IP54	ш	10
Автомат салгагч угсрах 3P In=16A	ш	10
Автомат салгагч угсрах 1фаз I=10A	ш	20
Соронзон залгуур 400В In=9A	ширхэг	10
Завсрын реле, ХЭК-2ш/ХСК-2ш -220В 6А	шир	20
Самбарын гэрэл тавих 230В LIGHT DIOD	шир	20
Удирдлагын товчлуур 230в 6а	шир	10
DIN рейк 35мм L=100мм	шир	10
Кабель далдлагч угсрах 40*40 мм	метр	10
Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 1x0.75мм2/	м	300
Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай	м	100
Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 2x1,5мм2/	м	200
Уян пластмассан хоолойг угсрах. Ф22мм2	м	200

ХХУАУС1 САМБАР

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тос хэмжээ
Удирдлагын самбарын хайрцаг угсрах /1200*600*350 / IP54	ш	1
Автомат салгагч угсрах 3P In=32A	ш	1
Автомат салгагч угсрах 1фаз I=25A	ш	2
Автомат салгагч угсрах 1фаз I=2A	ш	1
Автомат салгагч угсрах 1P In=6A	ш	1
Пускатель 3P, In=4A	ширхэг	1
Тэжээлийн блок 230/ 24В 60w	шир	1
Удирдлагын контроллер 24В AC/DC RS485 АО-6, АГ-3, ТО-8, ТГ-6	ком	2
Утсан гал хамгаалагч угсрах 0.5А	иж бүрэн	1
Утсан гал хамгаалагч угсрах 2.5А	иж бүрэн	1
Самбарын нүүр хаяглагч угсрах	ш	10
Самбарын гэрэл тавих 230В LIGHT DIOD	шир	8

39-110-25	2 байрлалтай түлхүүр угсрах	шир	2
39-110-40	DIN рейк 35мм L=100мм	шир	2
20-160-05	Кабель далдлагч угсрах 40*40 мм	метр	3
39-110-54	Фазын дарааллын реле, 400В 6А	шир	1
39-110-54	Хатуу биет реле, 400В, In=32а	шир	1
40-320-09	Температур мэдрэгч (-40*) - (+150*С)	ш	1
38-270-62	Мэдээлэл дамжуулах кабель RS485 4x0.75 экрантай	м	20
38-270-62	Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 1x0.75мм2/	м	60
38-270-62	Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 1x1.5мм2/	м	30
38-270-62	Зэс голтой уян кабель /ПВХ тусгаарлагчтай 2x1,5мм2/	м	40
20-160-04	Хуванцар хоолойг угсрах. Ф16 мм2	метр	40

СУУРИН ТЕЛЕФОНЫ СҮЛЖЭЭЙ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Телефоны розетка RJ-11, RJ-45	ш	21
Телефоны 10x2 төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
Телефоны 20x2 төгсгөлийн төхөөрөмж угсрах	ш	1
Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4н судастай утас utp-cat.5/0.5мм-2р угсрах	100м	6
Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 10 хосын кабел /ТПП 20x2x0.5/ угсрах	м	20
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-22 мм2	м	580
30 хүртэл телефон хэрэглэгч, 10 хүртэл холбох шугам холбох электрон автомат тел.станц TDE-100	ш	1

КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Компьютер сүлжээний ханын розетка RJ-45 угсрах	ш	2
Компьютер сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж / Gigabit, 16 port/ угсрах	ш	1
Компьютер сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж / Gigabit, 24 port/ угсрах	ш	1
Компьютер сүлжээний замлагч төхөөрөмж /Wifi, Router/ угсрах	шир	1
Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж /Gigabit/ угсрах	ш	1
Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4н судастай утас utp-cat.5/0.5мм-4р угсрах	100м	6
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-22 мм ²	м	550
Тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч угсрах UPS 3000KVA	шир	1
Тэжээлийн олон залгуур /PDU/ угсрах	ш	1

КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Кабелийн телевизийн розетка суурилуулах	ш	21
Кабелийн телевизийн энгийн салаалагч 5-680MHz, 10dB угсрах	ш	6
Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн коаксаль кабел РК-75-0.7мм 750м, 279dB/km	100м	0.2
Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн коаксаль кабел РК-75-0.5мм 750м, 279dB/km	100м	5
Кабелийн телевизийн оптик хүлээн авагч угсрах	ш	1
Кабелийн телевизийн өсгөгч тавих	ш	1

ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16 сувгаар дүрс бичих, хадгалах боломжтой бичигч төхөөрөмж /HDMI гаралттай/	ш	1
Чиглэлтэй дотор зориулалтын камер суурилуулах	ш	7
Хяналтын камерийн дэлгэц 24' LED /HDMI оролттой/ угсарч тохируулах	ш	2
Компьютер сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж / Gigabit, 8 port, poe/ угсрах	ш	2
Зэс дамжуулагчтай пв тусгаарлагчтай поливинилхлорид бүрхүүлтэй 8н судастай утас utp-cat.6e мм2 далд угсрах /сүлжээний зориулалттай/	100м	1.7
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-22 мм2	м	170
Дүрс дамжуулах HDMI кабель	100м	0.4

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пулт угсрах	ш	1
Өсгөгч угсрах /микрофонтой/	ш	1
Таазанд далд зарлан мэдээлэгч угсрах 5w	ш	9
Зарлан мэдээлэх системийн кабел	100м	1.2
Микрофоны холболтын кабел 2x0.5мм /экрантай/	100м	0.4

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
4 чиглэл хянах, автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц /Хаяглагддаг/	ш	1
Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэг дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угс	ш	92
Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүс дохиоллын мэдээлэгч	ш	2
Гараар удирдах галын дохиоллын мэд I=100mA	ш	7
80 дБ хүртэл авиа үүсгэх чадалтай т дуут дохио өгөгч угсрах	ш	6
Оролт гаралтын модуль	ш	5
ХБИ зориулсан анивчдаг гэрлэн галь мэдээлэгч	ш	8
Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай галд тэсвэртэй дохиоллын кабел	100м	4.5
Тэжээлийн блокийг угсрах	ш	1
Гэрлэн мэдээлэгчийн холболтын кабел ШВВП 2x1.0мм	м	80
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-22 мм ²	м	450

ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дохиололын хүлээн авах төхөөрөмж С2000М байрлуулж угсрах	ш	1
Мэдээллийн самбар С200-КДЛ угсрах	ш	1
Хөдөлгөөн мэдрэгч угсрах С2000-ШИК	ш	8
Дуут гэрлэн мэдээлэгч Маяг-12 байрлуулах	ш	2
Товчлуурын холболтын кабел 2x0.75мм	м	120
Гэрлэн мэдээлэгчийн холболтын кабел ШВВП 2x1.0мм	м	50
Тэжээлийн блокийг угсрах 12В/	ш	1
Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд угсрах. д-22 мм2	м	100

СУВИЛАГЧ ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Дуудлагын хүлээн авах төхөөрөмж МР-231W2.	шир	1
Мэдээллийн самбар МР-731W1 угсрах	ш	1
Өрөөний удирдлагын төхөөрөмж МР-331W1 угсрах	ш	14
Дуудлагын товчлуур МР-432W1 угсрах	шир	11
Дуудлагын товчлуур МР-433W1 байрлуулах /Чийглэг орчинд/	шир	11
Коридорын гэрлэн мэдээлэгч МР-611W1 байрлуулах	ш	15
Радио дохио дамжуулагч МР-811S1 угсрах	ш	1
Радио дохио хүлээн авагч МР-801Н2 угсрах	ш	2
Тэжээлийн блокийг угсрах 12В/5А ББП-50	ш	1
Гэрлэн мэдээлэгчийн холболтын кабел ШВВП 2x1.5мм	м	180
Холболтын кабель UTP Cat6e 0.5x4p	100м	2.2
Товчлуурын холболтын кабел ШВВП 2x0.5мм	м	200

ХОЛБООНЫ БУСАД МАТЕРИАЛ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Давхрын самбар 600*500*200 мм угсрах	ш	3
Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ Rack-19"	ш	1
Хуванцар хоолойг угсрах Ф50 мм ²	м	36
Кабелийн хэвтээ тавиур e=3 м	ком	8
Далд угсралтын 75x75x75 хайрцагийг бүтээцэнд угсрах	ширхэг	203

ЛИФТ УГСРАЛТЫН АЖИЛ. ДААЦ -1600КГ, ЗОГСООЛЫН ТОО-2

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Лифт угсралтын бэлтгэл ажил хийх	ком	1
Бүхээг, эсрэг ачааны чиглүүлэгчийн кронштейн угсрах	ком	1
Бүхээг, эсрэг ачааны чиглүүлэгч угсрах	ком	1
Хонгилын хаалга угсрах	ком	1
Хөтлүүр угсрах	ком	1
Бүхээг, эсрэг ачаа, ган татлага угсрах	ком	1
Удирдлагын щит суурилуулж, цахилгааны монтаж хийх	ком	1
Хурд хязгаарлагч суурилуулах	ком	1
Хонгилын таслагч, мэдрэгчүүдийг угсрах	ком	1
Шат буулгах	ком	1
Худаг дахь тоноглол, буфер угсрах	ком	1
Даац 2000кг ерөнхий зориулалтын ачааны лифт зогсоолын тоо 2.	ком	1
Техникийн магадлал хийх	ком	1
Лифтийг ажиллуулж шалган хүлээлгэн өгөх	ком	1

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Замын дэвсгэр үе хийх	1м3	138.05
Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	1351
ХБИ-ий хөтөч замыг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	29.45
Явган замын хашлага тавих /0,5x0.15x0.1м/	1у/м	385

АВТО ЗОГСООЛ, ЗАМ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх в=30см	1м3	613.5
Буталсан чулуун хольцыг дэвсэгчээр дэвсэж суурь байгуулах в=20см	1м3	409
Халуун асфальтбетон хучилтыг жижиг ширхэгтэй хольцоор байгуулах б=3см	1м3	61.35
Халуун асфальтбетон хучилтыг том ширхэгтэй хольцоор байгуулах б=4см	1м3	81.8
Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	564.95
Хогийн сав угсрах	ш	7
Сүүдрэвч угсрах 2.5x2.5м=5ш	м2	31.25
Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэггүй сандал суурилуулах		
Шон тулгуур зэрэгт зориулсан амсрын өргөн нь 0.7м хүртэл, гүн нь 0.7м хүртэл байх нүхийг гараар ухах Хөрсний зэрэг III	1 нүх	131
Модон шон суулгах	м3	1.572
Шонгийн нүх бетондох	м3	4.72
Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	41.92
Шонд олс татах	м	131

ХАШААНЫ АЖИЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Шон тулгуур зэрэгт зориулсан амсрын өргөн нь 0.7м хүртэл, гүн нь 0.7м хүртэл байх нүхийг гараар ухах Хөрсний зэрэг III	1 нүх	160
Шонгийн нүх бетондох	м3	7.2
Бэлэн төмөр хашаа угсрах H=2.1м	м	380.9
Төмөр шонтой гадагшаа онгойдог том хаалга 6.0*2.35м	ш	2
Төмөр шонтой жижиг хаалга 1.7х2.35	ш	3
Хашааг 2 удаа будах	м2	835.8

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Хашаалан тарих бут сөөгний суулгац сувгийн нүхийг байгалийн хөрсөнд гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	33.45
Бут сөөгний суулгацыг 1 эгнээгээр хашаалан тарих	м	223
Мод, бут суулгах нүхийг гараар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	24.69
Улиас модны суулгацыг суулгах	ш	63