

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

0.4 КВА -ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу мехнаизмаар ухаж овоолох	м3	24.26
2	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	8.4
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	40
4	Хонгон цагаан голчтой XPLE тусгаарлагчтай PE гадна бүрээстэй ган туузан хуягтай хучний кабелийг шуудуунд сунгах/ АВВБ 3x25+1x16м2/	м	50
5	Кабельд төгсгөлийн муфт тавих GUST-01/4x35/1000	ш	2
6	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	40
7	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.04
8	Ган яндан хоолой сувагт угсрах голч d=100мм	м	6
9	Шуудуу нух гараар эргүүлж булах	м3	5.7
0.4 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-ын бетон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	4
2	Өрмийн машинаар шонгийн нVx ухаж ерөмдөх	1 нүх	4
3	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгу-ур	1
4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2, уан2, оан2/	1 тулгу-ур	3
5	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x54,6 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.16
6	Сип утасны шилжүүлэгч угсрах	ш	1
7	Төмөр бетон шон, хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2.08
8	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.133