

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 20 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	5.6
2	Сувагчлалын 20 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	1.4
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	0.8
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	0.7
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	3
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.02
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	5.788
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	2.604
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.0002
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.02

## ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 85 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	37.4
2	Сувагчлалын 85 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	9.35
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	3.4
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	3.4
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	12.75
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.085
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	38.658
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	17.391
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.0007
10	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.17

## ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	6.78
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	1
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	1
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	4.83
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	3.3

## КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ФИЗИК 10Х2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 10 хос	1км	0.21
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
3	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	1.29
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 4 кор	1 зал- гаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	15

## БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

## ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

## ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир- хэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

## ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 273мм	км	0.015

## ЗАМ СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	2
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	85