

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 15 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	4.2
2	Сувагчлалын 15 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	1.05
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	0.6
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	0.525
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	2.25
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.015
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	4.341
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	1.953
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.0001
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.015

ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 120 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	52.8
2	Сувагчлалын 120 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	13.2
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	4.8
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	4.8
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	18
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.12
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	54.576
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	24.552
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.0009
10	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.24

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	13.56
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	2
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	9
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	9.66
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	6.6

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ФИЗИК 10Х2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 10 хос	1км	0.16
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
3	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.16
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 48 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 48 кор	1км	0.9
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 48 кор	1 залгаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	24
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	24
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	10

БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1ширхэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 273мм	км	0.01

ЗАМ ДООГУУР СҮВЛЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30
2	273мм ган хоолойг зам доогуур буудаж өрөмдөх /цооногийн гүн 50м хүртэл/	100м	0.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран шалгах. хоолойн голч $d = 273\text{мм}$	км	0.02
4	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүхийг эргүүлж булах	м3	30