

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 30 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	8.4
2	Сувагчлалын 30 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	2.1
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	1.2
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	1.05
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	4.5
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.03
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	8.682
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	3.906
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.000231
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.03

## ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 70 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	30.8
2	Сувагчлалын 70 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	7.7
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	2.8
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	2.8
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	10.5
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.07
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	31.836
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	14.322
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00054
10	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.14

## ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	13.56
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	2
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	1
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	9.66
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	6.6

## КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.13
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	3

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 24 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 24 кор	1км	0.75
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 24 кор	1 зал- гаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	12
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	12
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	10

## БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

## ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

## ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг dfd-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир- хэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

## АГААРЫН БАГАНААР КАБЕЛ ТАТАХ 10Х2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын багананд кабель өлгөх /тросстой 10 хос/	1утас/к м	0.06
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	2
3	Багананд кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1
7	Барилгад зогсуур суурилуулах	ш	1
8	Агаарын багананд кабель бэхлэх тоноглол хийх	1тоног- лол	2

## ЗАМ ДООГУУР СҮВЛЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30
2	273мм ган хоолойг зам доогуур буудаж өрөмдөх /цооногийн гүн 50м хүртэл/	100м	0.15
3	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран шалгах. хоолойн голч d =273мм	км	0.015
4	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүхийг эргүүлж булах	м3	30

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ