

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 50 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	14
2	Сувагчлалын 50 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	3.5
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	2
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	1.75
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	7.5
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.05
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	14.47
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	6.51
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00038
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.05

ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 45 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	19.8
2	Сувагчлалын 45 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	4.95
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	1.8
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	1.8
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	6.75
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.045
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	20.466
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	9.207
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00035
10	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.09

ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	13.56
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	2
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	1
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	9.66
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	6.6

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ФИЗИК 10Х2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 10 хос	1км	0.29
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	10
3	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	1.32
2	Худагт шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх 4 кор	1 зал- гаа	1
3	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
4	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
5	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	20

БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг dfd-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир- хэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d =133мм	км	0.01
2	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 273мм	км	0.01