

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 50 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	14
2	Сувагчлалын 50 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	3.5
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	2
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	1.75
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	7.5
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.05
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	14.47
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	6.51
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.000385
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.05

## ГАЗРЫН АЖИЛ / 2+0 СУВАГЧЛАЛ /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 420 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	184.8
2	Сувагчлалын 420 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (2+0) 2-р зэргийн хөрсөнд	м3	46.2
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	16.8
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	16.8
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	63
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.42
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	191.016
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	85.932
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00323
10	PVC 110x99x5.5мм /2+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.84

## ХУДАГ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шинэ худгийн хонхорын нүх шанагат эксковатороор ухах ТБУХ-1	м3	33.9
2	Бэлэн хонхорт төмөр бетонон худаг суурилуулах ТБУХ-1	1 хайрцаг	5
3	Худагт яндан хоолойн оролт хийх	1периметр нүх	1
4	Худгийн хонхорыг буцааж булах	м3	24.15
5	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	16.5

## КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ФИЗИК 10Х2 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 10 хос	1км	0.68
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	10
3	Худагт кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1
6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.68
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	10

## БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	7

## ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

## ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг dfd-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биржжүүлэх	ш	1

## ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах d = 273мм	км	0.036

## ЗАМ ДООГУУР СҮВЛЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30
2	273мм ган хоолойг зам доогуур буудаж өрөмдөх /цооногийн гүн 50м хүртэл/	100м	0.1
3	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсран шалгах. хоолойн голч d =273мм	км	0.01
4	1 хэсэгт замын хажууд механизм суурилуулах нүхийг эргүүлж булаах	м3	30

## ЗАМ СЭРГЭЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	10
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 4ш хавтан/	1м2	100