

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ / СУВАГЧЛАЛ 1+0 /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын 30 метр урттай шуудуу ухах /механизмаар-80%/ (1+0)	м3	8.4
2	Сувагчлалын 30 метр урттай шуудуу ухах /гараар-20%/ (1+0)	м3	2.1
3	Шинээр татах сувагчлалд элсэн дэвсгэр ба хучилт хийх	м3	1.2
4	Шигшсэн шороогоор булах	м3	1.05
5	Сувагчлалын шуудууг чигжиж нягтруулах	м2	4.5
6	Сувагчлалын болон газрын кабельд анхааруулгын тууз дэвсэх	км	0.03
7	Сувагчлалын шуудууг буцааж булах /механизмаар/	м3	8.682
8	Илүүдэл шороог авто машинд ачих	м3	3.906
9	Орчны хог цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	0.00023
10	PVC 110x99x5.5мм /1+0/ яндантай сувагчлал байгуулах	1км	0.03

КАБЕЛЬ СҮВЛЭХ / ШИЛЭН 4 КОР /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалаар шилэн кабель сүвлэх 4 кор	1км	0.26
2	Шилэн кабелийн шөрмөсийн трасст болон эхлэл төгсгөлд хэмжилт хийх	1 шөрмөс	2
3	Хэмжилтийн үр дүнг боловсруулах	1 удаа	2
4	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5

БАРИЛГА ДОТОР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн тавиур тогтоох	ш	10

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ФИЗИК /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10 хосын коробка цэнэглэх суурилуулах	ш	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

ТӨГСГӨЛИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ / ШИЛЭН /

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шилэн кабелийн шөрмөс хуваарилах хайрцаг fdf-4 суурилуулж, шөрмөсөөр холбох	1шир-хэг	1
2	Төгсгөлийн төхөөрөмж биркжүүлэх	ш	1

АГААРЫН БАГАНААР КАБЕЛ ТАТАХ 10Х2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаарын багананд кабель өлгөх /тросстой 10 хос/	1угас/км	0.15
2	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	5
3	Багананд кабелийн салаа залгаа хийх 10х2	ш	1
4	Муфт хаах 100 хос хүртэл	ш	1
5	Ашиглалтанд байгаа нөөц хосыг шалгаж сонголт хийх 50 хос хүртэл	10хос	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Кабелийн шуугиан ба шилжилтийн унтралт хэмжих 100 хос хүртэл	кабель	1
7	Барилгад зогсуур суурилуулах	ш	1
8	Агаарын багананд кабель бэхлэх тоноглол хийх	1тоног-лол	2

ГАН ХООЛОЙ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах $d = 133\text{мм}$	км	0.012