

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	62
2	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
3	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	78
4	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	72
5	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	16
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
7	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар дулаалах Ф40	м	16
8	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар дулаалах Ф50	м	20
9	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	240
10	Яндан хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	88
11	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	43
12	Балансын хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
13	Балансын хаалт d=32мм	ш	5
14	Балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1
15	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
16	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	3
17	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1
18	Ус буулгагч угсрах ф15мм	ш	14
19	Агаар гаргагч угсрах ф15мм	ш	4
20	Яндан хоолойнууд будах	м2	56.9
21	Яндан хоолойг шахаж шалгах	м	348
ХАЛААХ ХЭРЭГСЭЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган панелан радиатор 22-1400-500 Q=2.3кВт угсрах	ш	21
2	Ган панелан радиатор 22-900-500 Q=1.8кВт угсрах	ш	13
3	Ган панелан радиатор 22-800-500 Q=1.4кВт угсрах	ш	4
4	Ган панелан радиатор 22-600-500 Q=1.0кВт угсрах	ш	4
5	Ган панелан радиатор 22-400-300 Q=0.8кВт угсрах	ш	4
ДУЛААНЫ ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
2	Ган яндан хоолойн голч d=50мм угсрах	м	11
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
5	Бөмбөлгөн хаалт ф25мм	ш	2
6	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	1
7	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	2
8	50мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
9	Гурвалсан кранттай монометр	ш	5
10	Төмөр гэртэй термометр	ш	2
11	Тусгаарлах гадаргууг хар тос ба давирхайгаар будах	м2	0.752
12	Яндан хоолойг пенополиуретан хагас дугуй хавтангаар дулаалах Ф50	м	11
13	Шилэн сүлжмэлээр буюу лак шилэн даавуугаар бүрэх	м2	0.752
14	Дулааны тоолуур угсрах ф32	ш	1
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	116.1
2	Салхивчийн яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	24.55

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Ф600мм дефлектор угсрах	ш	2
4	Салхивчийн тор суулгах р300	ш	5
5	Салхивчийн тор суулгах р150	ш	22
6	Дээврийн сэнс угсрах I-5700м3/ц	ш	1
7	Агаар сорох сэнс 500м3/ц	ш	3
8	Үл буцах клапан тавих	ш	2
9	Агаар оруулах сэнс 4000м3/ц	ш	1
10	Цахилгаан халаагч 45квт	ш	1
11	Дулаан хөшиг угсрах 3600м3/ц	ш	2
12	Ф600мм дефлектор угсрах	ш	2
13	Цахилгаан хөдөлгүүртэй клапан тавих	ш	4
14	Тосгуур хоолой угсрах	ш	2
15	Малгайвч байрлуулах	ш	2