

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерын сүлжээний хосолсон үүр суурилуулах	1 станц	1
2	4 утаст кабелийг тоосгон бабетон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	0.1
3	Хэрэглэгчийн розетка тоосгон хананд суурилуулах	ш	1
4	8 утаст кабелийг тоосгон бабетон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	1.5
5	Үйлчилгээний төрөл ялгах төхөөрөмж 4 port	ш	1
6	Компьютер сүлжээний сэлгэгч свич угсрах	ш	1
7	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	150
<b>ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Галын дохиоллын болон хамгаалалтын станц угсрах	ш	1
2	Утаа болон галын дохиоллын мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	36
3	Хэвийн хийцтэний олон удаагийн үйлчлэлтэй автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	3
4	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень угсрах	ш	4
5	2 утаст кабелийг тоосгон ба бетон ханын ховилоор тарааж битүүлэх	100м	0.65
6	4 утаст кабелийг тоосгон бабетон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	0.2
7	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч	шир	1
8	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах	м	65
<b>ХЯНАЛТЫН КАМЕРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамгаалалтын ажиглалтын гадна дуран угсрах 2mр 3.6mmb	ш	4
2	Хамгаалалтын ажиглалтын дотор дуран угсрах 4mр 3.6mmb	ш	6
3	Хяналтын камерын дүрс хүлээн авах станц угсрах	ш	1
4	Компьютерийн сүлжээний салаалах төхөөрөмж свич 16port	ш	1
5	Хэрэглэгчийн телевизорыг тохируулах	ш	1
6	Кабелийг тоосгон ба модон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	2.1
<b>ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чанга яригчийн системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	1
2	Өсгүүрийг суурилуулах, тохируулах	ш	1
3	Чанга яригч тааз, хананд суурилуулах	ш	23
4	Кабелийг тоосгон бабетон ханаар тарааж скрепээр бэхлэх	100м	0.65
<b>БУСАД</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угсралтын нимгэн ханатай PVC яндан ф50	м	10
2	Давхарын самбар /300*400*130/	ш	1
3	Газардуулгын утас угсрах	ш	20