

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	64.4
2	Кабелийн шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	58.3
3	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	50
4	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	235
6	ПВХ тусгаарлагч хуягласан кабелийг шуудуунд сунгах	м	235
ГАДНА ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛЭГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нух гараар ухах	м3	5.4
2	Шонд бетон суурь хийх	м3	6.8
3	Шон болон кабелийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.6
4	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14
5	Гэрэлтүүлийн бетон суурь суурилуулах	ширхэг	14
6	Гэрэлтүүлгийн шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгу- ур	14
7	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	1.1
8	Газардуулгын шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.1
9	Цайрдсан туузан төмрөөр газардуулга хийх 40*4	м	165
10	Ф12 газардуулгын электрод L-3м гар ажилгаагаар зоох	ш	42