


Барилга,хот байгуулалтын Яамны сайдын 2020 оны 05дугаар сарын 20ны
өдрийн 43 дугаар тушаалын нэг дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/


төсвийн шифр: 20/2024

Объектын нэр: **Хэнтий аймаг.Батширээт сум.**
Ойн албаны үр хадгалах агуулахын барилга

Төсөвт өртөгийн дүн: 120 029 403 төгрөг
(нэг зуун хорин сая хорин есөн мянга дөрвөн зуун гурван төгрөг)

Баталгаажуулсан
Зураг төслийн "Хотол орд" ХХК-ны
Захирал  Б.Баяртогтох

Төсөв хийсэн:
Мэргэшсэн төсөвчин  Л.Пагам.



2024.06.20

НЭГДСЭН ТӨСӨВ

Обектийн нэр: Хэнтий Батширээт сум.Модны үр хадгалах агуулах

№	Ажлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Барилга угсралт	97 529 403
2	Тоног төхөөрөмж	20 000 000
3	Зураг төсвийн үнэ	2 500 000
4		
5	Нийт төсөвт өртөг	120 029 403

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	15 754 740
2	Материал	36 592 260
3	Тээвэр	9 924 793
4	Машин ашиглалт	5 346 554
	Шууд зардлын дүн	67 618 347
5	Нэмэгдэл зардал /74.7 %/	6 012 645
6	Ашиг / 15%/	11 044 649
	Барилга угсралтын ажлын дүн	84 675 640
7	НӨАТ 10%	8 467 564
8	Нормчлолын сан 0.18%	152 416
	Дүн	93 295 621
9	Захиалагчийн албаны зардал	1 693 513
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	846 756
	Дүн	95 835 890
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1 693 513
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	97 529 403

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	90	/ 2	/	/ 5212	/		
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох	м3	184.5	2.0 / 2	0.01 /	1.236 /	5212 / 5212	6443 /	6 443
01-060-07	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхлэгээгүйгээр налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.9	3.0 / 2	4.8 /	61.872 /	6150 / 5212	380514 /	380 514
01-400-05	Бульдозероор 10 м хүртэл зайд хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	27	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	5.8	1.3 / 2	1.84 /	10.646 /	4554 / 5212	48481 /	48 481
01-270-12	Суурийн хажуугаар чигжих болон шалан доор шороо хийх	м3	3.43	2.0 / 2	0.01 /	0.024 /	5212 / 5212	123 /	123
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	3.43	3.0 / 2	0.54 /	1.857 /	6150 / 5212	11421 /	11 421
01-270-12	Шороог ачиж хаях	м3	108.4	2.0 / 2	0.01 /	0.748 /	5212 / 5212	3898 /	3 898

Нийт Хүн/цаг:

76.38 / 0

Үндсэн цалин:

450 881

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

76 650

Нэмэгдэл цалин:

166 826

Нийт цалин:

694 357

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

93 738

Ажлын бааж, хуецаас, хэрэглэл:

94 433

Ажиллах хүчний зардал:

882 527

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м-150	м3	1.3	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.433 / 1.93	5587 / 5212	8005 / 10069	18 073
06-010-04	Суурийн холбоос дам нурууны бетон бэлтгэл хийх м-250	м3	7.72	2.4 / 2	0.76 / 1.49	5.884 / 11.47	5587 / 5212	32875 / 59792	92 667

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.23	3.3 / 2	146.71 / 4.81	33.744 / 1.11	6381 / 5212	215320 / 5766	221 086
08-040-10	Босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	128.7	2.9 / 2	0.49 / 0.01	63.359 / 1.03	6056 / 5212	383702 / 5366	389 068
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийг пандусын хамт цутгах М150	м3	4.35	2.8 / 2	13.71 / 1.53	59.635 / 6.66	5962 / 5212	355547 / 34688	390 235

Нийт Хүн/цаг:

164.06 / 22.2

Үндсэн цалин:

1 111 130

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

188 892

Нэмэгдэл цалин:

411 118

Нийт цалин:

1 711 140

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

231 004

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

232 715

Ажиллах хүчний зардал:

2 174 859

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-060-09	Төмөр бетон хана цутгах в20	м3	28.5	2.9 / 2	12.67 / 2.25	361.038 / 64.13	6056 / 5212	2186446 / 334220	2 520 666
08-050-11	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	12.2	3.0 / 2	2.2 / 0.52	26.853 / 6.3	6150 / 5212	165149 / 32861	198 010

Нийт Хүн/цаг:

387.89 / 70.43

Үндсэн цалин:

2 718 676

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

462 175

Нэмэгдэл цалин:

1 005 910

Нийт цалин:

4 186 760

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

565 213

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

569 399

Ажиллах хүчний зардал:

5 321 373

ХУЧИЛТ ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах М-200	м3	5.2	3.0 / 2	15.16 / 1.99	78.825 / 10.33	6150 / 5212	484775 / 53852	538 628
08-100-05	Арматурчлах	тн	0.2	2.3 / 2	71.07 / 4.24	14.214 / 0.85	5493 / 5212	78078 / 4420	82 497
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	34.3	2.2 / 2	0.21 / 0.01	7.34 / 0.43	5399 / 5212	39630 / 2235	41 864
12-160-05	Rockwool хавтангаар дулаалах d-150мм	м2	34.3	3.0 / 2	0.54 / 0.02	18.488 / 0.72	6150 / 5212	113699 / 3754	117 454
12-070-09	Дээврийн керамзит бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	34.4	2.5 / 2	0.1 / 0.07	3.543 / 2.3	5680 / 5212	20125 / 12013	32 138
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	172.5	2.7 / 2	0.16 / 0.02	27.928 / 2.79	5868 / 5212	163880 / 14565	178 445
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1804	2.0 / 2	0.01 / 0.00	16.597 / 1.8	5212 / 5212	86503 / 9402	95 905
12-030-05	3 үе хар цаас наах	м2	36.2	3.2 / 2	0.76 / 0.18	27.574 / 6.55	6304 / 5212	173824 / 34150	207 974
54-250-01	Ус урсах хоолойн шулуун хэсгийг солих ф-100мм	м	3	3.0 / 2	0.41 / 0.00	1.236 / 0.01	6150 / 5212	7601 / 47	7 648
08-060-04	Ердийн тоосгоор парпед өрөх	м3	1.87	2.9 / 2	6.2 / 2.22	11.595 / 4.15	6056 / 5212	70220 / 21637	91 857
19-100-05	Салхивчны малгай томор хийх	ш	3	3.3 / 2	2.9 / 0.1	8.699 / 0.32	6381 / 5212	55505 / 1642	57 147

Нийт Хүн/цаг:

216.04 / 30.26

Үндсэн цалин:

1 451 557

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

246 765

Нэмэгдэл цалин:

537 076

Нийт цалин:

2 235 398

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

301 779

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

304 014

Ажиллах хүчний зардал:

2 841 190

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	1.8	2.4 / 2	0.76 / 1.49	1.372 / 2.67	5587 / 5212	7665 / 13941	21 606
11-320-06	Талбайд зуурмаг бэлтгэх	м3	60.1	2.4 / 2	1.18 / 1.08	71.188 / 65.15	5587 / 5212	397730 / 339553	737 283

Нийт Хүн/цаг:

72.56 / 67.82

Үндсэн цалин:

758 890

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн амжилтын цалин: **280 089**
 Нийт цалин: 1 168 690
 Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 157 773
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 158 942
 Ажиллах хүчний зардал: **1 485 405**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-06	Дотор хананд 3 м2 хүртэл талбайтай дотор хаалга угсрах	м2	1.98	3.4 / 2	1.21 / 0.37	2.386 / 0.73	6459 / 5212	15412 / 3818	19 230
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	1	3.0 / 2	9.77 / 0.15	9.77 / 0.15	6150 / 5212	60087 / 798	60 885
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүрддэг хөөсөөр чигжих	м2	3.9	3.0 / 2	0.43 / 0.01	1.693 / 0.03	6150 / 5212	10409 / 142	10 552

Нийт Хүн/цаг: 13.85 / 0.91

Үндсэн цалин: 90 667

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 15 413

Нэмэгдэл цалин: 33 547

Нийт цалин: 139 627

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18 850

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл: 18 989

Ажиллах хүчний зардал: **177 467**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-04	1 үе тусгаарлалт хийх	м2	28.7	3.2 / 2	0.01 / 0.02	0.324 / 0.49	6304 / 5212	2044 / 2543	4 587
06-010-04	Бетон шал цутгах	м3	8.6	2.4 / 2	0.76 / 1.49	6.555 / 12.78	5587 / 5212	36622 / 66607	103 230
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал	м2	24.75	3.2 / 2	1.39 / 0.15	34.415 / 3.84	6304 / 5212	216951 / 19995	236 946

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм

Хуудас 4

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

хийх									
15-870-05	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах /гонх /	м2	4.5	2.8 / 2	0.17 / 0.00	0.787 / 0.01	5962 / 5212	4695 / 47	4 742

Нийт Хүн/цаг: 42.08 / 17.11

Үндсэн цалин: 349 505

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 59 416

Нэмэгдэл цалин: 129 317

Нийт цалин: 538 238

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 72 662

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 73 200

Ажиллах хүчний зардал: 684 100

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-020-04	Гараар чанартай шавардах	м2	20.6	3.9 / 2	1.33 / 0.07	27.499 / 1.38	6844 / 5212	188203 / 7194	195 396
15-240-09	Хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	80.2	3.6 / 2	0.19 / 0	15.366 / 0.06	6613 / 5212	101617 / 293	101 910
15-310-06	Усан цийдмэг будгаар хана будах	м2	80.2	3.2 / 2	0.24 / 0.00	19.08 / 0.13	6304 / 5212	120278 / 669	120 946
15-240-08	Таазанд замаска татах	м2	28.7	3.1 / 2	0.2 / 0	5.634 / 0.02	6227 / 5212	35082 / 105	35 186
15-310-08	Тааз эмульсдэх	м2	28.7	3.0 / 2	0.49 / 0.00	14.043 / 0.08	6150 / 5212	86364 / 434	86 798

Нийт Хүн/цаг: 81.62 / 1.67

Үндсэн цалин: 540 237

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 91 840

Нэмэгдэл цалин: 199 888

Нийт цалин: 831 965

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 112 315

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл: 113 147

Ажиллах хүчний зардал: 1 057 428

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-530-12	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах IP-31	ком	1	3.7/2	6.34 / 0.71	6.34 / 0.71	6690 / 5212	42415 / 3701	46 115
38-170-56	Цэнэг шавхагч угсрах ОПС1- В4	иж бүрэн	1	4.0/2	1.98 / 0.03	1.978 / 0.03	6921 / 5212	13690 / 146	13 836
38-540-05	Электрон тоолуур угсрах	ш	1	5.0/2	0.89 / 0.04	0.89 / 0.04	7604 / 5212	6768 / 208	6 976
20-250-11	4х40Вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч IP20	ширхэг	6	3.0/2	0.66 / 0.00	3.96 / 0.02	6150 / 5212	24354 / 94	24 448
20-230-05	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 230В, 16А	ширхэг	3	3.0/2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 63	3 937
20-230-05	Далд тавих ердийн нэг туйлт унтраалга 230В, 16А	ширхэг	3	3.0/2	0.21 / 0.00	0.63 / 0.01	6150 / 5212	3875 / 63	3 937
20-230-11	Газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залуур 230В, 10А	ширхэг	5	3.0/2	0.5 / 0.00	2.485 / 0.02	6150 / 5212	15283 / 104	15 387
20-210-04	Утас салбарлах хайрцаг	ш	5	3.3/2	0.47 / 0.14	2.335 / 0.7	6381 / 5212	14900 / 3648	18 548
20-210-04	Унтраалга розетк хайрцаг	ш	10	3.3/2	0.47 / 0.14	4.67 / 1.4	6381 / 5212	29799 / 7297	37 096
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	60	2.8/2	0.07 / 0.03	4.02 / 1.8	5962 / 5212	23967 / 9382	33 349
20-170-05	6мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай утас сүвлэх	м	35	2.8/2	0.08 / 0.04	2.8 / 1.26	5962 / 5212	16694 / 6567	23 261
38-330-04	16мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	65	3.0/2	0.11 / 0.00	7.15 / 0.07	6150 / 5212	43973 / 373	44 345
38-350-13	40х4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	15	3.4/2	0.26 / 0.01	3.9 / 0.09	6459 / 5212	25190 / 477	25 667
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6	2.0/2	0.72 / 0.07	4.32 / 0.45	5212 / 5212	22516 / 2345	24 861
38-350-22	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхлэгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	28	3.3/2	0.71 / 0.01	19.88 / 0.2	6381 / 5212	126854 / 1022	127 876
38-350-22	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон нүхэнд бэхлэгээний эд анги бэхлэж угсрах	м	28	3.3/2	0.71 / 0.01	19.88 / 0.2	6381 / 5212	126854 / 1022	127 876

Нийт Хүн/цаг:

85.87 / 7

Үндсэн цалин:

577 514

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

98 177

Нэмэгдэл цалин:

213 680

Нийт цалин:

889 372

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 120 065
120 955
Ажиллах хүчний зардал: 1 130 392

Бүгд хүн/цаг: 1140.35 / 217.41 Бүгд цалин: 8 049 056
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1 368 340
Нэмэгдэл цалин: 2 978 151
Нийт цалин: 12 395 547
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1 673 399
1 685 794
Ажиллах хүчний зардал: 15 754 740

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-5002	Суурь түрхлэг	кг	4000	1.125	4500	0.0014	413	2	280.66	164
1-0671	Сийрс	м2	500	3.8786	1939	0.0019	413	2	280.66	225
1-4271	Ус	м3	1818	25.7854	46878	19.1699	2	1	621.48	23 827
4-0006	Ус зайлуулах яндан ф*100	м	17000	3.39	57630	0.1365	186	1	216.56	5 500
3-6516	Угас салбарлах хайрцаг	ш	1000	5	5000	0.0025	413	2	280.66	290
1-4542	Уулын элс	м3	22000	7.1918	158221	10.7878	5	1	453.71	24 473
3-6514	Унтраалга розетка тоноглох хайрцаг	ш	1000	10	10000	0.01	413	2	280.66	1 159
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	3500	0.0971	340	0.0001	413	2	280.66	14
1-3825	Туузан төмөр 25x4мм	кг	3500	12.15	42525	0.0122	413	1	216.56	1 087
1-0795	Тос	кг	1500	114.811	172217	0.1435	413	2	280.66	16 635
1-0358	Түрхлэг	кг	1500	696.126	1044189	0.7866	413	2	280.66	91 179
1-4238	Түлээ	м3	45000	0.8004	36018	0.5203	5	1	453.71	1 180
1-0525	Төмөр угас ф 5 мм	кг	5000	3.016	15080	0.003	413	1	216.56	270
1-0525	Төмөр угас ф4мм	кг	3200	2.61	8352	0.0026	413	1	216.56	233
1-0740	Төмөр бүтээц	кг	1200	1	1200	0.001	413	1	216.56	89
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	24300	59.252	1439824	2.0146	5	2	583.93	5 882
1-0680	Хуйлмал материал	м2	1500	32.144	48216	0.0784	413	2	280.66	9 084
2-2819	Хуванцар хоолой ф16	м	1265	66.95	84692	0.01	413	3	391.34	1 623
2-2843	Хуванцар яндан	м	1000	0.5	500	0.0000	413	3	391.34	4
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1500	308.88	463320	0.349	413	2	280.66	40 457
1-0811	Хар цаас	м2	6500	108.6	705900	0.1151	413	2	280.66	13 343
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	2600	38.073	98990	0.0404	413	2	280.66	4 678
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2767	70.2751	194451	0.0808	413	2	280.66	9 368
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	342425	1.98	678002	0.0777	5	2	583.93	227
1-4334	Хайрга	м3	24108	48.2676	1163636	84.4684	5	1	453.71	191 621
2-1351	Хөдөлгөөнгүй хаалттай сараалж, 1,0-1,5м2	ш	27600	3	82800	0.0856	413	2	280.66	9 917
3-5195	Цэнэг шавхагч опс-1 в4	ш	416000	1	416000	0.002	413	2	280.66	232
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	0.6416	2887	0.0011	413	2	280.66	126
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	79800	0.1761	14055	0.3875	5	1	453.71	879
1-4029	Цемент м-300	тн	160000	1.67	267205	1.7034	186	1	216.56	68 614

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4025	Цемент м-400	тн	374242	15.4926	5797991	15.8025	186	1	216.56	636 526
1-4529	Шохой	тн	266207	0.1174	31259	0.1433	186	1	216.56	5 770
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	6000	0.975	5850	0.0012	413	2	280.66	137
1-0877	Шерэг	кг	550	1.29	710	0.0015	413	2	280.66	169
1-0889	Электрод э-42	кг	4666	77.169	360071	0.1543	413	2	280.66	17 890
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	18000	2.7225	49005	0.0033	413	2	280.66	382
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	1.02	5304	0.0012	413	2	280.66	134
1-4567	Янз мод	м	300	10.6227	3187	0.0104	5	1	453.71	24
3-8057	Баллонтой нүүрс хүчлийн газ е7512-0160	кг	4500	34.3	154350	0.0343	413	1	216.56	3 068
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	575700	0.522	300515	0.3393	5	1	453.71	770
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	560000	0.0706	39547	0.0459	5	1	453.71	104
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3000	63.555	190665	0.0725	413	2	280.66	8 398
1-0060	Боолт	кг	2500	0.58	1450	0.0007	413	2	280.66	76
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	2846	67.8	192959	0.0678	413	1	216.56	6 064
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	2846	5.6	15938	0.0063	413	2	280.66	733
	Бүргэд хаалга	ш	750000	1	750000	0.1	413	2	280.66	11 591
1-0062	Анкерын боолт	кг	2500	230	575000	0.2599	413	2	280.66	30 126
1-0733	Арматур	тн	2522727	3.748	9455256	3.748	413	1	216.56	335 221
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2522727	0.0731	184361	0.0731	413	1	216.56	6 536
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.2059	519433	0.2059	413	1	216.56	18 416
2-1136	Аянгын гүйдлийн буулт хөндийрүүлэгч	ш	10000	14	140000	0.0002	413	2	280.66	22
2-1136	Аянга хүлээн авагчийг хөндийрээлэгч	ш	10000	28	280000	0.0004	413	2	280.66	44
1-4543	Голын элс	м3	24500	37.8594	927556	62.4681	5	1	453.71	141 712
1-0744	Газардуулгын шин д=12мм	кг	2522	25.2	63554	0.0252	413	1	216.56	2 254
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	2522	25.2	63554	0.0252	413	1	216.56	2 254
1-0212	Галаас хамгаалах мөнгөлөг будаг бт-177	кг	2500	18.1413	45353	0.0234	413	2	280.66	2 713
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	575700	1.0365	596713	0.8292	5	1	453.71	1 881
1-4300	Вааран хавтанцар / шалны /	м2	12500	25.74	321750	0.7529	413	1	216.56	67 338
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	300000	1.3534	406011	5.3796	186	1	216.56	216 693
1-0212	Дотор ханын эмульс	кг	7128	41.4313	295322	0.0534	413	2	280.66	6 195

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5470	Далд тавих газардуулгын контакттай хананд далд тоноглох штепсель залгуур 250b, 15a	Ш	8790	5	43950	0.0025	413	2	280.66	290
3-5118	Далд, ердийн нэг туйлт унтраалга 250b, 15a	Ш	8790	6	52740	0.0012	413	2	280.66	139
1-3966	Дэвсгэр бамбай	М2	18200	8.835	160797	0.3357	5	2	583.93	980
1-4154	Дүнзэнцэр IV зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	М3	120000	0.1109	13304	0.0721	5	1	453.71	163
1-0135	Замаск	КГ	550	17.424	9583	0.022	413	2	280.66	2 545
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	560000	0.13	72800	0.0845	5	1	453.71	192
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	575700	1.6209	933146	0.9725	5	1	453.71	2 206
1-4333	Зөөж ирэх шороо	М3	8000	134.196	1073568	187.8744	186	1	216.56	7 567 611
3-5747	Идэвхт чадлын тоолуур	Ш	306000	1	306000	0.0003	413	2	280.66	41
1-4286	Керамзит 10-20мм	М3	130000	6.88	894400	4.816	186	2	280.66	251 408
4-0001	Модон тоосго	Ш	100	0.8602	86	0.0009	413	1	216.56	82
3-3734	Оролтын ерөнхий самбар 550*610*102	КОМ	2500000	1	2500000	0.09	413	2	280.66	10 432
1-5050	Rockwool хавтан / дээврийн /	М3	302570	3.43	1037815	0.4287	413	1	216.56	38 347
2-5001	Еросоат 210 резинин будаг	КГ	40000	1.665	66600	0.0021	413	2	280.66	249
1-0524	1х6 пвх тусгаарлагчтай зэс голтой угас	М	2160	35	75600	0.0035	413	1	216.56	313
3-2820	1*2.5 пвх тусгаарлагчтай зэс голтой угас	М	1260	60	75600	0.006	413	2	280.66	695
3-6374	1х40вт лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч Ip20	Ш	39840	6	239040	0.03	413	2	280.66	3 477

Хог, хаягдлын зардал:

2.4382

0 1 0

0

36 592 260

9 924 793

Хэнтий аймаг, Батширээт сум.

модны ?р хадгалах байр

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	3.17	43200	137 030
13002	Угсралтын агергат	0.1	40590	4 059
6004	Темрийн цахилгаан хайч	2.11	3940	8 309
2001	Цамхагт кран 5-8тн	0.13	54000	7 069
1017	Бульдозер	0.68	51955	35 442
7021	Бетон зуурмагийн насос	4.52	8310	37 577
7005	Авто бетон зуурагч	4.52	25632	115 906
2028	Автокран 5тн	15.52	59489	923 435
	Автомашин	0.9	13800	12 445
	Автомашин	0	0	0
3033	Гагнуурын аппарат	39.53	59064	2 335 095
9022	Гадаргуугийн доргиур	21.48	9115	195 760
9023	Гүний доргиур	7.57	12800	96 883
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	27.05	16620	449 488
3048	Компрессор	1.15	51118	58 683
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	10.4	88000	915 157
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.12	115033	14 215

5 346 554