

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 2024080921

Захиалагч: Дорнод аймаг хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газар

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2 дугаар багт
"Тоглоомын талбай байгуулах" ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 95,000,004

(ерэн-таван сая, дөрвөн төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн:

Захирал:/

Огноо:

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:/Ж.Чимэд/


Огноо: 2024.08.09



ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин:/Ж.Чимэд/

Төсөв тооцсон огноо: 2024.08.09



📍 Хаяг: Дорнод, Хэрлэн, 10-р баг, Ялалт 16-22 тоот

✉ Имэйл: JamtsChimed421@gmail.com

☎ Дугаар: 88589829

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Ж.ЧИМЭД

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ "ТОГЛО-ОМЫН ТАЛБАЙ БАЙГУУЛАХ" АЖЛЫН ТӨСӨВГУУЛАХ" АЖЛЫН ТӨСӨВ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
6	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
7	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
8	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
9	ДБХ Сайдын 1999 оны 40 дугаар тушаалаар батлагдсан Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав, тоног төхөөрөмж усрах ажлын төсвийн норм
10	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
11	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 95,000,004

төгрөг

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:/Ж.Чимэд/

Тамга

☎ Дугаар: 88589829

✉ Имэйл: JamtsChimed421@gmail.com


📍 Хаяг: Дорнод, Хэрлэн, 10-р баг, Ялалт 16-22 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	8,361,700
2	Материал	55,720,612
3	Тээвэр	2,048,435
4	Машин ашиглалт	1,097,781
	Шууд зардлын дүн	67,228,528
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	3,088,635
6	Ашиг / 15%/	10,547,574
	Барилга угсралтын ажлын дүн	80,864,737
7	НӨАТ 10%	8,086,474
8	Нормчлолын сан 0.18%	145,557
	Дүн	89,096,767
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,617,295
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1,860,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	808,647
	Дүн	93,382,709
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,617,295
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	95,000,004

Төсөв зохиосон: / Ж.Чимэд/

Шалгасан..... / Ж.Чимэд/



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ, ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Явган хүний зам, талбайн трассын дагуу механизмгаар тэгшлэх	м2	480	2.5 / 2	.07 /	36 /	5680 / 5212	204480 /	204,480
01-050-03	Явган зам, талбайн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	48	2.5 / 2	1.24 /	59.28 /	5680 / 5212	336710 /	336,710
25-07-20	Явган хүний зам, талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	28	3.4 / 2	.31 /	8.77 /	6459 / 5212	56630 /	56,630
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 0.2x0.1x0.06 м өндөр даралтын шахмал хавтан, 1м2-д 50ш хавтан/	1м2	120	3.7 / 2	.26 /	31.42 /	6690 / 5212	210173 /	210,173
25-12-03	Замын хашлага тавих /0.5x0.12x0.06м/	1у/м	82	3.1 / 2	.24 /	19.4 /	6227 / 5212	120811 /	120,811
25-06-08	Цементбетон хольцоор талбайг гараар цутгах б=10см	1м3	19.2	3.4 / 2	1.64 /	31.48 /	6459 / 5212	203338 /	203,338

Нийт Хүн/цаг: 186.34612 / 0

Үндсэн цалин: 1,132,142

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

192,464

Нэмэгдэл цалин 37% :

418,893

Нийт цалин:

1,743,499

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

235,372

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

237,116

Ажиллах хүчний зардал:

2,215,988

СҮҮДРЭВЧ ХИЙХ АЖИЛ /1 ШИРХЭГ/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-030-08	Гуалин ба тал гуалингаар багана угсрах	м3	1.2	2.7 / 2	14.27 / 1.31	17.12 / 1.57	5868 / 5212	100484 / 8193	108,677
10-031-05	Яс мод цэвэр банзаар зангидаж бөхлөх	м3	0.6	3.0 / 2	15.81 /	9.49 /	6150 / 5212	58339 /	58,339
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	0.8	2.6 / 2	18.23 / 2.09	14.58 / 1.67	5774 / 5212	84208 / 8714	92,922
10-410-07	Зоргодсон хавтангаар хучилт хийх	м2	9.2	3.0 / 2	1.05 / .22	9.66 / 2.05	6150 / 5212	59409 / 10693	70,102
15-200-04	Модон бүтээцийг зориулалтын лакаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	22	3.3 / 2	.12 / .00	2.64 / .04	6381 / 5212	16846 / 183	17,029
10-090-09	Дээврийг цавуутай чулуутай хар цаасаар бүрэх	м2	9.8	2.5 / 2	.4 / .01	3.92 / .12	5680 / 5212	22266 / 628	22,894

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 57.414 / 5.45134

Үндсэн цалин: 369,963

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

62,894

Нэмэгдэл цалин 37% :

136,886

Нийт цалин:

569,744

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

76,915

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

77,485

724,144**Ажиллах хүчний зардал:**

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-07	Сандал, хогны сав, тоглоом бусад тоног тохоромжийн бэхэлгээ томор, боолт суулган бетондох	м3	1.2	3.4 / 2	12.62 / 3.03	15.14 / 3.64	6459 / 5212	97815 / 18963	116,778
10-260-08	Хүүхдийн тоглоом угсарч суурилуулах /Гулсуур ком 6*4*2,8м/	ш	1	3.5 / 2	4.95 / .34	4.95 / .34	6536 / 5212	32338 / 1772	34,110
15-230-10	Гулсуурын талбайд резинэн хавтан наах	м2	40	3.3 / 2	.19 / .00	7.71 / .09	6381 / 5212	49185 / 459	49,643
10-260-08	Чийрэгжуулэлтийн тоног тохоромж суурилуулах	ш	6	2.5 / 2	2.95 / .34	17.69 / 2.04	5680 / 5212	100454 / 10632	111,087
10-260-08	Хүүхдийн тоглоом суурилуулах /насны ангилалаар/	ш	6	2.5 / 2	2.95 / .34	17.69 / 2.04	5680 / 5212	100454 / 10632	111,087
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	4	3.4 / 2	2.6 / .14	10.41 / .55	6459 / 5212	67210 / 2856	70,066
37-230-04	Гадна талбайд хогны сав суурилуулах	ш	2	3.4 / 2	1.6 / .14	3.2 / .27	6459 / 5212	20687 / 1428	22,115

Нийт Хүн/цаг: 76.7792 / 8.9684

Үндсэн цалин: 514,886

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

87,531

Нэмэгдэл цалин 37% :

190,508

Нийт цалин:

792,924

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

107,045

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

107,838

1,007,806**Ажиллах хүчний зардал:**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САГСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ 3*3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-06-08	Цементбетон хольцоор талбайг гараар цутгах б=10см	м3	16.2	3.4 / 2	1.64 /	26.56 /	6459 / 5212	171566 /	171,566
11-440-04	Гадна талбайд угсардаг Лего PVC хаатан угсрах	м2	108	2.0 / 2	.32 /	34.56 / .03	5212 / 5212	180127 / 169	180,296
10-260-08	Сагсны шит суурилуулах / үйлдвэрийн/	ш	1	3.5 / 2	4.95 / .34	4.95 / .34	6536 / 5212	32338 / 1772	34,110
09-510-06	2,4*2,0 м төмөр сараалжин хашаа хийж угсрах	м2	102	2.1 / 2	.25 / .55	25.3 / 56.55	5306 / 5212	134221 / 294732	428,953
01-040-01	0.6м хүртэл гүн шонгийн нVх 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.2	2.9 / 2	1.77 /	3.9 /	6056 / 5212	23623 /	23,623
06-010-05	Хашааны шонг бэхлэж бетон цутгах	м3	2.2	2.9 / 2	2.17 / 1.51	4.78 / 3.33	6056 / 5212	28939 / 17360	46,299
09-530-06	Төмөр хашаа хайсыг зөрэлтээс хамгаалах репко будгаар будах /шүршиж/	м2	126	2.6 / 2	.07 /	9.42 / .04	5774 / 5212	54419 / 230	54,649

Нийт Хүн/цаг: 109.47017 / 60.2961

Үндсэн цалин: 939,496

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

159,714

Нэмэгдэл цалин 37% :

347,613

Нийт цалин:

1,446,823

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

195,321

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

196,768

Ажиллах хүчний зардал:

1,838,912

ХАШАА, ХАЙСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-510-06	1,2 м төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	106	2.1 / 2	.51 / .55	53.85 / 58.77	5306 / 5212	285717 / 306290	592,008
01-040-01	0.5м хүртэл гүн шонгийн нVх 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.2	2.9 / 2	1.77 /	3.9 /	6056 / 5212	23623 /	23,623
06-010-05	Хашааны шонг бэхлэж бетон цутгах	м3	2.2	2.9 / 2	2.17 / 1.51	4.78 / 3.33	6056 / 5212	28939 / 17360	46,299
57-180-28	Төмөр сараалж хашааг төмрийн будгаар 2 удаа будах	м2	125.44	2.0 / 2	.52 / .00	65.35 / .13	5212 / 5212	340626 / 654	341,280

Нийт Хүн/цаг: 127.88168 / 62.22264

Үндсэн цалин: 1,003,211

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 170,546
 Нэмэгдэл цалин 37% : 371,188
 Нийт цалин: 1,544,945
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 208,568
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 210,112
Ажиллах хүчний зардал: 1,963,625

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-070-01	Шонгийн нух гараар эргүүлж булах	0.44	1.3 / 2	1.84 / .81	4554 / 5212	3678 /	3,678
38-200-04	АВВГ 2*10мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	120	3.2 / 2	15.6 / .31	6304 / 5212	98342 / 1626	99,969
38-200-04	АВВГ 3*25+1*16мм2 буултын кабелийг сунгах	15	3.2 / 2	1.95 / .04	6304 / 5212	12293 / 203	12,496
38-590-05	Электрон тоолуур угсрах	1	4.0 / 2	.78 /	6921 / 5212	5419 /	5,419
20-270-10	Автомат угсрах 160А	1	3.9 / 2	1.53 / .24	6844 / 5212	10471 / 1251	11,722
01-060-03	Шонгийн нух гараар ухах	0.6	2.9 / 2	4.86 /	6056 / 5212	17670 /	17,670
01-070-01	Шонгийн нух гараар эргүүлж булах	0.6	1.3 / 2	1.84 /	4554 / 5212	5015 /	5,015
38-560-04	Гадна талбайн 6 толгойтой төмөр шонтой 9 м цамхагт гэрэлтүүлэгч угсрах	1	3.3 / 2	6.62 / .68	6381 / 5212	42242 / 3544	45,786
38-530-04	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах тоноглолын хамт	1	3.6 / 2	2.64 / .18	6613 / 5212	17458 / 938	18,396
06-010-05	Шонгийн бетон суурь хийх	2.15	2.9 / 2	5.77 / 1.51	6056 / 5212	75155 / 16966	92,121

Нийт Хүн/цаг: 46.359735 / 4.7061

Үндсэн цалин:

312,273

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

53,086

Нэмэгдэл цалин 37% :

115,541

Нийт цалин:

480,900

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

64,922

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

65,402

Ажиллах хүчний зардал:

611,224

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	604.250905 / 141.64458	Бүгд цалин:	4,271,971
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:			726,235
Нэмэгдэл цалин 37%:			1,580,629
Нийт цалин:			6,578,835
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			888,143
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			894,722
Ажиллах хүчний зардал:			8,361,700

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-3815	6 толгойтой төмөр багана 9м	Ш	650,000	1	650,000	.06	660	2	280.66	11,114
1-3825	Сагсны шит /үйлдвэрийн/	КГ	1,500,000	1	1,500,000	.525	400	1	216.56	45,478
1-4270	Сандал	Ш	350,000	4	1,400,000	.3	660	2	280.66	55,571
1-0222	Резинэн хавтан /50*50*1,2 см/	М2	20,000	40	800,000	.0516	660	2	280.66	9,558
1-4271	Ус	М3	500	1.0463	523	1.0463	1	1	960.47	1,005
1-4542	Уулын элс	М3	15,000	2.8632	42,949	4.2949	10	1	348.9	14,985
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ	3,000	.016	48	.0000	660	2	280.66	4
1-0062	Тонг тохооромжийн бэхэлгээ томор, боолт	КГ	22,540	12	270,480	.0136	660	2	280.66	2,512
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	12,000	34.496	413,952	.0445	660	2	280.66	8,243
1-5105	Төмөр эдлэлийн репко будаг	КГ	9,500	16.5375	157,106	.0165	660	1	216.56	2,364
1-4270	Хогны сав /хөг ангилан ялгах 3 тасалгаатай/	Ш	350,000	2	700,000	.15	660	2	280.66	27,785
1-3825	Хашааны томор тор 2,4*2,0 м	Ш	75,000	20.9998	1,574,982	.21	660	1	216.56	30,015
1-0094	Хадаас /40-60мм/	КГ	2,000	.0784	157	.0001	660	2	280.66	17
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,800	24.8617	69,613	.0286	660	2	280.66	5,296
1-4264	Хаалганы нугас	Ш	8,000	2	16,000	.0002	660	1	216.56	32
1-4334	Хайрга	М3	25,000	36.2669	906,672	63.4671	10	1	348.9	221,437
1-3825	ХVХхдийн тоглоом /3-6 насны Зширхэг, 6-12 насны 3 ширхэг/	КГ	450,000	6	2,700,000	3.15	660	1	216.56	450,228
1-0728	Чулуутай хар цаас	М2	18,500	9.8	181,300	.0225	660	1	216.56	3,222
1-3825	Чийрэгжүүлэлтийн тоног тохооромж	КГ	550,000	6	3,300,000	3.15	660	1	216.56	450,228
3-4112	Цагийн реле	Ш	45,000	1	45,000	.0000	660	2	280.66	2
1-0083	Цаасан зулгуур	М2	4,500	.264	1,188	.0004	660	2	280.66	83
1-4025	Цемент м-400	ТН	500,000	9.9493	4,974,666	10.1483	10	1	348.9	35,407
1-0879	Электрод э-42	КГ	5,000	8.156	40,780	.0095	660	2	280.66	1,753
3-8065	Электрон тоолуур	Ш	120,000	1	120,000	.0023	660	1	216.56	329
1-0182	Эпоксид цавуу	КГ	5,000	3.612	18,060	.0044	660	2	280.66	810
1-4292	Явган замын хавтан	М2	28,000	120	3,360,000	3.39	10	1	348.9	11,828
1-4142	Балк II зэрэг	М3	320,000	1.224	391,680	.4896	6	1	415.61	1,221
1-3987	Банз II зэрэг	М3	320,000	.6024	192,768	.0904	6	1	415.61	225
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	350,000	.7456	260,960	.4846	6	1	415.61	1,209
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	КГ	5,000	2.988	14,940	.0034	660	2	280.66	631

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4547	Боолт	кг	2,500	22.2	55,500	.0251	660	2	280.66	4,647
1-3825	Булан төмөр l-40 мм	м	10,300	190	1,957,000	.38	660	1	216.56	54,313
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	180,200	1.431	257,866	3.4344	5	1	453.71	7,791
3-3265	Автомат 160а	ш	140,000	1	140,000	.0004	660	2	280.66	74
3-5220	Автомат 35а	ш	42,000	2	84,000	.02	0	2	1272.78	0
3-3605	Автоматтай самбар пр 9111	ш	88,000	1	88,000	.052	660	2	280.66	9,632
1-4212	Арчих материал	кг	1,500	.2684	403	.0003	660	1	216.56	40
1-4543	Голын элс	м3	15,000	16.4282	246,423	27.1066	10	1	348.9	94,575
1-5239	Гадна талбайн угсардаг леги рVc хавтан	м2	40,000	108	4,320,000	.1296	655	2	280.66	23,825
1-3825	Гулсуур ком /6*4*2.8м ?йлдвэрийн/	кг	15,000,000	1	15,000,000	.525	660	1	216.56	75,038
2-1989	Замын бетон хашлага /0,5x0.12x0.06м/	м	7,500	82	615,000	.5904	10	3	619.12	3,655
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	240,000	.0368	8,824	.0221	6	1	415.61	55
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	25,000	28.7	717,500	48.79	10	1	348.9	170,228
1-3983	Зоргодсон хавтан	м2	12,500	8.8596	110,745	.443	6	1	415.61	1,105
1-4270	Лего хурээ	м	5,000	35.64	178,200	.0178	665	2	280.66	3,326
1-3825	Квадрат хөндий төмөр 40x20 мм	м	7,100	194.3333	1,379,766	.3887	660	1	216.56	55,552
1-3825	Квадрат хөндий төмөр 60x60 мм	м	10,000	97.1667	971,667	.4858	10	1	348.9	1,695
1-3825	Квадрат хөндий төмөр 80*80 мм	м	15,000	66	990,000	.33	10	1	348.9	1,151
1-3825	Квадрат хөндий төмөр 20x20 мм	м	5,100	583	2,973,300	.583	660	1	216.56	83,328
3-1565	Кабель аввг 3x25+1*16 мм2	км	6,500,000	.015	97,500	.0135	660	2	280.66	2,506
3-1565	Кабель аввг 2x10 мм2	км	3,500,000	.12	420,000	.1082	660	2	280.66	20,050
1-0221	Модны лаак будаг	кг	18,500	5.434	100,529	.007	660	2	280.66	1,298
3-2795	Пв 2x4мм-ийн утас	м	1,300	1	1,300	.0001	660	2	280.66	19
1-0424	Үжил эсэргүүцэгч түрхлэг	кг	1,250	2.612	3,265	.1177	660	2	280.66	21,797
3-6361	Led 150вт чадалтай гэрэлтүүлэгчийн толгой	ш	150,000	6	900,000	.078	660	3	391.34	20,146

55,720,612

2,048,435

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.61	0	0
56*03	Рейкэн доргиулагч	2.48	9,115	22,587
13002	Угсралтын агергат	.96	40,590	39,108
2003	Цахилгаан эргүүлэг	3.24	11,480	37,195
9003	Цахилгаан өрөм	3.12	22,531	70,297
2144	Шаттай машин	.92	9,400	8,648
1016	Бага оврын шанагат ковш	7.27	45,000	327,240
	Буун шүршигч	1.89	500	945
7001	Бетон зуурмагийн насос	.62	0	0
7005	Авто бетон зуурагч	.62	0	0
2028	Автокран 5тн	.49	40,800	20,196
2029	Автокран 6.3тн	1.7	68,500	116,519
2027	Автокран 3тн	2.14	40,084	85,780
	Автомашин	3.73	53,184	198,272
85201	Ачааны машин	21.84	739	16,140
3033	Гагнуурын аппарат	60.07	1,964	117,977
9023	Гүний доргиур	.62	12,800	7,926
6015	Заадас зүсэгч хөрөө	1.47	14,359	21,135
	Пикап	.57	13,800	7,816

1,097,781