

Хөгжим бүжгийн 24 айлын орон сууцны гадна авто зогсоол  
хийх ажлын тоо хэмжээ

**Авто зогсоол хийх**

| №  | Ажлын нэр  | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|----|--|------|------------|
| 1  | Талбайг тэгшлэх  | м2   | 560        |
| 2  | Шороог автосамолвалд ачих  | м3   | 195        |
| 3  | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх                 | м3   | 84         |
| 4  | Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах | м2   | 560        |
| 5  | Авто зогсоол цутгах м-200 /h=15/                                     | м3   | 84         |
| 6  | Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх                     | м2   | 127.7      |
| 7  | Явган хүний замын хашлага тавих                                      | у/м  | 100        |
| 8  | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/                                    | у/м  | 125        |
| 9  | Хучилтын орцноос илүү арматурчилах ф6                                | тн   | 1.5        |
| 10 | Зогсоолын тэмдэглэгээ хийх   | м2   | 25         |
| 11 | Зогсоолын тэмдэг байрлуулах  | ш    | 1          |

Тайлбар:

1. Захиалагчийн хяналтын зардал
2. Магадлашгүй ажлын зардал
3. Зохиогчийн хяналтын зардал
4. Зураг төслийн үнэ-2.191.066 төг

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт норм, дүрмийн дагуу заавал тусгана.

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн  Э.Лувсанданзан

Ажлын тоо хэмжээ хянасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга  Д.Азжаргал

Цагдаагийн 24 айлын орон сууцны гадна  
авто зогсоол цутгах


Авто зогсоол хийх

| №  |   | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|----|---|------|------------|
| 1  | Талбайг тэгшлэх   | м2   | 361.5      |
| 2  | Шороог автосамосвалд ачих   | м3   | 61         |
| 3  | Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх                | м3   | 54.25      |
| 4  | Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах | м2   | 361.5      |
| 5  | Авто зогсоол цутгах м-200 /h=15/                                    | м3   | 45.9       |
| 6  | Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх                    | м2   | 55.5       |
| 7  | Явган хүний замын хашлага тавих                                     | у/м  | 37         |
| 8  | Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/                                   | у/м  | 74         |
| 9  | Хучилтын орцноос илүү арматурчилах фб                               | тн   | 0.7        |
| 10 | Зогсоолын тэмдэглэгээ хийх  | м2   | 15         |
| 11 | Зогсоолын тэмдэг байрлуулах   | ш    | 1          |

Тайлбар:

1. Захиалагчийн хяналтын зардал
2. Магадлашгүй ажлын зардал
3. Зохиогчийн хяналтын зардал
4. Зураг төслийн үнэ-1,311,900 төг

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт норм, дүрмийн дагуу заавал тусгана.

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн  Э.Лувсанданзан

Ажлын тоо хэмжээ хянасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга  Д.Азжаргал