

Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум, Хонгор 5-р багт баригдах цэцэрлэгийн салбарын модон араг бүтээцтэй барилга

Ажлын даалгавар

№	Хийгдэх ажил	х.нэгж	Тоо хэмжээ	Тодотгол	Хэрэглэх материал
Барилгын үндсэн ажил					
1	Шугаман суурийн нүх ухах	куб.м	6.88	Барилгын гадна периметрээр, барилгын гол багана хүртэл 4м	-
2	Шугаман суурийн хэв хашмал угсрах	кв.м	70.4	газрын хэвгийг гаргаж гадаргаас доош 0.3-0.4м-т суулгана	пум эсвэл хар хавтан
3	Шугаман суурийн арматур зангидах	урт.м	345.6	хэвтээ уртааш чиглэлд 4 эгнээ, босоо чиглэлд 2.5м тутамд	хэвтээ Ф13, босоо Ф8
4	Шугаман суурийн бетон цутгах	куб.м	14.08	цутгах суурийн өндөр 0.8м, үүнээс газрын гадаргааш доош 0.4м	M300 марк
5	Шугаман суурийн хэв хашмал задлах	кв.м	70.4		-
6	Шалны хайрган дүүргэлт хийх	куб.м	43.2	Суурь дотор дүүргэлт 0.45м зузаантай	энгийн хайрга
7	Бетон шал цутгах	куб.м	9.6	Шалны зузаан 0.1м	M300 марк
8	Модон араг бүтээц зангидах /гадна хана	кв.м	100	Гадна ханын гадаргуугийн талбайн хүрээ болон 0.6м алхамтай босоо тулаастай	5-ын банз
9	Модон тулгуур багана босгох/ дотор ханын буланд	урт.м	15	дотор ханын даац авч байгаа хэсгүүдэд	15х15-ийн палк
10	Хэвтээ даацын нуруу угсрах /двухтавр төмөр	урт.м	6	ангийн заалны урдаас хойш чиглэлд	22-ын двухтавр
11	Хэвтээ модон дундын нуруу угсрах	кв.м	96	тааз дээврийн модон хийцлэлийн суурь 1м-ийн алхамтай	5-ын банз
12	Гадна хананд цонх хаалганы хүрээ гаргах	урт.м	52.6	модон хүрээ	5-ын банз
13	Гадна ханын дүүргэгч сайдинг угсрах	кв.м	112	гадна ханын бүх гадаргууд	дулаалгатай төмөр сайдинг
14	Гадна хананд дулаалгын хөөсөнцөр хийх	кв.м	112	дунд зэргийн нягтшил, хатуулагтай	10см зузаантай
15	Гадна ханын дулаалгын чигжээс хөөс шахах	кв.м	112	хөөсөнцөр мод хоёрын хоорондох завсаруудыг битүүмжлэх	
16	Гадна ханын дулаалгын эрдэс хөвөн үе хийх	кв.м	112		5см зузаантай
17	Дотор ханын дүүргэгч хавтан угсрах	кв.м	137		зузаан гипсэн хавтан
18	Дотор хамар ханын модон араг угсрах	кв.м	61.25	хамар ханын босоо алхам 0.6м, хэвтээ алхам 1.2м байхаар	5-ын банз
19	Дотор хамар ханын дүүргэгч хавтан угсрах	кв.м	122.5		зузаан гипсэн хавтан
20	Таазны улны тэгшилгээний хавтан угсрах	кв.м	111		нимгэн OSB хавтан
21	Таазны дулаалгын хөөсөнцөр хийх	кв.м	103.5		10см зузаантай
22	Таазны дулаалгын чигжээс хөөс шахах	кв.м	103.5		
23	Таазны дулаалгын эрдэс хөвөн үе хийх	кв.м	111		5см зузаантай
24	Таазны хучлага хавтан угсрах	кв.м	111	дээр нь хүн гишгэхэд цөмрөхгүй байхаар	хар хавтан
25	Дээврийн модон араг зангидах	кв.м	151.12	Гол нуруу босгохдоо 4м тутамд 5-ын банз давхаргаж	5-ын банз
26	Дээврийн хажуу налуугийн модон дүүргэгч угсрах	кв.м	11.875	нийт талбайн 50%-д	3-ын банз
27	Дээврийн нугалаат төмөр хавтан угсрах	кв.м	151.12	барилгын гадна ирмэгээс 0.3-0.4м илүү гаргаж	зузаан нугалаат төмөр
28	Дээврийн баадангийн араг зангидах	кв.м	11.875	гол нуруунаас хоёр тийш босоо 1м, хэвтээ 1.25м	5-ын банз
29	Дээврийн баадангийн модон дүүргэгч угсрах	кв.м	11.875	нийт талбайн 50%-д	3-ын банз
30	Дээврийн бааданг дүүргэгч төмөр хавтан угсрах	кв.м	11.875	үндсэн дээврээс өнгийг ялгаруулж	зузаан нугалаат төмөр
31	Дээврийн төгсгөл хэсгийн доод ул хавтангаар битүүлэх	кв.м	14.77	шувуу орох завсаргүй болгох	нимгэн OSB хавтан
32	Дээврийн ус зайлуулагч тосгуур угсрах	урт.м	26	зориулалтын хэвтээ болон барилгын булангуудад доош буух гаргалгаатай	төмөр, эсвэл хуванцар
33	Дээврийн хүрээ мод угсрах	урт.м	56.8	15см өргөнтэй	2-ын банз
34	Дээврийн хүрээ мод будах	кв.м	8.52	гадна болон доод талуудыг	цагаан тосон будаг
35	Вакуум цонх угсрах	кв.м	10.98		2 давхар шилтэй PVC

Булган аймаг, Хутаг-Өндөр сум, Хонгор 5-р багт баригдах цэцэрлэгийн салбарын модон араг бүтээцтэй барилга

№	Хийгдэх ажил	х.нэгж	Тоо хэмжээ	Тодотгол	Хэрэглэх материал
36	Гадна төмөр хаалга угсрах	шир	2	цоож бариултай, кроптой 90-ийн, 2м-тэй хаалга	зориулалтын төмөр
37	Дотор модон хаалга угсрах	шир	6	Орон нутагт үйлдвэрлэсэн цэвэр модон	хатаалгатай модоор
38	Хаалганд бариул цоож суулгах	шир	6		
39	Дотор ханын засал, замаска татах	кв.м	122.5		
40	Дотор ханын засал, эмульсэн түрхлэг хийх	кв.м	122.5		
41	Лампиран тааз угсрах	кв.м	103.5		
42	Угаалгын өрөөний шаланд плита наах	кв.м	6	хальтирдаггүй, барзгаржилттай шалны	
43	Агуулахын өрөөний шаланд плита наах	кв.м	6	хальтирдаггүй, барзгаржилттай шалны	
44	Гал тогооны өрөөний шаланд плита наах	кв.м	20	хальтирдаггүй, тодорхой хувийн барзгаржилттай	
45	Угаалгын өрөөний хананд плита наах	кв.м	13.5		
46	Гал тогооны өрөөний хананд плита наах	кв.м	19.5		
47	Ангийн өрөөнд паркетан шал шахах	кв.м	47		
48	Бусад өрөөнүүдийн шаланд хулдаас дэвсэх	кв.м	17	зориулалтын	сайн чанарын хулдаас
49	Өрөөнүүдийн таазны хүрээ угсрах	урт.м	62	гал тогоо, агуулах, галлагааны өрөө ороогүй	хөөсөнцөр байж болно
50	Өрөөнүүдийн шалны плитүс хүрээ угсрах	урт.м	106.5	зуух байрлуулах хана ороогүй	PVC эсвэл модон
Цахилгааны монтажны ажил					
51	Цахилгааны кабельд зориулсан утас далдлагч угсрах	урт.м	150		
52	Цахилгааны кабель угсрах	урт.м	300	Гал тогооны тоног төхөөрөмжийн хүчин чадалд тохируулах	
53	Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлэг угсрах	шир	13		
54	Өрөөнүүдэд унтраалга угсрах	шир	9		
55	Өрөөнүүдэд розетка угсрах	шир	15		
56	Коридорт цахилгааны самбар угсрах	шир	1		
57	Цахилгааны самбарт автомат унтраалгууд угсрах	шир	5		
Халаалтын шугамын ажил					
58	Нам даралтын зуух угсрах	шир	1	100кв.м талбай буюу 250куб.м эзэлхүүн халаах	
59	Халаалтын хоолой гадна ханын дагуу өрөөнүүдэд угсрах	урт.м	68	Хананд зориулалтын дэгээ угсарч тогтоох	PPR эсвэл төмөр труба
60	Халаалтын шугамын булан, гаргалгаануудыг угсрах	багц	1		
61	Халаалтын радиатор угсрах	шир	11	Өрөөнүүдийн эзэлхүүнд тохируулж сонгох	
62	Шахалтын насос угсрах	шир	1	Зуухны хүчин чадалд тохируулж сонгох	
63	Халаалтын зуухны яндан угсрах	багц	1	Эргэн тойронд төөнөлтийг аюулгүй байлгах	
64	Яндангийн нүхний битүүмж шаттаггүй материалаар хийх	багц	1	Эргэн тойронд төөнөлтийг аюулгүй байлгах	
65	Нүүрс нөөцлөх талбайн шал цутгах	куб.м	2.4		
65	Нүүрс нөөцлөх талбайн хашлага блокоор угсрах	кв.м	4.8		