

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАЗРЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	23.38
2	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.63
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	14.02
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.96
5	Булах шал хаяавч довжооны доорхи хөрсийг гараар тэгшлэх, нягтруулах	м3	11.38
<b>СУУРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шугаман суурь цутгах м200	м3	11.36
2	Бетон шугаман суурь цутгах м150 хамар ханын	м3	1.83
3	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, зоорийн хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	66.8
<b>ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250мм-ийн өргөн ханыг хийжсэн сийрмэг гулдмайгаар өрөх	м3	15.68
2	Хана хөөсөнцөрөөр дулаалах	м2	70.77
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	50.81
4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я20.12.14/	ш	8
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	14
6	12-н ханын бэхэлгээ, тор	тн	0.0511
7	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-250	м3	2.41
<b>ДЭЭВРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл дам нуруу угсрах /квдрат/	тн	0.18
2	Металл дам нуруу, си төмөр галаас хамгаалах түрхлэгээр 2 удаа будах	тн	0.65
3	Дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	75.62
<b>ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакум цонх угсрах	м2	10.8
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	1.5
3	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	9.45
4	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	5
5	2м2 хүртэл талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	4
<b>ШАЛНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гидройзолоор 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	54.42
2	Бетон шал цутгах в20 б-150мм	м3	5.4
3	Хавтанцарыг /плита/ бетон шаланд цавуугаар наах	м2	54.42
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	113.53
2	Хананд цагаан замаск татах	м2	113.53
3	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	113.53
<b>ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд тор татаж сайн чанарын шавардлага хийх	м2	70.77
2	Гадна ханыг сайн чанарын эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	70.77
3	Цонхны гадна талд ус зайлуулах төмөр хийх	м2	1.5

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУСАД АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шахдаг хөөсөөр ханын заадас завсар дулаалж чигжих	у/м	8.6
2	Хаяавч бетон цутгах м100	м3	2.4
3	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	1.2
<b>ХАЛААЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
2	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	20
3	Хаалт голч d=15-25мм тавих	ком	7
4	Яндан хоолойн усаар шахаж шалгах	м	50
5	Радиатор,яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	24.1
6	Радиатор угсрах	экм	15.8
7	Ус буулгах кран тавих	ш	7
<b>БОХИР УСНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	8
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	20
3	Угаагуур тавих	1ш	3
4	Холигч байрлуулах	ш	3
<b>УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	35
2	Хаах винтель голч d=15-25мм	ком	3
3	25-50 мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
4	Услах кран тавих ф25	ш	1
<b>ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбар угсрах	ком	1
2	Унтраалга тавих	ширхэг	5
3	Газардуулгын хамгаалалттай далд розетка тавих	ширхэг	10
4	40 вт лэд ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	9
5	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	200
6	2.5мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	120
7	4мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	40
8	6мм <sup>2</sup> хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	40