

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-02-01	Замын чиг сэргээх (SET)	1 км	0.58

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-04-01	Бульдозероор ургамлын үе хуулах	1 м3	240.82
25-04-04	Далангийн үл хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	8,580.0
25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	30,322.3

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	9,804.44

ЗАМЫН ХАШЛАГА БАЙРЛУУЛАХ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-09-02	Замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м) В-30	1 м	1,480.0

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=30cm	1 м3	2,220.0
25-08-08	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах, h=20cm 4-6%	1 м3	888.0

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	4,680.0
25-10-04	Халуун асфальтбетон хольцоор суурь үе байгуулах	1 м3	187.2
25-10-02	Шингэн түрхлэг хийх (Task coat)	1 м2	4,680.0
25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	140.4
25-11-01	Хайрган хучилт механизмаар байгуулах	1 м3	210.26

УС ЗАЙЛУУЛАХ У ХЭЛБЭРИЙН ЛОТКИНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-03	Зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах, h=0.05	1 м3	0.49
28-03-12	Бетоноор тэгшилгээний үе байгуулах, h=5cm В-15	1 м3	0.49
28-23-02	У хэлбэрийн лотки цутгах, В-30	1 м3	2.38
28-10-04	Лоткины таг байрлуулах	1 м	28.0

ЯВГАН ХҮН БА УНАДАГ ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	2,960.0
25-13-02	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь буталсан чулуун хольцоор байгуулах	1 м3	234.0
25-13-06	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хучлага халуун асфальтбетон хольцоор гараар байгуулах	1 м3	93.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	501.89
25-16-03	Ногоон байгууламж байгуулах, h=20cm	1 м2	1,500.0
25-12-01	Хажуу налуу автогрейдерээр тэгшлэх	1 м2	6,600.71

ХЭСЭГ2. КМ 0+149,8. ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000 X 2, L=28М

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	162.89
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	188.82
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	14.11
28-20-01	Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000 x 2, B-15	1 м3	17.58
28-20-02	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000 x 28, B-15	1 м	22.4
28-20-04	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000 x 2, B-25	1 м3	4.0
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	228.52
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	48.29
28-16-07	Амсрын ул бетон цутгах в-25	1 м3	9.05
28-16-04	Гарах талын амсрын хана, шалны бетон цутгах, в-20	1 м3	10.16
28-16-15	1 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	18.3
28-16-13	Далангийн хажуу налууугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	6.51
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	634.96
28-16-19	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1 м3	119.52

ХЭСЭГ 3. КМ 0+252. ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000, L=21

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	72.0
28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	72.74
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	5.05
28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах, B-15	1 м3	8.09
28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000, B-30	1 м	7.35
28-16-08	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000, B-30	1 м3	8.75
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	102.2
28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	6.82
28-16-07	Амсрын ул бетон цутгах, в-20	1 м3	7.46
28-16-16	2 үе чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	9.6
28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	33.33
28-16-19	Урсгалын хэвгийг бульдозероор засах	1 м3	4.8
28-16-13	Далангийн хажуу налууугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	31.55

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	77.0
25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	8.0
25-15-05	Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (гараар шонгийн нүх ухах)	1 м	477.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ**ГАН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D500**

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
28-17-01	бетоноор бэхлэх, в-20	1 м3	12.63
28-17-04	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d500, в-25	1 м3	1.95
28-17-05	Төмөр хоолой суурин дээр угсрах, d500	1 м	43.0
28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	45.5
28-16-10	Орох, гарах амсрын бетон, в-20	1 м3	4.7