

Тохижилт - 205.838.478 төг  
цахилгаан - 13.149.659 төг

нийт

218.988,157 төгрөгөөр

ХЯНАГДСАН

2 Ажлын тоо, хэмжээ

**АВТО ЗАМ, АВТО ЗОГСООЛ-99.7М2**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-10	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м зайд түрэх	м3	9.97
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	19.94
25-07-20	Буталсан чулуун үе хийх 6-20см	1м3	19.94
25-07-21	Хүйтэн асфальтбетон хольцыг автогрейдерээр тарааж хучилт байгуулах 6-8см	1м3	7.98
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	1.35
25-12-02	Авто замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	45
25-08-01	Авто зогсоол, явган гарцын шонтой тэмдэг суурьлуулах	1ш	1
10-670-05	Машины дугуйны тээглүүр тогтоох	ш	4
15-810-11	Авто замын цагаан зураас тавих	м2	3

**ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАЛБАЙ-286.2М2**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	28.6
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-10см	1м3	28.6
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	28.6
25-07-20	Элсэн дэвсгэр хийх 6-3см	1м3	8.6
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	286.2
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	4.8
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	160

**ЯВГАН ХҮНИЙ ЧУЛУУН ЗАМ ТАЛБАЙ-182.8М2**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	18.3
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-10см	1м3	18.3
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	18.3
25-060-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	22
25-07-20	Элсэн дэвсгэр хийх 6-3см	1м3	5.5
11-240-07	Боржин чулуун хавтангаар талбай хийх	м2	182.8

**ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ-207М2**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-390-09	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	20.7
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх 6-15см	1м3	31.05
01-190-01	20см зузаан үеэр 25тн-ын өндөр чиргүүлийн индүүгээр нягтруулах	м3	31.05
25-060-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 6-100мм	1м3	21
37-110-07	EPDM синтетик резин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	207

**ГАДНА ТОГЛООМ - 4Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-05	Ком гулсуур угсрах	ш	1
37-240-06	Савладаг морь угсрах	ш	1
37-240-06	Дүүжин даажин угсрах	ш	1
37-240-06	Хүүхдийн савлуур угсрах	ш	1

**ДАСГАЛЫН ТӨХӨӨРӨМЖ - 4Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-06	Дасгалын төхөөрөмж угсрах	ш	4

**НОГООН БАЙГУУЛАМЖ-146.2М2**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-010-07	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	146.2
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	146.2
37-100-07	30 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	146.2
37-100-09	Зүлэг гараар хийх	м2	146.2

**НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХАШЛАГА**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-22	Бетон суурь цутгах M150	м3	3.15
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хашлага хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	10
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах M200	м3	15
37-110-07	WPC хавтан суурилуулах	м2	37

**МОД - ГАЦУУР 9Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-040-09	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	2.3
37-050-05	Гацуур модны суулгацыг суулгах /Өндөр-3м/	ш	9

**МОД - ХАЙЛААС 150Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-040-09	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	38.3
37-050-05	Хайлаас модны суулгацыг суулгах	ш	150

**МОД - ГҮЙЛС БУЙЛС 10Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-040-09	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг гар аргаар ухах	м3	2.55
37-050-05	Гүйлс буйлс модны суулгацыг суулгах	ш	10

**ХӨШӨӨНИЙ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Хөшөөний суурь гараар ухах	м3	0.9
06-010-04	Бетон суурь хийх М200	м3	0.7
11-240-07	Боржин чулуун хавтангаар талбай хийх	м2	15
06-230-06	Хөшөөний довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	1.5
37-240-06	Хөшөө суурилуулах	ш	1

**ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ L=22М Н-0.7М**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Шонгийн суурь гараар ухах	м3	0.5
06-010-04	Бетон суурь хийх М200	м3	0.5
09-070-04	Төмөр хашаа угсрах	тн	0.988
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.988
09-180-07	Төмөр хашааг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.988

### СҮҮДРЭВЧНИЙ АЖИЛ-1 ШИРХЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.1
06-010-05	Саравчны шон чигжиж цутгах	м3	1.125
25-060-08	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх	1м3	5
10-030-08	Саравчны модон хийц угсрах	м3	2.6
10-780-05	Дээврийн хэсгийг осп хавтангаар бүрэх	м2	40
12-130-14	Шинглас дээврийн хавтан угсрах	м2	40

### БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-120-02	Авто замын хашлага буулгах /1x0.3x0.15м/	1у/м	45
	(([k1=0.8], [k2=0.8]))		
25-070-22	Явган хүний замын өнгөт хавтангаар хийсэн замыг буулгах (([k1=0.8], [k2=0.8]))	1м2	140
25-120-01	Явган хүний замын хашлага буулгах (([k1=0.8], [k2=0.8]))	1у/м	230
37-240-06	Хүүхдийн тоглоом буулгах (([k1=0.8], [k2=0.8]))	ш	4

### ТҮШЛЭГТЭЙ САНДАЛ - 7Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-04	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	7

**ХОГИЙН САВ - 3Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-240-06	Хогийн сав суурилуулах	ш	3

**ГАДНА ТАЛБАЙН МОДОН ШИРЭЭ САНДАЛ - 2Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
37-230-04	Гадна талбайн модон ширээ сандал суурилуулах	ш	2

**ГАДНА ШАТНЫ АЖИЛ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-270-11	Шатны төмөр хайс хийх /гадна довжоо/	у\м	22
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах В15	м3	3.87

**ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ-40М**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3*10+1*4 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.04
38-200-04	1*2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой кабель	м	81

**ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН ШОН-9Ш**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-060-04	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	4.5
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах h=9.0м	ш	9