

НЭГ. 3-Р ХОРОО, УС 3-Р БАЙРНЫ ҮҮДНИЙ ТАМБУР БУУЛГАЖ ШИНЭЭР АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
БУУЛГАХ АЖИЛ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	46
35-140-04	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	9
53-120-01	100 мм-ийн зузаантай хайргатай ба тоосгоны үйрмэгтэй бетон дэвсгэр үетэй цементэн шалыг хийн алхаар ухаж задлаж буулгах	м2	48
35-130-05	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон суурийг задлаж буулгах	м3	7.2
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	16.5
СУУРЫН АЖИЛ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Баганан суурь ба бус бетоны дор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	1.35
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М150	м3	13.5
08-040-10	Босоо ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	72
ЦУТГАМАЛ ХЭСЭГ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах М250	м3	9.6
06-050-13	Нормоос илууг арматурчилах	тн	2.4
06-110-05	Бетон шахах шахуургаар төмөр бетон хүчилт цутгах М-250	м3	9.4
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
08-060-07	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 640 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж	м3	60
	өрөх		
08-050-11	112-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	27
06-050-10	Ханын томор бэхэлгээ суулгах	тн	0.15
07-500-15	Ялуу угсрах Я15-12-14	ш	9

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	295
15-240-08	Багана дн ны гадаргууд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	49.3
15-310-18	Эмульсэн будгаар шавардсаа амалгааг 100% багсаар будах	м2	49.3
15-310-19	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	72
15-200-10	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	295
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	36
15-310-19	Эмульсэн будгаар шавардсан шатны налууг 100% багсаар будах	м2	24
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	36

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
15-680-16	Гадна хананы хаяавч (цоклол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	14.4
15-080-04	Гадна хананд шавардлага хийх	м2	129.6
57-060-05	Гадна хана эмульсдэх	м2	129.6

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	60
12-060-13	Хоосонцор хавтангаар дээврийн дулаалга хийх	м2	60
	б=200мм		
11-030-08	Хөрсжүүлэлт хийх	м2	60
12-010-04	Дээврийг 3 үе хар цаас наах	м2	60
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	60

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
09-120-04	Вакум цонх усрах	м2	8.1
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	8.1
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	2.16
10-180-04	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	14.5
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	14.5
10-590-05	Металл хаалга суулгах	ш	1

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
11-010-14	Бетон шал цутгах м100	м3	4.6
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолор тусгаарлалт хийх-2уе	м2	46
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	46
11-340-04	Паркетан шал хийх	м2	31.56
11-160-06	Плитан шал хийх	м2	12

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
06-010-04	Бетон хаявч цутгаж хийх м100	м3	0.24
09-070-05	Гадна аваарын томор шат угсрах	тн	0.5

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	42
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	30
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	9.75

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ ,О-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
19-260-04	Агаар боловсруулах RP70-40/35-4d L-5000м3/цаг	ш	1
19-030-06	0.8 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	24
15-500-10	Салхивчийн тор суулгах 450*300	ш	3

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	35
17-040-04	Суултуур байрлуулах /почкины хамт/	1ком	1
17-010-09	Шүршлүүрийн ширмэн тэвш тавих	1ш	1
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	1
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	1
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15-20 мм	м	40
16-072-04	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
16-110-04	Хаах вингель голч Ф15-25мм	ш	2
16-150-04	Галын кран голч d=50мм тавих	ком	1

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-530-14	Оролтын ерөнхий гэрэлтүүлгийн самбарыг гагнаж бэхлэж угсрах	ком	1
20-270-04	Гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	ком	2
20-230-05	Унтраалга тавих	ширхэг	6
20-230-11	Газардуулгын хамгаалалттай розетка тавих	ширхэг	12
20-250-13	Цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	2
20-280-08	40 вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	12
20-250-04	Ус чийгнээс хамгаалагдсан 10вт лед ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4
38-330-04	25мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг	м	80
	суурилуулсан бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхлэж угсрах		
20-170-04	2.5мм ² хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	80
38-350-10	100мм ² хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	36
38-350-25	Аянга хүлээн авагч тор татаж, гагнаж угсрах	м	24
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	2
01-060-02	Газардуулгын шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.1
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.1

КОМПЮТЕРИЙН СУЛЖЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-560-06	Компьютерийн сулжээний утас угсрах	м	60
20-230-10	Далд розетка тавих	ширхэг	4
40-370-04	Компьютерийн сулжээний холболтын тохооромж switch 16-24 port	ш	1
40-370-04	Шилэн кабелийн тогсголийн тохооромж	ш	1
40-370-04	Шилэн кабелийн хувиргагч тохооромж	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц угсрах 32-с дээш чиглэлд	ком	1
40-320-06	Галын угаагаар ажилладаг мэдээлэгч	ш	3
39-110-48	Гараар удирдах галын дохиололлын мэдээлэгч	ш	3
40-560-06	Холболтын утас	м	40
40-360-05	Дуут дохио оогч угсрах	ш	1
40-260-04	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	ком	1


Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-230-13	Хамгаалалтын дохиололлын видео дуран угсрах	ширхэг	3
40-260-04	Хамгаалалтын дохиололлын хүлээн авах станц	ком	1
40-560-06	Холболтын утас	м	50
40-370-04	Сулжээний салаалагч тохооромж 16 port	ш	1

БАТАЛСАН: СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН

ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ХЯНАСАН: ТГУХ-Н ДАРГА

ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН



В.ГОМБОДОРЖ



М.БЯМБАСҮРЭН



Б.БАТ-ЭРДЭНЭ