

Чигэстэй голын гүүрнээс Хайрхан дэлгүүр хүртэлх явган  
хүний замын тоо хэмжээ

**Буулгах ажил**

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэлбэржүүлсэн өнгөт хавтан буулгах	м2	288
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатороор ачих	м3	18


Төв замын дагуу явган хүний зам өнгөт хавтангаар хийх

№	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	288
2	Элс-Хайрганы хольцоор дэвсгэр үе хийх	м3	43.2
3	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м3	43.2
4	Хэлбэржүүлсэн өнгөт хавтангаар хийх	м2	288
5	Явган хүний замын хашлага тавих	у/м	195
6	Замын хашлага тавих /1x0.3x0x15м/	у/м	195
7	Талбайн хог цэвэрлэх	м2	288

Тайлбар:

1. Захиалагчийн хяналтын зардал
2. Магадлашгүй ажлын зардал
3. Зохиогчийн хяналтын зардал

Дээрх зардлуудыг ажлын төсөвт норм, дүрмийн дагуу заавал тусгана.

Ажлын тоо хэмжээ гаргасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын  
хэлтсийн мэргэжилтэн  Э.Лувсанданзан

Ажлын тоо хэмжээ хянасан: Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын  
хэлтсийн дарга  Д.Азжаргал