

БАТЛАВ.  
ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ  
СУЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН УЛААНБААТАР  
САЛБАРЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.БАЯРМАНДАХ

**УЛААНБААТАР САЛБАРЫН КОНТОРЫН БАРИЛГЫН  
1 ДАВХРЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Д/д	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	
<b>Буулгах ажил</b>			
1	Ханын хаалга цонхны углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	9
2	Хуучин хаалга буулгах 9ш	м <sup>2</sup>	14.4
3	Хуучин вакуум хаалт буулгах	м <sup>2</sup>	7.2
4	Бүргэд хаалга буулгах	ш	2
5	Шалны хөвөө хуулж авах	м	79
<b>Нэг давхрын коридорын засварын ажил</b>			
1	Коридорт галд тэсвэртэй төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м <sup>2</sup>	67.5
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м <sup>2</sup>	298.93
3	Хана тааз замаскадаж тэгшлэн будалтад бэлтгэх	м <sup>2</sup>	366.43
4	1/2 өргөн ердийн тоосгон хамар хана	м <sup>2</sup>	14.35
5	Дотор заслын гоёлын сувдан эмульсээр дотор хана 2 үе будах	м <sup>2</sup>	28.7
6	Тааз эмульсээр будах	м <sup>2</sup>	
7	Шатанд царсан бариултай төмөр хайс хийх	у/м	8.6
8	Модон хаалга угсрах	ш	10
9	Хуучин будагтай, шавардлагатай руст, хээ угалзтай нүүр талыг цэвэрлэж шохойн будгаар шүршэгчээр будах	м <sup>2</sup>	298,93
10	Хаалганд цоож суулгах, бариул угсрах	ком	10
11	Хаалганы амалгааны шаврын засвар	м <sup>2</sup>	12.65
12	Шалны хөвөө хийх	м	79
13	1 давхрын шал солих	м <sup>2</sup>	67.5
14	1-2 давхрын арк шалтайгаа өнгө ижил бүрэх		
<b>Гэрэлтуулэг</b>			
1	Разетка далд угсрах	ш	4
2	Далд 2 дараалттай унтраалга угсрах	ш	9
3	Таазанд нүдэн гэрэл угсрах	ш	20
4	Хүндэт самбар засварлах	ширхэг	3
<b>2-3 давхрын шатны хэсэг</b>			
1	Тааз эмульсдэх	м <sup>2</sup>	4.6
2	Хана	м <sup>2</sup>	85
3	Гэрэл	ш	2

**Тавигдах шаардлага**

- Гипсэн хавтан нь норж, сэнсрээгүй 0.9мм зузаантай галд тэсвэртэй материал байна.
- Профил төмөр нь 60x27, ханын зузаан 0.55-0.8мм, төмрийн алхам 400мм байна.
- Хаалганы өнгө, эмульсны өнгийг захиалагчтай зөвшилцсэний үндсэн дээр хийнэ.
- Зориулалтын шат тавцан хэрэглэх.
- Ажлын талбайг эмх цэгцтэй байлгаж, бусдын хөдөлгөөнд саад болохооргүй ажил гүйцэтгэх.
- Ажил бүр дээр захиалагчтай зөвшилцэж баталгаажуулсны дараа дараагийн үе шатны ажлыг эхлүүлэх.

Боловсруулсан:

ТБТХ-ийн барилгын инженер

Б.Хонгор

ЗААА-ны дарга

М.Даваажав -