

БАТЛАВ
ЗАМЫН-ҮҮД ОМЫН-ЗАСАГ
ДАРГА Б.АНХБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

“МАНДАХ НАРАН-2” ХОРООЛЛЫН ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг авто зогсоол барих ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал /Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/ -иар тооцон ирүүлнэ.

В. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Г. Гадна талбай барих ажлын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Гадна талбай хийх ажлыг зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях

Ажлын тоо хэмжээ


ОРОН СУУЦНЫ ГАДНА ЗОГСООЛ				
№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах (экскаватороор)	1 м3	3288.3
2	25-04-04	Далангийн ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	6576.6
3	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	986.5
4	25-07-08	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе байгуулах	1 м3	1973
5	25-08-08	Газар дээр нь холих аргаар цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор суурь байгуулах	1 м3	1315.3

6	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	6576.6
7	25-10-05	Халуун асфальтбетон хольцоор өнгө үе байгуулах	1 м3	328.8
8	25-09-01	Замын хашлага байрлуулах (1.0 х 0.3 х 0.15 м)	1 м	1155.4
9	25-13-01	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1 м3	239
10	25-13-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1 м2	956
11	25-13-05	Явган хүн ба унадаг дугуйн замын хашлага байрлуулах	1 м	656.2
12	25-11-02	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	346.6
13	25-22-12	Замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах (УЗС-1-1) 500х300х180 8 байршилд	1 м	32
14	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	361.5

15	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	16

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ХӨГЖИЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА
ТАСГИЙН ДАРГА



Г.АНХБАЯР

ХЯНАСАН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР



Б.ЦОГТБАЯР