

БАТЛАВ
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА *А. АНХБАЯР*



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

МАНДАХ НАРАН 2-Р ХОРООЛОЛЫН ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ ШУГАМ ТАТАХ АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт/ үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал /Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/ -иар тооцон ирүүлнэ.

В. Зураг төсвийн үнэ 12.000.000 / арван хоёр сая/ төгрөг

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Д. засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Засварын ажлыг Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях

Ажлын тоо хэмжээ


Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
2Х800КВА ХААЛТТАЙ ДЭД ӨРТӨӨ			
1	Хүчний хувьсгуур S11-800/10 угсрах	ш	2
2	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
3	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	2
4	Хувьсгуурт тос нэмэх	ш	2
5	10кВ-ын хуваарилах байгууламжийг угсрах /трансформаторын оролт/	иж бүрэн	2
6	10кВ-ын хуваарилах байгууламжийг угсрах /оролт/ угсрах	иж бүрэн	2
7	10кВ-ын байгууламжийг угсрах /гаралт/ угсрах	иж бүрэн	6
8	Шинийн гүүр тавих	иж бүрэн	1
9	0.4кВ-ын оролтын хуваарилах байгууламж угсарч тавих	ш	2
10	0.4кВ-ын шугамын хуваарилах байгууламж угсарч тавих	ш	8
11	0.4кВ-ын оролтын хуваарилах байгууламж /секц холбогч/	ш	1
12	Дотор тавигдах 0.4кВ-ын хаалттай цахилуур угсрах	иж бүрэн	2
13	Дотоод хэрэгцээ самбар	ш	1
14	Тоолуурын хайрцаг тавих	ш	2
15	3 фазын ухаалаг тоолуур угсрах	ш	2
16	Цахилгаан халаагуур 1кВ	ш	2
17	Унтраалга 220в, 10А	ш	5
18	-10кВ 3х95мм ² кабелийг сувагт сунгах	м	130
19	Кабелийн халж хэлбэрших төгсгүүр тавих	ш	4
20	Туузан төмөр 40*4	м	70
21	Туузан төмөр 25*4	м	87
22	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	6

23	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ш	1
24	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м ³	19.6
25	Шуудуу хөрсөөр эргүүлж булах	м ³	18.6
26	10кВ кабель бэхлэх хийц	ш	2
27	Тусгаарлагчийг бэхлэх хийж	ш	2
28	Нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2
29	Трансформаторын өрөөний хашлага угсрах	ш	2
10КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ			
1	10кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	9
2	10кв-ын төгсгөлийн анкер төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-4Б	1 тулгуур	2
3	10кв-ын төгсгөлийн анкер төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УП10-4Б	1 тулгуур	1
4	10кв-ын төгсгөлийн анкер төмөр бетон тулгуур угсарч босгох /хүн амгүй нөхцөлд/	1 тулгуур	6
5	10кв-ын төгсгөлийн анкер төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АО10-4Б	1 тулгуур	1
6	10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 70мм ² огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км/3 утас/	0.7
7	Тулгуурт хуурай салгуур суурилуулах	ш	1
8	10кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүрэн	6
9	Реле хамгаалалтын бүхий рекулозер таслуур суурилуулах	ш	1
10	Гэмтэл засагч датчик угсрах	ш	3
11	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	6.3
12	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.083
13	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.08
14	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.13
15	6кв-ын шугамын босгосон засварын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3
16	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	15
17	20мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	6
18	Газардуулгын салбарлагч угсрах JBC-01 угсрах	ш	3
19	Хамгаалах хоолой d-30-2.2м	м	6.6
20	Шонгийн нүх гараар ухах	м ³	7.2
21	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м ³	6.5
22	Газардуулгын шуудуу ухах	м ³	4.2
23	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах	м ³	4
10КВ Кабель шугамын ажил			
1	10 кв-ын хөнгөн цагаан голтой хуягласан кабель YJLY23.3x70мм ² шуудуунд сунгах	м	130
2	10 кв-ын 3x70мм ² кабельд эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх	ш	6
3	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах хоолойн голч d = 100мм	км	0.012
4	Кабелийг янданд сүвлэж тавих	м	12
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	45
6	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	45
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд	м	45
8	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	45
9	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.045
10	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м ³	18

11	Шуудууг эргүүлж булах	м ³	16.2
12	Кабелийг янданд сүвлэж тавих	м	75
13	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	115
14	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрт хийх	м	115
15	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсгэх	км	0.085
16	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м ³	46
17	Шуудуу эргүүлж булах	м ³	42

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ЗАХИРАГЧИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДЭД БҮТЭЦ
ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Б.ҮЙТҮМЭН

ХЯНАСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА
ТАСГИЙН ДАРГА

 Г.АНХБАЯР