

5. Явган хүн ба унадаг дугуйн замын ажил			
1	Замын хашлага байгуулах (1.0 x 0.3 x 0.15 м)	1м	580.0
2	Явган замын хашлага байрлуулах	1м	290.0
3	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	440.0
4	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	66.0
6. Замын тоноглолын ажил			
1	Замын тэмдэг суурилуулах	1ш	6.0
2	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1м2	45.0
7. Шүүрүүлэх худаг байгуулах, худгийн таг өндөрлөх ба намасгах			
1	Дулаан, цэвэр, бохирын шугам дээр хүчитгэсэн хавтан байрлуулах	1м	39.0
8. Авто зам, замын байгууламжийг улсын ашиглалтад оруулах			
1	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	0.29

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:


ХӨГЖИЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА
ТАСГИЙН ДАРГА



Г.АНХБАЯР

ХЯНАСАН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР



Б.ЦОГТБАЯР

БАТЖАВ
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.АНХБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ГААЛИЙН ГРАЖИЙН УРДАЛД ХАВТАН ЗАМ ТАВИХ АЖИЛ

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал / Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/ -иар тооцон ирүүлнэ.

В. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях

Ажлын тоо хэмжээ

1. Замын чиг сэргээх, гадаслах			
1	Замын чиг сэргээх (GPS)	1км	0.29
2. Газар шорооны ажил			
1	Тохиромжгүй материал ухаж ачих, зайлуулах (экскаватороор)	1м3	1,320.0
2	Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1м2	2,120.0
3	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	1,150.0
3. Замын суурийн ажил			
1	Далангийн дээд үе байгуулах	1м3	660.0
4. Замын хучильын ажил			
1	Замын суурыг зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	180.0
2	Бетон хавтангаар хучлага барих	1м2	1,750,0
3	Хайрган хөвөө гараар байгуулах (хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1м3	121.0