

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	2190.62
2	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар ухах	м3	1302.85
3	Барилгын суурийг гараар засаж ухах	м3	98.05
4	Суурийн хажуугаар шороог механизмаар чигжих	м3	995.29
5	Суурийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	248.82
6	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1244.11
СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	15.8
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах БМ250	м3	56
3	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах М250	м3	85
4	Трапны ул бетон цутгах БМ200	м3	2.82
5	Трапны бетон хана цутгах БМ200	м3	1.23
6	Нүхэн дээр төмөр сараалж тавих	тн	0.094
7	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчаар 2 үе хийх	м2	297.92
8	Орцын зөрүү хасах арматур	тн	-5.514
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган багана угсрах	тн	11.213
2	Төмөр багана будах	тн	11.213
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	13.753
4	Төмөр дам нурууг 2 удаа будах	тн	13.753
5	Багана, ханын холбоос угсрах	тн	8.986
6	Мен хийцийг будах	тн	8.986
7	Чулуун хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх 150мм	м2	693.31
8	Сендвичин ханын доор болон 250 мм-ийн тоосгон хана өрөх	м3	63.62
9	120мм тоосгоор хана өрөх	м2	43.68
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сендвич хавтангаар хучилт хийх	м2	91
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн прогон болон татуурга хийц угсрах	тн	7.294
2	Мен хийцийг будах	тн	7.294
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	1581
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шаланд хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах ф-150мм	м2	1518.96
2	Шаланд 2 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	3037.92
3	Шаланд бетон бэлтгэл хийх БМ200	м3	455.69
4	Шаланд орох арматур	м2	1518.96
5	Шаланд бетон дэвсгэр үе хийх БМ150	м3	121.05
6	Хулдаас нааж шал хийх	м2	39.08
7	Плитан шал хийх	м2	15.54
8	Өнгөлсөн бетон шал хийх	м2	1464.34
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуман цонх угсрах	м2	32.32
2	Гражийн төмөр хаалга угсрах	1 блок	3
3	3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	12.95
4	Эвхдэг хаалга угсрах	ш	2
5	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6
6	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	32.32
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулаалгын хөөсөнцөр дээр шавардлага хийж эмульсээр будах	м2	181.92
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ханыг шавардах	м2	341.84
2	Дотор ханыг эмульсэн будгаар будах	м2	298.16
3	Хананд плита наах	м2	43.68
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоо ба пандус доор шороон дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	21.42
2	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах БМ-250	м3	3.02
3	Бетон пандус цутгах БМ250	м3	18
4	Пандусанд орох арматур	тн	0.637
5	Бетон хаяавч цутгах БМ100	м3	13.98
6	Орцын зөрүү нэмэх арматур	тн	0.748
7	Өрлөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	31.54
8	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м2	1500

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	20
2	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	28
3	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	10
4	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	15
5	Яндангийн голч-20-25мм бэлдэц	м	48
6	Яндангийн голч-32-40мм бэлдэц	м	10
7	Вентиль голч d=15мм	ш	12
8	Яндан хоолойн дулаалга ф15мм-20м	м2	1.68
9	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм-28м	м2	2.94
10	Яндан хоолойн дулаалга ф32мм-10м	м2	1.32
11	Хог шүүгчтэй хаалт тавих ф20	ш	1
12	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	5
13	Ахуйн усны насос суурилуулах 2.6м3/ц	ш	2
14	Усны нөөцийн сав 2000х2000х2000	1ком	1
15	Эзэлхүүний ус халаагч 750л	ш	2
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	2
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	35
3	Суултуур байрлуулах	1ком	1
4	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	1
5	Угаагуур холигч сифоны хамт тавих	1ш	1
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ХАЛААЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
3	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	100
6	Ус юүлэх голч d=15мм тавих	ш	6
7	Регистр угсрах	ш	44
8	Таслах хаалт d=20мм тавих	ш	44
9	Даралт тохируулах балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1
10	Зардал тохируулах балансын хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1
11	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм байрлуулах	ш	2
12	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах	ш	2
13	Яндан хоолойн дулаалга ф20мм 80м	м2	6.72
14	Яндан хоолойн дулаалга ф25мм 40м	м2	4.2
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	200
16	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	88
17	Ил явах яндан хоолойнууд будах	м2	37.75
САЛХИВЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	87
2	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	240
3	Сараалж P250	ш	7
4	Шилжвэр	ш	1
5	Сэнс L-3600м3/ц N-0.456эрг/мин	ш	2
6	Зөөлөн холбоос	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбар угсрах ОС-1,	ком	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах ГС	ком	1
3	60вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
4	50вт чадалтай хамгаалагдсан лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
5	30вт чадалтай лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
6	Ил угсрах унтраалга тавих	ширхэг	3
7	Далд угсрах 1 даралттай унтраалга тавих 230В 20А	ширхэг	3
8	Далд угсрах 2 даралттай унтраалга тавих	ширхэг	1
9	Ил угсрах унтраалга тавих 2 даралтат	ширхэг	1
10	Ил угсрах унтраалга тавих солин	ширхэг	4
11	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	10
12	Унтраалга розетка далд угсрах хайрцаг тавих	ширхэг	20
13	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагч утас сүвлэх	м	600
14	1х4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагч утас сүвлэх	м	120
15	Мөн 1х6мм2	м	30
16	3х4мм2 зэс голтой утас	м	90
17	5х4мм2 зэс голтой кабель	м	82
18	5х10мм2 зэс голтой кабель ВВГ	м	5
19	Хуванцар хоолой угсрах д-20мм	м	180
20	40мм хүртэл голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	210
21	25*4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин	м	15
22	40*4мм туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шин	м	45
23	Цайрдсан ган электрод ф12мм	м	380
24	Бэхэлгээний тросс	м	150
25	Газардуулгын холболтын хайрцаг	ком	1
26	40*40*4мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	15
27	Тусгаарлагч дэр	ш	520
28	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	26.8
29	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	24.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган замын суурийг хайрганы хольцоор хийх	1м3	25.84
2	Явган хүний замын хучилтийг хэлвэржүүлсэн хавтангаар хийх	1м2	323
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	107.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АВТО ЗАМ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Авто замын суурийг хайрганы хольцоор хийх	1м3	405.75
2	Халуун асфальтбетон хучилтыг гараар байгуулах	1м3	189.35
3	Замын хашлага тавих	1у/м	379.2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэгжүүлэх талбай	м2	354
2	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гар аргаар байгалийн хөрсийг ухах	м3	19.4
3	Хайлаас модны суулгацыг суулгах	ш	66