

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

№	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6 тн-моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	M2	704
2	Хайрган дэвсгэр хийх	M3	35.2
3	Замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх б=10см	M3	70.4
4	Эко хавтангаар зам хийх	M2	704
5	Авто замын хашлага тавих (1x0.3x0.15м)	у/м	160

ЗУРАГ ТӨСӨВ

№	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	3,131,260
---	------------------------------------------	-----------