

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>0.0 ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковаторын гарц гаргаж 140 морины хүчтэй бульдозероор түрэх	м2	705.96
2	Түрсэн хөрсийг автосамосвалд ачих /хөрсний сийрэгжилт тооцов/ ([k2=1.13])	м3	705.96
3	1. 25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор суурийн нүх котловандаж ухаж автосамсвалд ачих	м3	2703.67
4	Хүнхээлийг налуу гарган 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	150.37
5	Суурийн улны түвшинд хүргэж /б=300mm/ 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	184.66
6	Гараар ухсан хөрсийг автосамосвалд ачих /хөрсний сийрэгжилт тооцов/ ([k2=1.13])	м3	335.03
7	Суурийн хажуугаар болон, довжоо, пандус, хаяавчны доор хийх холимог хайрга автосамосвалд ачих	м3	3152.2
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр гараар чигжиж булах	м3	469.83
9	140 морины хүчтэй бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2662.4
10	Хаяавч, довжоон дор болон суурийн хажуугаар хийх шороог өндөр бүтээмжтэй хөрс нягтруулагч машинаар нягтруулах	м3	3152.2
<b>1.0 СУУРИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн бетон бэлтгэл хийх В10	м3	11.01
2	Бетон шахах шахуургаар Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	35.5
3	Бетон шахах шахуургаар Баганын 5м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	16.5
4	Суурийн арматурчилал /орцоос илүүг тооцох/	тн	-0.171
5	Суурийн дамнурууны бетон бэлтгэл хийх В10	м3	8.98
6	Бетон шахах шахуургаар суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25	м3	24.48
7	Суурийн дамнурууны арматурчилал /орцоос илүүг тооцох/	тн	-0.647
8	Босоо ус тусгаарлагчийг битум праймер түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	506
<b>1.1 АРАГ БҮТЭЭЦ, ЦУТГАМАЛ БЕТОН ХИЙЦИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3м хүртэл өндөр 2м хүртэл тойрох хэмжээтэй төмөр бетон багана цутгах В25	м3	56.63
2	Баганын арматурчилал /нормоос илүүг тооцох/	тн	12.289
3	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 500мм зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	19.46
4	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м өндөрт 800мм хүртэл зузаан төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	113.24
5	Дамнурууны арматурчилал /нормоос илүүг тооцох/	тн	17.688
6	Дам нуруугүй төмөр бетон хүчилт цутгах В25	м3	193.52
7	Хучилтын арматурчилал /нормоос илүүг тооцох/	тн	22.339
8	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах В25	м3	0.72
9	Дамнурууны арматурчилал /нормоос илүүг тооцох/	тн	0.115
10	Төмөр бетон шатны талбайг доргиураар чигжиж цутгах В25	м3	0.5
11	Шатны төмөр бетон гишгүүр чигжиж цутгах В25	м3	1.76
12	Бетон хийцийн арматурчилал /нормоос илүүг тооцох/	тн	0.272
<b>1.2 ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	300 мм-ийн өргөн гадна хана блокоор өрөх	м3	118.56
2	Хөөсөнцөр хавтангаар гадна хана дулаалах б=150мм	м2	590.11
3	Дулаалгын гадна талаар 1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хана арматурлаж өрөх	м2	601.72
4	1\2-ын тоосгоор дотор хамар хана арматургүй өрөх	м2	566.25

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Салхивчийн сувгийн хана 1\2-ын тоосгоор арматургүй өрөх	м2	37.62
6	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.825
7	Хучилтанд ханын бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.144
8	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	65.71
9	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	44

**1.3 ДЭЭВРИЙН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хавтгай дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	506.1
2	Полистрол хавтангаар дээврийн дулаалга хийх б=150mm	м2	506.1
3	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	3.09
4	Банзан гол нуруу угсрах	м3	1.277
5	Дүнзэн ул нуруу угсрах	м3	4.518
6	Банзан тулаасууд угсрах	м3	2.558
7	Дээврийн 1 үе ус тусгаарлагч /хар цаас/ хийх	м2	581.34
8	Төмөр черепицээр дээвэр хийх	м2	581.34
9	Цэвэр банзан эмжээр хадах \карниз\	м2	17.6
10	Салхивчийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	0.435
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	719.88

**1.4 ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Пластик рамтай вакум цонх хананд суулгах	м2	97.8
2	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	97.8
3	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	13.05
4	Дотор талд шилэн хана хаалгатай угсрах	м2	24.63
5	Зай завсрыг хөөсөөр чигжих	м2	24.63
6	Дотор бүргэд хаалга суулгах Х-4 /0.8*2.1h/	ш	7
7	Дотор бүргэд хаалга суулгах Х-6 /1.2*2.1h/	ш	2
8	3 м2 хүртэл талбайтай дотор модон хаалга	м2	66.06
9	3 м2 хүртэл талбайтай гадна модон хаалга	м2	2.07
10	Гадна хананд 3 м2-с дээш талбайтай хаалга усрах	м2	3.15
11	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	71.28
12	Хаалганд цоожтой бариул суулгах	ш	47

**1.5 ШАТ ДОВЖОО, ПАНДУСНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна довжоо ГД-1, ГД-2 цутгах В15	м3	7
2	Гадна довжоо- ГД-3-г гишгүүр, пандусны хамт цутгах В15	м3	3.5
3	Гадна төмөр шат угсрах /2ш/	тн	3.178
4	ГШ-1-ын хаалт хайс угсрах	тн	0.564
5	Өнгөт металлаар гадна шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.564
6	Гадна шат будах	тн	3.178
7	Өнгөт металлаар дотор шатны хайс ба бариул хийх	тн	0.295
8	Өнгөт металлаар гадна довжооны хайс ба бариул хийх	тн	0.29

**1.5 ШАЛНЫ АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 үе плантер тусгаарлалт хийх	м2	481.95
2	Хар тосон түрхлэг дээр доороос нь хучилтыг хөөсөнцөр материалаар тусгаарлах /0.00 түвшин дэх/ ([k1=0.60])	м3	481.95
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх В7.5 / паркет, бетон шаланд/	м2	795.99
4	Бетон тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх буюу хасах	м2	2387.97

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	194.76
6	Цементэн зуурмаг дээр 20мм зузаан хиймэл чулуун хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	216.18
7	1 үе ус тусгаарлалт хийх /вааран хавтан шалны доор/	м2	136.31
8	Дараагийн1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	136.31
9	Вааран хавтангаар шал хийх ([k1=1.02])	м2	136.31
10	Цементэн зуурмаг дээр 20мм зузаан хиймэл чулуун хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	151.3
11	Паркетан шал шахаж хийх ([k1=1.02])	м2	617.44
12	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	11.34
13	Шатны эргэх талбайд чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	12.66
<b>1.6 ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	601.72
2	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	190.02
3	Гадна ханын хамгаалалтын эмульсэн будгаар гадна хана, амалгаа 2 үе будах	м2	791.74
4	Тосон органик гаралтай модны хамгаалалтын будгаар банзан карниз 2 удаа будах	м2	19.4
5	Гадна шат довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	60.05
6	Гадна довжоо, пандусны хашилга хананд заслал хийх / чулуу/	м2	17.85
7	Гадна ханын заслалын ажилд төмөр шат угсрах ба задлах	м2	719.88
<b>1.7 ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон таазанд хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	965.46
2	Эмульсээр шавардсан таазыг шүршигчээр будах	м2	965.46
3	Бетон дам нуруунд хар замаска татах	м2	265.2
4	Дам нурууг эмульсээр гараар будах	м2	265.2
5	Дотор тоосго ба бетон ханыг зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	1819.59
6	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай дотор амалгаа шавардах	м2	46.52
7	Эмульсэн будгаар шавардсан хана шүршигчээр будах	м2	1819.59
8	Эмульсээр амалгааг будах	м2	46.52
9	Бетон багананд хар замаск татах	м2	119.66
10	Эмульсээр багана будах	м2	119.66
11	Плитагаар өнгөлөх тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	95.27
12	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	95.27
13	Шатны тавцангийн доод тал, налуу, ирмэгт хар замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	13.6
14	Шатны тавцангийн доод тал, налуу, ирмэгийг эмульсээр шүршигчээр будах	м2	13.6
<b>1.9 БУСАД АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч хийх В10 /өргөн 1.5м/	м3	11.47
2	Хаяавчны 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	109.2
3	Шавар зуурмаг талбай дээр зуурч бэлтгэх	м3	99.91
4	Бетон зуурмаг талбай дээр зуурч бэлтгэх /бага хэмжээгээр бэлтгэгдэх/	м3	
5	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	965.46
6	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	62.6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
2	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	32
3	D=32 мм халаалтын ган яндан угсрах	м	45
4	D=40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	10
5	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	40
6	Ган яндан хоолойн голч d 76мм угсрах	м	2
7	Усаар шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	167
8	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф16 мм /хамгаалалтын гэртэй/	м	250
9	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	41.24
10	Яндан хоолойг дулаалгын материалаар бүрэх	м2	63.97
11	Дулаалгын гадуур нийлэг материалаар гадаргууг ороох	м2	85.86
12	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25 мм	м	72
13	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40 мм	м	55
14	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	40
15	Маяг-21 панел (ялтсан) радиатор h-500 мм-ийг угсрах	ш	2
16	Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор h-500 мм-ийг угсрах	ш	39
17	Радиаторийн хий авагч	ш	41
18	Н вентиль угсрах d-15мм	ш	41
19	Коллекторийн бөмбөлгөн хаалт /задардаг/	ш	8
20	Автомат хий авагч /коллекторийн/	ш	8
21	Юүлэгч кран ф20 /коллекторийн/	ш	8
22	Бохир шүүгч /коллекторийн/	ш	8
23	4-6 гаргалгаатай коллектор байрлуулах	ш	8
24	Коллекторын хайрцаг байрлуулах	шир	8
25	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм /гагнадаг/	ш	17
26	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм /гагнадаг/	ш	9
27	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм /гагнадаг/	ш	2
28	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм /гагнадаг/	ш	4
29	Балансын хаалт d=20мм	ш	2
30	Балансийн хаалт d=50мм	ш	2
31	Юүлэгч кран ф15	ш	6
32	Автомат хий авагч ф15	ш	4
33	Манометр угсрах	ш	2
34	Термометр	ш	2
35	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	2
36	Цахилгаан хаалт угсрах d20	ш	1
37	Үл буцаах хаалт d=20мм тавих	ш	1
38	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	167
39	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	2
40	Удирдлагын самбар ECL 110 суурилуулах	шир	1
<b>ЦАХИЛГААН ТОГООНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
2	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	18
3	Цахилгаан халаалтын тогоог суурилуулах Дакон ПТЕ-70	ш	2
4	Дүүргэлтийн вакуум насос суурилуулах /-3м3/ц Н-6,0м	ком	1
5	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм /гагнадаг/	ш	3
6	Бөмбөлгөн хаалт d=50мм /гагнадаг/	ш	6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Үл буцаах клапан голч d=25мм	ш	1
8	50мм голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1
9	Термометр	ш	3
10	Манометр угсрах	ш	7
11	Вентиль ф15	ш	7
12	Вентиль ф20	ш	2
13	Тэлэлтийн сав тавих 50л	ш	1
14	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах 50л	ш	1

**ШАЛНЫ ХАЛААЛТЫН АЖИЛ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-16 мм	м	600
2	Дулаан тусгаарлагч хавтангаар тусгаарлалт хийх	м2	230
3	Хүрээ дулаалга хийх	м	60
4	Шалны халаалтын хуваарилагч 5 гаргалгаатай тавих	ш	2
5	Шалны халаалтын коллектор байрлуулах хайрцаг угсрах	шир	2
6	Хуванцар хоолойн дулаалга хийх	м2	18.84
7	D-20мм термостат суурилуулах	ш	2
8	Таслах хаалт d=20мм	ш	2
9	Өрөөний термостат удирдлага байрлуулж угсрах	ш	6

**АГААР СЭЛГЭЛТИЙН СИСТЕМ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	134
2	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 1600 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	125
3	0.7 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 2000 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	20
4	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	134
5	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх, эргэн тойрны урт 2000 мм	м2	145
6	Уян пластмассан хоолой д-150мм /дулаалгатай/	м	18
7	Салхивчийн хоолойд дулаалга хийх	м2	130
8	Сараалж 150*150	ш	16
9	Сараалж 250*250	ш	32
10	Сараалж 150*150 /ариун цэврийн өрөөнд/	ш	18
11	150*150 мм үл буцах клапан тавих	ш	6
12	Тохируулах клапан тавих	ш	12
13	Агаар оруулах сараалжин жааз угсрах 600*300	ш	2
14	Агаар зайлуулах сэнс угсрах СК 160В L=225м3/цаг Н=180Па	ш	6
15	Агаар зайлуулах сэнс угсрах RP60-35/31-4D L=3600м3/ц Н=380Па	ш	1
16	Агаар боловсруулах төхөөрөмж	КОМ	2
17	Агаар сорох шүхэр салхивчийн хонгил дээр угсрах	ш	2

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цайрдсан ган хоолой D=70 мм голчтой угсрах	м	30
2	Цайрдсан ган хоолой D=50мм голчтой угсрах	м	10
3	Цайрдсан ган хоолой D=32 мм голчтой угсрах	м	15
4	Цайрдсан ган хоолой D=25 мм голчтой угсрах	м	60
5	Цайрдсан ган хоолой D=20 мм угсрах	м	98
6	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм /хамгаалалтын гэртэй/	м	60
7	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм /хамгаалалтын гэртэй/	м	130
8	Яндангийн голч-20-25мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	158
9	Яндангийн голч-32мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	15
10	Яндангийн голч-50мм /бэлдэц бэлтгэх/	м	10
11	Яндан хоолойн d=50мм усаар шахаж шалгах	м	373
12	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм хүртэл	м	30
13	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм тавих	КОМ	8
14	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм тавих	КОМ	10
15	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм тавих	КОМ	18
16	Вентиль угсрах д15	ш	80
17	Угаагуурын холигч байрлуулах /хүүхдийн/	1ш	18
18	Угаах кран байрлуулах /суултуур хүүхдийн/	1ш	12
19	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	3
20	Угаах кран байрлуулах /суултуур/	1ш	4
21	Шүршүүр байрлуулах	1ш	2
22	Тосгуурын холигч байрлуулах	1ш	6
23	Галын кран голч d=50мм тавих	КОМ	2
24	Услах кран голч d=25мм тавих	КОМ	1
25	Манометр угсрах	ш	3
26	Үл буцаах хаалт голч d=50 мм тавих	ш	2
27	Үл буцаах хаалт голч d=32 мм тавих	ш	2
28	Цэвэр усны насос суурилуулах Q=9.0м3/цаг, N=1.5кВт	ш	2
29	Эргэлтийн насос суурилуулах 1.2м3/ц h-10м N=0.5 квт	ш	1
30	Эзэлхүүний ус халаагч суурилуулах V=1 м3, N=18 кВт	ш	1
31	Нөөцийн савны бетон суурь цутгах В15	м3	0.84
32	Цэвэр усны нөөцийн хуванцар сав угсрах 2*2*1.5h	ш	1
33	Яндан хоолойн гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	3.6
34	R foll e foll-оор яндан хоолойн дулаалга хийж өнгийн лентээр ороох	м2	56.6
<b>БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	40
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	52
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	40
4	Шалгах таг ф50	1ш	1
5	Шалгах таг ф100	ш	3
6	Цэвэрлэгээ -150	ш	4
7	Шаазан угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	18
8	Шаазан угаагуур тавих	1ш	3
9	Суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	1КОМ	12
10	Суултуур байрлуулах	1КОМ	4
11	Трап / голч-50мм/	ш	3
12	Тосгуур тавих	1ш	6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

13	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	40
14	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм-с дээш	м	92
<b>БОРООНЫ УС</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	100
2	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-100мм	м	100

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ЕРЕНХИЙ ОРОЛТЫН САМБАР ЕС-1, ЕС-2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын ерөнхий самбарыг угсрах ЕС-1, ЕС-2	ком	2
2	Дохионы гэрэл угсрах 220В	ширхэг	6
3	FUSE маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	6
4	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPD-C4	ш	2
5	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	12
6	Идэвхит чадлын электрон тоолуур /380В, 5А/ угсрах	ш	2
7	Амперметр угсрах АИ-47-400А	ш	6
8	Вольтметр угсрах ВИ-47-400В	ш	2
<b>БЭЛТГЭЛ ТЭЖЭЭЛИЙН САМБАР /БТАЗС-1/</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл тэжээлийн самбар /БТАЗС-1/ угсрах	ш	1
2	Дохионы гэрэл угсрах 220В	ширхэг	9
3	FUSE-32А маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	3
4	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPD-C4	ш	1
5	3 фазын электрон тоолуур угсрах 380В, 100А	ш	1
6	Амперметр угсрах АИ-47-400А	ш	3
7	Вольтметр угсрах ВИ-47-400В	ш	1
<b>ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1, ГС-2</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ГС-1, ГС-2	ш	2
2	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPD-C4	ш	2
3	FUSE-32А маркийн гал хамгаалагч угсрах	ш	6
<b>ОСЛЫН ГЭРЛИЙН САМБАР ОГС</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ослын гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах ОГС-1	ш	1
2	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPD	ш	1
3	FUSE-25А маркийн гал хамгаалагч угсрах	ш	3
<b>ГАЛ ТОГООНЫ ХҮЧНИЙ САМБАР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал тогооны хүчний самбар /ХС-ГТ-1/ угсрах	ш	1
2	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPD	ш	1
3	FUSE-63А маркийн гал хамгаалагч угсрах	ш	3
<b>ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ БУСАД ТОНОГЛОЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1x8 Вт чадалтай хананд тоноглох "ГАРАХ" гэрлэн заалт IP20 Л6	ш	9
2	2x25Вт чийдэнтэй хананд тоноглох ослын гэрэлтүүлэг суурилуулах IP20 Л7	ширхэг	22
3	1x36Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах IP20 Л1	ш	91
4	1x36 Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд ил тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP54 Л4	ш	7
5	1x20Вт чадалтай лед чийдэнтэй таазанд тоноглох гэрэлтүүлэгч угсрах IP44 Л2	ш	17
6	1x24 Вт чадалтай LED чийдэнтэй таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан дугуй гэрэлтүүлэг угсрах IP44 Л3	ширхэг	8
7	1x24 Вт чадалтай лед чийдэнтэй хана, таазанд тоноглох ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч IP65 Л5	ш	8
8	Нэг туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга тавих 250В 10А IP20 U1	ширхэг	40
9	Хоёр туйлт ердийн далд тоноглох унтраалга тавих 250В 10А IP20 U2	ширхэг	9
10	Нэг туйлт хамгаалагдсан унтраалга тавих 250В 10А IP20 U4	ширхэг	1



## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

11	Хоёр туйлт хамгаалагдсан унтраалга тавих 250В 10А IP20 U5	ширхэг	1
12	Нэг туйлт сэлгэн унтраалга тавих 250В 10А IP20 U6	ширхэг	6
13	Газардуулгын кантакттай далд тавих хоёрлосон розетка 250в 2*16а IP20 R2	ширхэг	43
14	Газардуулгын кантакттай хамгаалагдсан далд тавих хоёрлосон розетка 250в 25а IP44 R4	ширхэг	23
15	Нэг байртай газардуулгын контакттай ил тоноглох 3-н фазын хамгаалагдсан штепсель залгуур 400В, 32А R5	ширхэг	2
16	Утас салбарлах хайрцаг далд угсрах	ширхэг	57
17	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй (1*2,5)мм2 огтлолтой утас сүвлэх ПВ-660	м	1000
18	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	2000
19	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй 1*4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	800
20	4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай дараагийн утас бүрийг сүвлэх	м	1600
21	Зэс голтой поливинилхлорид бүрхүүлтэй 1*6мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	250
22	Зэс голтой (3*4)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	30
23	Зэс голтой (5*2.5)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	67
24	Зэс голтой (5*4)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	28
25	Зэс голтой (5*6)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	30
26	Зэс голтой (5*10)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	53
27	Зэс голтой (5*35)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	18
28	Зэс голтой (5*50)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	10
29	Зэс голтой (3*95+1*50)мм2 огтлолтой кабель сүвлэх ВВГнг-LS	м	10
30	Зэс голтой галд тэсвэртэй кабель сунгах ВВГнгА-FRLS	м	47
31	Уян пластмассан хоолой угсрах ф16мм	м	1000
32	Уян пластмассан хоолой угсрах ф22мм	м	800
33	Уян пластмассан хоолой угсрах ф27мм	м	70
34	Уян пластмассан хоолой угсрах ф32мм	м	100
35	Уян пластмассан хоолой угсрах ф40мм	м	40

## ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	25 мм голчтой бөөрөнхий зэс газардуулагчийг өрөмдөх машинаар зоох /урт 4 м/	ш	30
2	Цайрдсан туузан ган 40х4мм угсрах	м	115
3	25*4 огтлолтой цөйрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хананд бэхлэх	м	146
4	8мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын торыг барилгад гагнаж угсрах	м	200
5	12мм голчтой цайрдсан бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын торыг барилгад гагнаж угсрах	м	80
6	Кабелийн тариур байрлуулах 300*100 урт 2м	ш	12

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>КОМПЬЮТЕРИЙН ДОТОР СҮЛЖЭЭ, ТЕЛЕВИЗИЙН СҮЛЖЭЭ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Компьютерийн сүлжээний хэрэглэгчийн розетка /8ш ялтастай коннектор/ хананд	ш	11
2	Замчлагч 4 port	ш	1
3	Сүлжээний хуваарилагч swltch 24 port	ш	1
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 8 голчтой ердийн кабель cat6 UTP-4x2x0.5мм	100м	3.7
<b>ТЕЛЕФОН</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотуур холбооны станц угсрах /PBX/	ш	1
2	Сүлжээний хуваарилагч swltch 16 port	ш	1
3	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай полиэтилэн бүрхүүлтэй 4 голчтой ердийн кабель cat4 UTP-2x2x0.5мм	100м	3.7
<b>ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16 чиглэлд хянахтүймрийн дохиоллын хүлээн авах-хянах хэрэгслийг угсрах	ш	1
2	Утаа мэдрэгч угсрах	ш	36
3	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	4
4	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	4
5	Дулаан мэдрэх автомат мэдээлэгч хэрэгслийг угсрах	ш	1
6	Тэжээлийн блок	шир	1
7	Галд тэсвэртэй галын дохиоллын кабель 2*2.5мм	100м	4
<b>ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээллэх системийн пульт	ком	1
2	Зарлан мэдээлэгчийн өсгөгч-150вт	ш	1
3	Таазанд ил суурилуулах чанга яригч 5-8вт	ш	4
4	Микрофон	ш	1
5	Ган дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас галд тэсвэртэй 2*1.5мм	м	80
<b>АЖИГЛАЛТЫН ДУРАНГИЙН СИСТЕМ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажиглалтын дохиоллын NVR төхөөрөмж 16 сувагтай	ш	1
2	Сүлжээний сэлгэгч swltch 16 port	ш	1
3	Дотор суурилуулах хяналтын IP ажиглалтын дуран hd 4 MP	ш	4
4	Гадна суурилуулах хяналтын IP60 ажиглалтын дуран hd 6 MP	ш	5
5	Хард драйв 8ТВ	шир	1
6	Хяналтын дэлгэц 27'	ш	1
7	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай 8 голчтой ердийн кабель UTP 4*2*0.5мм CAT 6	100м	1.5
8	Зэс дамжуулагчтай полиэтилэн тусгаарлагчтай 8 голчтой ердийн кабель STP 4*2*0.5мм CAT 6	100м	2.8
<b>БУСАД АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Давхрын самбарыг 600*500*160мм бүтээцэнд боолтоор угсрах	ш	2
2	18unit 19" зогсуур суурилуулах	ш	1
3	Пластмассан хоолой уян ПВХ ф16	м	1500
4	50мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	12
5	Кабелийн тавиур 100x150мм L=2м	1 ш	14
6	Кабелийн тавиур булан	1 ш	3
7	Хүчдэл баригч 4KVA	шир	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ТАЛБАЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ажлын талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	546.61
2	Зам талбайн тэвш механизмаар ухаж бэлтгэх /амрах талбай /б=0.28м/	м3	71.74
3	Зам талбайн тэвш механизмаар ухаж бэлтгэх /явган зам/ б=0.2м/	м3	50.42
4	Гараар засаж тэгшлэх	м3	9.195
5	Илүү гарсан шороог ачих, зөөвөрлөж зайлуулах	м3	122.46
<b>БЕТОН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Амрах талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /б=80мм/	м3	22.04
2	Бтн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах /б=80мм/	м3	22.04
3	Хөлдөлтөөс хамгаалах үеийг элсээр хийх /б=100мм/	1м3	27.55
4	Бетон талбайг гараар хийх	1м3	27.55
<b>ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элсээр хийх /б=90мм/	1м3	24.4
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 50ш хавтан/	1м2	271.11
3	Явган замын хашилга тавих /0,5x0.2x0.08м/	1у/м	326.51
4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.9
<b>НОГООН БАЙГУУЛАМИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	162.98
2	Зүлэг суулгах талбайн хог цэвэрлэх	м2	162.98
3	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	162.98
4	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж механик аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	162.98
5	Бэлтгэсэн хөрсөнд зүлгийг үрээр тарих	м2	162.98
6	Мод суулгах нүхийг гар аргаар ухаж бэлтгэх	м3	12.79
7	Мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах /гацуур/	ш	23
8	Навчит модны суулгацыг суулгах /хайлаас/	ш	2
<b>7. ТОНОГЛОЛ ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандлын бетон суурь цутгаж хийх В15	м3	0.78
2	Төмөр хөлтэй модон тавцантай сандал суурилуулах	ш	9
3	Хогийн савны бетон суурь цутгаж хийх В15	м3	0.095
4	Ангилан ялгах хогийн сав угсрах /1комд-3ш/	ком	4
5	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.31

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	26.92
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.83
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.27
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах /к=1,12 сийрэгжилт тооцов/	м3	18.53
5	Элсэн дэвсгэр үе хийх /б=100мм/	м3	1.5
6	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	20
7	Яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	16.9
8	Элсээр хучилт хийх	м3	4.5
9	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	2
11	Хучилтын модон таг угсрах	м2	0.67
12	Эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалга хийх	м2	0.67
13	Бетон зуурмаг гараар бэлтгэх	м3	0.6
<b>20 МЗ ЦООНОГИЙН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	163.51
2	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	113.88
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.34
4	Бохир усны цооног угсарч суурилуулах 20мз	ш	1
5	Хучилтын модон таг угсрах	м2	0.67
6	Эрдэс хөвөн хавтангаар дулаалга хийх	м2	0.67
7	Илүү гарсан шороог гараар тэгшлэх	м3	49.63

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>15КВ-ЫН ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	15кв-ын төмөр бетон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	4
2	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	9.315
3	Өрмийн машинаар II зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 500мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	6
4	15кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УП-12	1 тулгуур	2
5	15 кв-ын цдаш-ын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ПН-12	1 тулгуур	2
6	Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.3
7	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.1
8	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.24
9	Гэмтэл заагч датчик угсрах	иж бүрэн	1
10	15 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	2
11	1*50мм2 хөндлөн огтлолтой СИП-3 кабел агаараар татах	км	0.2
12	15 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2
13	15кв-ын шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2
14	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	12
15	Газардуулгын туузан ган 40х4мм угсрах	м	36
16	Тулгуурын нүх эргүүлж булах	м3	0.6
17	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	8.82
18	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах, тарааж тэгшлэх	м3	8.82
<b>15 КВ-ЫН ЦДКШ-ЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	11.2
2	Кабелийн шуудуу гараар эргүүлж булах, тарааж тэгшлэх	м3	11.2
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	40
4	15 кВ-ын хөнгөн цагаан голтой хүчний кабелийг шуудуунд сунгах XLPE тусгаарлагчтай 4Х50мм2	м	50
5	3-4 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	12
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	40
7	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.4
<b>0.4 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	24.5
2	Кабелийн шуудуу гараар эргүүлж булах, тарааж тэгшлэх	м3	21.42
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	90
4	0.4кВ-ын 4х70+1х50 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	200
5	1кв-ын 3-4 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	1 ш	16
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	90
7	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.09
8	D=100мм голчтой ган хоолой угсрах	м	10
<b>ДЭД СТАНЦЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах КТПН-100кВа	иж бүрэн	1
2	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
3	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч опс1-в/4	1 ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3
<b>СУУРЬ ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн шуудууг гараар ухах	м3	1.9
2	КТПН-ийн суурийн Бетон суурь /згх-4/ угсрах	ш	4
3	Кабель сүвлэх ган хоолой ф100мм L=2.5м уртаар угсрах	1 м хоолой	5
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	1
5	Суурийн эргэн тойронд бетон хаяавч хийх В10	м3	1.2
6	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	8.48
7	Зуурмаг бэлтгэх	м3	1.4
8	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	9.8
9	Газардуулгын шуудуу эргүүлж булах, тарааж тэгшлэх	м3	9.8
10	25*4 огтлолтой цөйрдсан туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг бүтээцэд бэхлэх	м	10
11	40х4 mm туузан төмрөөр хийсэнгазардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	40
12	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	8
<b>ТӨМӨР ХАШААНЫ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.24
2	Эргүүлж булах	м3	0.1
3	Хашааны шонгийн бетон цутгах	м3	0.02
4	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	4
5	Төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1
<b>БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүчний трансформатор буулгах , байрнаас гаргаж зөөх ([k1=0.4])	ш	1