

БАТЛАВ
ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГА Б.АНХБАЯР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
УДДТ-10 ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

А. Ажил гүйцэтгэх хугацааны график /хөдөлмөр зарцуулалт, үргэлжлэх хугацаа, ажиллах хүчний тоо/-г тодорхой гаргаж ирүүлнэ. Мөн ажлыг гүйцэтгэх технологи аргачлал, техникийн тодорхойлолтыг боловсруулж ирүүлнэ.

Б. Үнийн саналд захиалагчийн хяналтын зардлыг Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүнгийн 2%-иар, тусгаж ирүүлнэ. Зохиогчийн хяналтын зардал / Захиалагчийн хяналтын зардлын 50%/ -иар тооцон ирүүлнэ.

Г. Талбайн зохион байгуулалтын зураг, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хангах төслийн баримт бичгийг тухайн ажилд нийцүүлэн боловсруулах

Д. засварын ажлыг дулааны улиралд гүйцэтгэнэ.

Засварын ажлыг Зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ, хог хаягдал болон хур элсийг зориулалтын хогийн цэгрүү хаях

Ажлын тоо хэмжээ

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
Газрын ажил			
1	Гагнаж залгасан 150мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	24
2	0.2 тн хүртэл жинтэй өргөлтийн насос буулгах	ш	2
3	Яндан хоолойг угсрах /хоолойн голч-219мм/	км	0.024
4	Халуун ус дамжуулах яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 219 мм	ш	6
5	Ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулж холбох 5Гкал/ц	ш	2
6	Өргөтгөлийн насос суурилуулах /170 м3/цаг бүтээмжтэй	ш	2

ТОО ХЭМЖЭЭ БЭЛТГЭСЭН:

ХӨГЖИЛИЙН БОДЛОГЫН ТАСГИЙН ДАРГА
ТАСГИЙН ДАРГА

Г.АНХБАЯР

ХЯНАСАН:

ЗАА-НЫ ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОР

Б.ЦОГТБАЯР