

ЦЭНГЭЛ СУМЫН ШАР ТОХОЙН
АЙЛУУДАД ЦАХИЛГААН ТАТАХ АЖЛЫН
ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 60 000 000 төг

ЩИФР:11-753/24-15

Цэнгэл сумын Шар тохойн айлуудад цахилгаан татах

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

2024/9/25

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	1'041'301
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	1'593'405
	ДҮН	2'634'706
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

2024/08/20

Объектын нэр :

Цэнгэл сумын Шар тохойн айлуудад цахилгаан татах

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг	Хөдөлмөр зарцуулалт	Цалин/төгрөгөөр/
01. 30 кВА чадалтай КТПН угсрах						
30-380-01	Агаарын дэд өргөөний П хэлбэрийн төмөр бетон тулгуур босгох	Тулгуур	1			
38-170-45	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1			
38-170-50	10кВ-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1			
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	1			
30-130-02	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	4			
38-140-08	10/0.4 кВ-ын 30кВА чадалтай агаарын дэд өргөө угсрах	иж бүрэн	1			
38-170-04	ОНШ-10-2000-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	1			
38-170-05	ОФ-10-375-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	0			
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1			
38-170-31	ПК-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	0			
38-170-08	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3			
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1			

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
38-170-17	10кВ-ын 3 фазын хуурай салгуур угсрах 1000 а	ш	0	4.7	2									
38-170-56	РТ-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	0	4	2									
38-490-05	2 туйлтай сэлгэх залгуурт утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, Гүйдлийн хүч 60А хүртэл	ш	0	4	2									
38-470-05	600x400x350мм хүртэл хэмжээтэй удирдлагын самбарыг хананд буудаж бэхлэх	ширхэг	0	3.4	2									
30-220-22	Тоног төхөөрөмжийн суурийн бэхэлгээний ТМО -маркийн 0.15 тонн хүртэл жинтэй бүтээц угсрах	тонн	0	3.8	2									
30-240-23	ТМО -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	1	5	2									
	Үе шатны ажлын дүн													
02. ГША														
01-280-10	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	0	2										
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	0	2										
01-280-06	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 6-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	0	2										
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	0	2										
	Үе шатны ажлын дүн													

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

2024/9/25

Объектын нэр :

Цэнгэл сумын Шар тохойн айлуудад цахилгаан татах

Төсөвт өртөг 52,065 мянган төгрөг

0-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 84.3

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	30 кВА чадалтай КТПН угсрах	52'065'069	2'591'236	38'775'800	56'457	2'712'078	1'138'402	6'791'096
2	ГША							
Бүлгийн дүн		52'065'069	2'591'236	38'775'800	56'457	2'712'078	1'138'402	6'791'096
Барилгын хог хаягдлын дүн								
НИЙТ ДҮН		52'065'069	2'591'236	38'775'800	56'457	2'712'078	1'138'402	6'791'096

Төсөв зохиосон / *А. Агваарз*

Шалгасан..... /