

**БАГЦ№1 48,706,659 төгрөгний төсөвтэй 0.4КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН УГСРАЛТЫН
АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН**

д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4-35кв-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	43
2	Өрмийн машинаар II зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 500мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	48
3	Нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.35
4	хэвийн нөхцөлд төмөр бетон засварын тулгуур угсрах	ш	3
5	ЗБ15-2 маркийн төмөр бетон хөндлөвчтэй засварын тулгуур угсарч босгох	ш	1
6	Хэвийн нөхцөлд төмөр бетон АКН-2Б тулгуур угсрах	ш	12
7	0.4кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй СИП-2А 3х50+1х54 мм2 сип утас эргэлтийн ба анкер тулгуурт татах	км	1.662
8	0.4 кв-ын кабелд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	16
9	0.4 кв-ын щит угсрах	иж бүрдэл	2
10	О-ийн салбарлагч угсрах	ш	4
11	Фазын салбарлагч угсрах	ш	6
12	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	2
13	тулгуурт татагч суулгах	ш	8
14	Тулгуурт баригч суулгах	ш	38
15	Давтан газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	10
16	Давтан газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ш	4
17	Төмөр бетон шонг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	4.16
18	дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.179
19	Тулгуурын нүхийг эргүүлж чигжиж булах	м3	5.776
20	Давтан газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	1.02
21	Газардуулгын шуудууг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0.97

Штандар Боронг 04 ндт-ийн ЦЭ/АД-ын эргэлтийн тэнгэр харьцангуй :

№	X	Y	H	ЦЭ/АД	Эзэл
1	4822828.098	454388.308	1478.18	Ш-1-83-6	100.00
2	4822838.708	454488.000	1488.18	Ш-5-83-8	102.64
3	4822850.080	454587.100	1478.58	Ш-9-83-88	898.58
4	4822828.688	454688.488	1488.63	Э-33-83-43	411.17
5	4824228.078	454644.328	1488.72		
Шүүмэлжилсэн тэнгэр эзэл:					1000.00

А

