

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ШОРООН БООМТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 морины хүчтэй бульдозероор ургамалт хөрсийг хуулж түрж эхний 10м зайд шилжүүлэх Хөрсний зэрэг I	100м <sup>3</sup>	1.752
2	18 тн илүү хүртэл жинтэй индүү хэрэглэн хуурай газар барь-цалдамтгай хөрс/шороо/-өөр боомт байгуулах	1000м <sup>3</sup>	1.9197
3	Боомтын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м <sup>2</sup>	0.038
4	Боомтын дээд налууд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м <sup>3</sup>	0.967
5	Боомтын дээд налууд хамгаалалтын шавар үе хийх	100м <sup>3</sup>	1.45
6	Боомтын дээд налууд шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальс дэвсэх	100м <sup>2</sup>	5.688
7	Боомтын дээд налууг чулуун өрлөгөөр бэхлэх	100м <sup>3</sup>	1.45
8	Шүд хийх шуудууг ухах	1000м <sup>3</sup>	0.05688
9	Хамгаалалтын шүд хийх	100м <sup>3</sup>	0.5688
10	140 морины хүчтэй бульдозероор боомтын суурь болон сувгийн ухалганаас хуулсан өнгөн хөрсийг түрж боомтын доод налууд тараах Хөрсний зэрэг I	100м <sup>3</sup>	3.055

## УСАН САНГ ХООСЛОХ ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м <sup>3</sup>	0.85
2	200мм голчтой ган хоолой угсрах, хийгээр шахаж шалгах	1км	0.019
3	Ган диафрагм угсрах	тн	0.0153
4	200мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан ердийн тусгаарлалт хийх	1км	0.019
5	Хоолойд шавар цоож хийх	1000м <sup>3</sup>	0.001
6	ПД10 угсармал төмөр бетон ул угсрах	100 ширхэг	0.01
7	Үзлэгийн худгийн 1000 мм голчтой цагираг хуурай /шороо/-нд байрлуулах	1шир-хэг	2
8	Тулгуур хөл цутгах	100м <sup>3</sup>	0.00066
9	Ган богино хоолой угсрах d = 200мм: L=0.4	ш	1
10	200мм голчтой ширмэн хаалт байрлуулж, фланцаар холбох	1хаалт	1
11	200мм голчтой ган фланц гэгнэх	1фланц	2
12	Үзлэгийн худгийн болон хуваарилах худгийн 1000 мм голчтой таг байрлуулах	1шир-хэг	1

## ИЛУУДЭЛ УС ХАЯХ СУВАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 морины хүчтэй бульдозероор ургамалт хөрсийг хуулж түрж эхний 10м зайд шилжүүлэх Хөрсний зэрэг I	100м <sup>3</sup>	0.6
2	Сувгийг II зэргийн хөрсөнд ухах	1000м <sup>3</sup>	0.2683
3	Хажуу налуу, ёроолыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м <sup>2</sup>	0.0268
4	Сувгийн ул болон хажуу налууд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м <sup>3</sup>	0.38
5	Сувгийг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх	100м <sup>3</sup>	0.577

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ШОРООН БООМТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 морины хүчтэй бульдозероор ургамалт хөрсийг хуулж түрж эхний 10м зайд шилжүүлэх Хөрсний зэрэг I	100м3	2.875
2	Боомтын овоолгонд орох шаварлаг хөрсийг карьерт ухаж, автосамосвалд ачих	1000м3	1.0045
3	18 тн илүү хүртэл жинтэй индүү хэрэглэн хуурай газар барь-цалдамтгай хөрс/шороо/-өөр боомт байгуулах	1000м3	0.8538
4	Боомтын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.1507
5	Боомтын дээд налууд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.621
6	Боомтын дээд налууд хамгаалалтын шавар үе хийх	100м3	0.932
7	Боомтын дээд налууд шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальс дэвсэх	100м2	2.827
8	Боомтын дээд налууг чулуун өрлөгөөр бэхлэх	100м3	0.932
9	Шүд хийх шуудууг ухах	1000м3	0.0422
10	Хамгаалалтын шүд хийх	100м3	0.422
11	140 морины хүчтэй бульдозероор боомтын суурь болон сувгийн ухалганаас хуулсан өнгөн хөрсийг түрж боомтын доод налууд тараах.Хөрсний зэрэг I	100м3	2.875

## УСАН САНГ ХООСЛОХ ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.85
2	200мм голчтой ган хоолой угсрах, хийгээр шахаж шалгах	1км	0.019
3	Ган диафрагм угсрах	тн	0.0153
4	200мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан ердийн тусгаарлалт хийх	1км	0.019
5	Хоолойд шавар цоож хийх	1000м3	0.001
6	ПД10 угсармал төмөр бетон ул угсрах	100 ширхэг	0.01
7	Үзлэгийн худгийн 1000 мм голчтой цагираг хуурай /шороо/-нд байрлуулах	1шир-хэг	2
8	Тулгуур хөл цутгах	100м3	0.00066
9	Ган богино хоолой угсрах d = 200мм: L=0.4	ш	1
10	200мм голчтой ширмэн хаалт байрлуулж, фланцаар холбох	1хаалт	1
11	200мм голчтой ган фланц гагнах	1фланц	2
12	Үзлэгийн худгийн болон хуваарилах худгийн 1000 мм голчтой таг байрлуулах	1шир-хэг	1

## ИЛУУДЭЛ УС ХАЯХ СУВАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 морины хүчтэй бульдозероор ургамалт хөрсийг хуулж түрж эхний 10м зайд шилжүүлэх Хөрсний зэрэг I	100м3	0.118
2	Сувгийг II зэргийн хөрсөнд ухах	1000м3	0.5236
3	Хажуу налуу, ёроолыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м2	0.0394
4	Сувгийн ул болон хажуу налууд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.069
5	Сувгийг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх	100м3	0.655

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## ШОРООН БООМТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 морины хүчтэй бульдозероор ургамалт хөрсийг хуулж түрж эхний 10м зайд шилжүүлэх Хөрсний зэрэг I	100м <sup>3</sup>	2.01
2	Боомтын сээлгөнд орох шаварлаг хөрсийг карьерт ухаж, автосамосвалд ачих	1000м <sup>3</sup>	1.22
3	18 тн илүү хүртэл жинтэй индүү хэрэглэн хуурай газар барь-цалдамтгай хөрс/шороо/-өөр боомт байгуулах	1000м <sup>3</sup>	0.854
4	Боомтын налуу, хярыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м <sup>2</sup>	0.36
5	Боомтын дээд налууд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м <sup>3</sup>	0.46
6	Боомтын дээд налууд хамгаалалтын шавар үе хийх	100м <sup>3</sup>	0.69
7	Боомтын дээд налууд шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальс дэвсэх	100м <sup>2</sup>	2.4
8	Боомтын дээд налууг чулуун өрлөгөөр бэхлэх	100м <sup>3</sup>	0.699
9	Шүд хийх шуудууг ухах	1000м <sup>3</sup>	0.0317
10	Хамгаалалтын шүд хийх	100м <sup>3</sup>	0.317
11	140 морины хүчтэй бульдозероор боомтын суурь болон сувгийн ухалганаас хуулсан өнгөн хөрсийг түрж боомтын доод налууд тараах.Хөрсний зэрэг I	100м <sup>3</sup>	2.04

## УСАН САНГ ХООСЛОХ ХООЛОЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м <sup>3</sup>	0.85
2	200мм голчтой ган хоолой угсрах, хийгээр шахаж шалгах	1км	0.016
3	Ган диафрагм угсрах	тн	0.0153
4	200мм голчтой ган хоолойд зэврэлтээс хамгаалсан ердийн тусгаарлалт хийх	1км	0.016
5	Хоолойд шавар цоож хийх	1000м <sup>3</sup>	0.001
6	ПД10 угсармал төмөр бетон ул угсрах	100 ширхэг	0.01
7	Үзлэгийн худгийн 1000 мм голчтой цагираг хуурай /шороо/-нд байрлуулах	1ширхэг	2
8	Тулгуур хөл цутгах	100м <sup>3</sup>	0.00066
9	Ган богино хоолой угсрах d = 200мм: L=0.4	ш	1
10	200мм голчтой ширмэн хаалт байрлуулж, фланцаар холбох	1хаалт	1
11	200мм голчтой ган фланц гэгнэх	1фланц	2
12	Үзлэгийн худгийн болон хуваарилах худгийн 1000 мм голчтой таг байрлуулах	1ширхэг	1

## ИЛУУДАЛ УС ХАЯЖ СУВАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	140 морины хүчтэй бульдозероор ургамалт хөрсийг хуулж түрж эхний 10м зайд шилжүүлэх Хөрсний зэрэг I	100м <sup>3</sup>	0.123
2	Сувгийг II зэргийн хөрсөнд ухах	1000м <sup>3</sup>	0.2453
3	Хажуу налуу, ёроолыг II зэргийн хөрсөнд гараар тэгшлэх	1000м <sup>2</sup>	0.0185
4	Сувгийн ул болон хажуу налууд элсэн бэлтгэл үе хийх	100м <sup>3</sup>	0.061
5	Сувгийг цементэн зуурмагтай чулуун өрлөгөөр бэхлэх	100м <sup>3</sup>	0.489