

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	62.22
2	Хуучин будагтай чийг авч мөөгөнцөрдсөн ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	50
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Үүдний хэсэгт гипсэн тааз угсрах	м2	35.94
2	Үүдэнд явган хананаас дээш лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	50.07
3	Шавар нь хөндийрсөн ханыг гараар ердийн шавардах	м2	50
4	Гадна талаас чийг нэвтэрч мөөгөнцөрдсөн хананд үжил эсэргүүцэгч өтгөн түрхлэг хийх	м2	40
5	3 давхрын ханын хагарсан гадаргууд кнауфтай цагаан замаск татах	м2	480.33
6	Хуучин будагтай ханыг 35% хүртэл цэвэрлэж тосон будаг найруулан өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	1518.92
7	Амалгаагаар чийг авсан 1 давхар №6, 2 давхар №6 өрнүүдэд хойд хэсэгт лампиран хавтан өнгөлгөө хийх/ 1 өрөөнд 13м2/	м2	26
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	50 мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	33.23
2	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	199.38
3	Шаланд ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	33.23
4	Паркетан шал хийх 1 давхрын №7, 2 давхрын №2	м2	62.22
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60х60 дүүжин таазанд лед гэрэлтүүлэгч суурилуулах	ш	62
2	Үүдний таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах /дм-25см/	ш	12