

БАТЛАВ.
 "АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ТӨҮГ-ЫН
 ЗАХИРАЛ
 Б.ГУРСОРОНЗОН

**ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН АВТОТЭЭВРИЙН ТӨВИЙН ГАДНА ФАСАД,
 ШАЛНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

Дугаар: №1

2024 оны 10-р сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Төрийн үмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 694 дүгээр тогтоол
2	Захиалагч байгууллага	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ
3	Байршил /чиглэл/	Өвөрхангай аймгийн автотээврийн төвийн гадна фасад, шалны засварын ажил
4	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ын санхүүжилт
5	Төсөл гүйцэтгэх байгууллага	БА-7.1 "Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьєр, орчны тохижилтын ажил" заалтаар ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагууд гүйцэтгэх.
6	Ажлын үе шат, хугацаа	Хоёр үе шаттай. Үүнд: 1. Засварын ажлын төсөв, ажлын даалгавар 2. Засварын ажлын гүйцэтгэл
7	Төслийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
8	Төлберийн нөхцөл	Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй, ажлын гүйцэтгэлээр 1-2 удаа санхүүжүүлнэ.
9	Ажлын хэмжээ	<p>Буулгах ажил:</p> <ol style="list-style-type: none"> Гадна төмөр сараалж буулгах 19м² Гадна шилэн хана задалж буулгах 19м² <p>Заслын ажил:</p> <ol style="list-style-type: none"> Хуучин будагтай ханыг хусаж цэвэрлээд өнгө хувиргасан төмрийн будгаар 2 удаа будах /шаргал/ 310м² Хуучин будагтай ханыг хусаж цэвэрлээд өнгө хувиргасан төмрийн будгаар 2 удаа будах /цэнхэр/ 38м² Гадна ханын заслын ажилд төмөр угсралтад задлах 205м² <p>Хаалга, цонхны ажил:</p> <ol style="list-style-type: none"> Металл вакум цонх гадна хананд суулгах 17м² Металл вакум хаалга гадна хананд суулгах 3м²
10	Төсөл гүйцэтгэхдээ ашиглах норм дүрэм стандарт	<p>Барилгын норм дүрэм:</p> <ul style="list-style-type: none"> Барилга угсралтын ажил хэрэглэгдэх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар БД 12-101-05 <p>Материалын стандарт:</p> <ul style="list-style-type: none"> Хэрэглэх материал нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байх.

11	Төслийн иж бүрдэл	Гадна фасадны засварын ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн ажлын явцыг фото зургаар баталгаажуулан 3 хувь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.
12	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> - Гадна фасадны засварын ажилд хэрэглэгдэх материалууд нь бүгд гарал үүслийн гэрчилгээтэй, барилгын материалын лабораториар баталгаажсан сертификаттай, Монгол улс болон олон улсын чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх, - Засварын ажилд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах, - Өндөрт ажиллах ХАБЭА-н дүрэм, журмыг чанд мөрдөх.

Гарын үсэг: