

Барилга хот байгуулалтын сайдын  
2020 оны 30 дугаар тушаалын  
17А хавсралт

## ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 15/2024

Улаанбаатар хот. Сонгинохайрхан дүүрэг. 19-р хороо. 60, 73 дугаар  
байрнуудын гадна автозогсоол, тохижилтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 175,629,905 (Нэг зуун далан таван сая зургаан зуун  
хорин есөн мянга есөн зуун таван) төгрөг

Зөвшөөрсөн:

Зураг төслийн байгууллага: “РЕ-Дизайн” ХХК

Захирал / Б.Батдаваа /


2024 оны -р сарын -ны өдөр



Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх төсөвчин: /Р.Амгалан/

Төсөв тооцсон: 2024 оны 05-р сарын 29



Улаанбаатар хот. 2024 он



## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	32,018,245
2	Материал	80,315,254
3	Тээвэр	6,148,625
4	Машин ашиглалт	4,133,375
	Шууд зардлын дүн	122,615,498
5	Нэмэгдэл зардал /61 %/	9,978,404
6	Ашиг / 15%/	19,889,085
	Барилга угсралтын ажлын дүн	152,482,988
7	НӨАТ 10%	15,248,299
8	Нормчлолын сан 0.18%	274,469
	Дүн	168,005,756
9	Захиалагчийн албаны зардал	3,049,660
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,524,830
	Дүн	172,580,245
12	Магадлашгүй ажил 2%	3,049,660
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	175,629,905



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний зам доор элсэн дэвсгэр хийх б=5см	1м3	22.85	3.4 / 2	0.26 /	5.96 /	6459 / 5212	38497 /	38,497
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг шигтгэмэл хавтангаар хийх	1м2	457	3.7 / 2	0.26 /	119.643 /	6690 / 5212	800409 /	800,409
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	6.43	2.9 / 2	4.86 /	31.269 /	6056 / 5212	189366 /	189,366
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	157.5	3.1 / 2	0.19 /	30.246 /	6227 / 5212	188344 /	188,344
11-320-07	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2	2.5 / 2	1.28 / 0.96	2.554 / 1.92	5680 / 5212	14509 / 10028	24,537

Нийт Хүн/цаг:

189.67 / 1.92

Үндсэн цалин:

1,241,152

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

210,996

Нэмэгдэл цалин:

459,226

Нийт цалин:

1,911,374

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

258,036

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

259,947

Ажиллах хүчний зардал:

**2,429,357**

## ХУУХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б=150мм	1м3	12	3.4 / 2	0.26 /	3.13 /	6459 / 5212	20217 /	20,217
11-010-14	Бетон талбай цутгаж, өнгөлөх В15 б=150мм	м3	12	2.2 / 2	4.25 / 3.69	51.047 / 44.28	5399 / 5212	275602 / 230787	506,389
15-810-11	Бетон талбай резин будгаар гараар будах	м2	80	3.5 / 2	0.43 / 0.00	34.704 / 0.23	6536 / 5212	226825 / 1209	228,035

Нийт Хүн/цаг:

88.88 / 44.51

Үндсэн цалин:

754,641

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

128,289

Нэмэгдэл цалин:

279,217



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: **1,166,167**  
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 158,052  
 Ажиллах хүчний зардал: **1,477,089**

## ТОХИЖИЛТЫН ЭЛЕМЕНТ СУУРИЛУУЛАХ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
Гүйцэтгэх ажлын нэр								
37-230-04	ш	6	3.4 / 2	2.6 / 0.14	15.608 / 0.82	6459 / 5212	100815 / 4284	105,099
37-230-05	ком	10	3.6 / 2	5.06 / 0.5	50.568 / 5	6613 / 5212	334406 / 26060	360,466
37-240-06	ш	7	3.3 / 2	2.52 / 0.16	17.63 / 1.13	6381 / 5212	112494 / 5874	118,368
10-460-04	м2	18	3.3 / 2	7.92 / 0.57	142.573 / 10.26	6381 / 5212	909756 / 53475	963,231

Нийт Хүн/цаг: 226.38 / 17.21

Үндсэн цалин: 1,547,164

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 263,018

Нэмэгдэл цалин: 572,451

Нийт цалин: 2,382,632

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 321,655

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 324,038

Ажиллах хүчний зардал: **3,028,325**

## АВТО ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН ХАЙРГАН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
Гүйцэтгэх ажлын нэр								
01-350-02	м2	794	/ 2	/	/	/ 5212	/	
24-080-07	м2	794	3.0 / 2	0.11 / 0.00	88.213 / 2.22	6150 / 5212	542512 / 11587	554,100
11-010-08	м3	79.4	2.1 / 2	5.03 / 3.26	399.104 / 258.8	5306 / 5212	2117646 /	3,466,741



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

						4		1349095	
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	9.2	2.9 / 2	4.86 /	44.74 /	6056 / 5212	270943 /	270,943
25-12-02	Замын хашлага тавих	1у/м	134.5	3.1 / 2	0.32 /	42.6 /	6227 / 5212	265271 /	265,271

Нийт Хүн/цаг: 574.66 / 261.07 Үндсэн цалин: 4,557,055

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 774,699

Нэмэгдэл цалин: 1,686,110

Нийт цалин: 7,017,865

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 947,412

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 954,430

Ажиллах хүчний зардал: 8,919,707

## ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-010-04	Зулэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	84	/ 2	/	/	/ 5212	/	
37-100-07	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	84	2.1 / 2	0.55 / 0.69	46.612 / 57.96	5306 / 5212	247321 / 302088	549,409
37-100-09	Зулэг үрээр тарих	м2	84	1.2 / 2	0.06 / 0	5.099 / 0.02	4460 / 5212	22741 / 88	22,828
37-040-05	Навчит модны суулгацыг I, II зэргийн хөрсөнд суулгах нүхийг механик аргаар ухаж 25% хүртэл ургамлын хөрс нэмэх	м3	8.5	2.0 / 2	1.61 / 0.09	13.693 / 0.77	5212 / 5212	71367 / 4036	75,403
37-050-04	Нарс модны суулгацыг суулгах /1.8-2.0м/	ш	10	3.4 / 2	0.84 / 0.46	8.384 / 4.59	6459 / 5212	54152 / 23923	78,075

Нийт Хүн/цаг: 73.79 / 63.34 Үндсэн цалин: 725,715

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 123,372

Нэмэгдэл цалин: 268,515

Нийт цалин: 1,117,601

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 150,876



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын баазтай хүвцэл хэрэвх:

1,420,974

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ/70-Р БАЙРНЫ ГАДНА/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний зам доор элсэн дэвсгэр хийх б=5см	1м3	6.25	3.4 / 2	0.26 /	1.63 /	6459 / 5212	10530 /	10,530
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг шигтгэмэл хавтангаар хийх	1м2	125	3.7 / 2	0.26 /	32.725 /	6690 / 5212	218930 /	218,930
01-060-03	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	м3	7.6	2.9 / 2	4.86 /	36.959 /	6056 / 5212	223822 /	223,822
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	116.25	3.1 / 2	0.19 /	22.325 /	6227 / 5212	139016 /	139,016
11-320-07	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2	2.5 / 2	1.28 / 0.96	2.554 / 1.92	5680 / 5212	14509 / 10028	24,537

Нийт Хүн/цаг:

96.19 / 1.92

Үндсэн цалин:

616,835

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

104,862

Нэмэгдэл цалин:

228,229

Нийт цалин:

949,926

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

128,240

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

129,190

Ажиллах хүчний зардал:

1,207,356

## ЯВГАН ЗАМЫН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ/70-Р БАЙР/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Талбайн суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх б=150мм	1м3	12	3.4 / 2	0.26 /	3.13 /	6459 / 5212	20217 /	20,217
11-010-14	Бетон талбай цутгаж, өнгөлөх В15 б=150мм	м3	12	2.2 / 2	4.25 / 3.69	51.047 / 44.28	5399 / 5212	275602 / 230787	506,389

Нийт Хүн/цаг:

54.18 / 44.28

Үндсэн цалин:

526,606

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

89,523



## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	194,844
Нийт цалин:	810,974
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	109,481
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	110,292
Ажиллах хүчний зардал:	<b>1,030,747</b>

## АВТО ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН ХАЙРГАН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ/70-Р БАЙР/

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	м2	Талбайг бульдозероор тэгшлэх	1186	/ 2	/	/ 5212	/	/	
24-080-07	м2	Геоторон хашлага тавьж, бэхлэх	1186	3.0 / 2	0.11 / 0.00	131.765 / 3.32	6150 / 5212	810352 / 17308	827,660
11-010-08	м3	Хайрган хучилт хийж, нягтруулах б=100мм	118.6	2.1 / 2	5.03 / 3.26	596.143 / 386.6	5306 / 5212	3163134 / 2015147	5,178,281
01-060-03	м3	Хашлага тавих шуудууг гараар ухах	6.54	2.9 / 2	4.86 /	31.804 /	6056 / 5212	192605 /	192,605
25-12-02	1у/м	Замын хашлага тавих	96.5	3.1 / 2	0.32 /	30.564 /	6227 / 5212	190325 /	190,325

Нийт Хүн/цаг:

790.28 / 389.96

Үндсэн цалин:

6,388,871

Инженер техникийн ажилчдын цалин:

1,086,108

Нэмэгдэл цалин:

2,363,882

Нийт цалин:

9,838,862

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:

1,328,246

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

1,338,085

Ажиллах хүчний зардал:

**12,505,193**



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	Бүгд хүн/цаг:	2094.02 / 824.21	Бүгд цалин:	16,358,040
Инженер техникийн ажилчдын цалин:				2,780,867
Нэмэгдэл цалин:				6,052,475
Нийт цалин:				25,191,381
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:				3,400,836
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:				3,426,028
Ажиллах хүчний зардал:				32,018,245



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	4.47	8,939	4.47	5	1	453.71	10,140
1-4542	Уулын элс	м3	22000	15.532	341,704	25.628	25	1	314.1	201,242
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1250	35.646	44,558	0.048	25	2	415.02	502
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	4.089	1,530,232	4.171	25	1	314.1	32,750
1-0142	Явган замын хашлага	м	8920	157.5	1,404,900	4.922	25	2	415.02	51,067
1-4292	Явган замын хавтан	м2	26000	457	11,882,000	12.91	25	1	314.1	101,378
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287500	1.999	574,619	4.797	25	1	314.1	37,667
1-4032	Зохиост ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	24500	23.421	573,821	39.816	25	1	314.1	312,656

Хог, хаягдлын зардал: 0.5806

0 1 0 0 0

16,360,772

747,401

## ХУУХДИЙН ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4778	Резин будаг	кг	56255	36	2,025,180	0.045	25	2	415.02	471
1-4271	Ус	м3	2000	4.216	8,432	4.216	5	1	453.71	9,564
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585800	0.012	7,030	0.008	25	1	314.1	61
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	6000	24	144,000	0.03	25	2	415.02	314
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287500	12.24	3,519,000	29.376	25	1	314.1	230,675
1-4032	Зохиост ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	24500	12.3	301,350	20.91	25	1	314.1	164,196

Хог, хаягдлын зардал: 0.5275

0 1 0 0 0

6,004,992

405,281

## ТОХИЖИЛТЫН ЭЛЕМЕНТ СУУРИЛУУЛАХ



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4413	Суудрэвч 3х3м	Ш	520000	2	10,400,083	1.426	25	2	415.02	14,791
1-4270	Сандаг	Ш	250000	6	1,500,000	0.45	25	2	415.02	4,669
1-4271	Ус	м3	2000	0.4	800	0.4	5	1	453.71	907
1-4334	Хайрга	м3	15000	1.66	24,900	2.905	25	1	314.1	22,812
1-4573	Хүүхдийн тоглоом сууриллуулах /гулсуур, савлуур, турник/	Ш	485000	7	3,395,000	5.6	25	1	314.1	43,974
1-4270	Чийрэгжуулэлтийн төхөөрөмж	Ш	450000	10	4,500,000	1.695	25	2	415.02	17,586
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.416	155,685	0.424	25	1	314.1	3,332
1-4547	Боолт	кг	2500	68.1	170,250	0.077	25	2	415.02	798
1-4543	Голын элс	м3	15000	1.04	15,600	1.716	25	1	314.1	13,475

Хог, хаягдлын зардал: 0.0882

0 1 0 0

20,162,318

122,345

## АВТО ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН ХАЙРГАН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	3.97	7,940	3.97	5	1	453.71	9,006
1-0542	Төмөр утас	кг	2600	23.82	61,932	0.024	25	1	314.1	187
6-013	Төмөр гадас d10мм х500мм	Ш	800	419.367	335,494	0.594	25	2	415.02	6,161
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	Ш	1250	13.988	17,485	0.02	25	2	415.02	206
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22400	99.25	2,223,200	168.725	25	1	314.1	1,324,913
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	145000	1.179	170,900	3.086	25	2	415.02	32,015
3-004	Бетон хольц м-100	м3	250000	5.461	1,365,175	14.809	25	2	415.02	153,655
1-0697	Геотор /geocell/	м2	6500	833.7	5,419,050	2.033	25	2	415.02	21,089
5-020	Замын бетон хашлага	м	16000	134.5	2,152,000	17.014	25	2	415.02	176,531
8-005	Мяндсан утас	м	150	140.149	21,022	0.016	25	2	415.02	167

Хог, хаягдлын зардал: 1.2617

0 1 0 0

11,774,198

1,723,931



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

## ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0853	Уяа	кг	700	0.01	7	0	25	2	415.02	0
1-4271	Ус	м3	2000	9.4	18,800	9.4	5	1	453.71	21,324
1-4542	Уулын элс	м3	22000	1.68	36,960	2,772	25	1	314.1	21,767
1-4333	Хар шороо	м3	38000	14.703	558,714	20,584	25	1	314.1	161,637
1-4156	Гадас	ш	5000	10	50,000	0.01	25	1	314.1	79
1-4275	Зүлэгний үр	кг	28500	23.52	670,320	0.024	25	1	314.1	185
1-4804	Нарс мод /1.8-2.0м /	ш	75000	10	750,000	0.052	25	2	415.02	540

Хог, хаягдлын зардал: 0.1971

0 1 0 0 0

2,084,801

205,532

## ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ/70-Р БАЙРНЫ ГАДНА/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2000	1.23	2,461	1.23	5	1	453.71	2,791
1-4542	Уулын элс	м3	22000	4.275	94,055	7,054	25	1	314.1	55,392
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1250	9.75	12,188	0.013	25	2	415.02	137
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	1.125	421,199	1.148	25	1	314.1	9,015
1-0142	Явган замын хашлага	м	8920	116.25	1,036,950	3.633	25	2	415.02	37,692
1-4292	Явган замын хавтан	м2	26000	125	3,250,000	3.531	25	1	314.1	27,729
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287500	1.475	424,124	3.541	25	1	314.1	27,802
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	24500	6.406	156,953	10.891	25	1	314.1	85,519

Хог, хаягдлын зардал: 0.1862

0 1 0 0 0

5,397,928

246,077

## ЯВГАН ЗАМЫН БЕТОН ТАЛБАЙН АЖИЛ/70-Р БАЙР/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф



## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	2000	4.2	8,400	4.2	5	1	453.71	9,528
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	585800	0.012	7,030	0.008	25	1	314.1	61
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287500	12.24	3,519,000	29.376	25	1	314.1	230,675
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	24500	12.3	301,350	20.91	25	1	314.1	164,196

Хог, хаягдлын зардал: 0.327

0 1 0 0

404,460

3,835,780

## АВТО ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН ХАЙРГАН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ/70-Р БАЙР/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Зардал	Нийт жин	Тээвэр		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал			Зай	Зэрэг	Тариф
1-4271	Ус	м3	2000	5.93	11,860	5.93	5	1	453.71	13,453
1-0542	Төмөр утас	кг	2600	35.58	92,508	0.036	25	1	314.1	279
6-013	Төмөр гадас d10мм х500мм	ш	800	626.41	501,128	0.887	25	2	415.02	9,203
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	1250	10.036	12,545	0.014	25	2	415.02	147
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22400	148.25	3,320,800	252.025	25	1	314.1	1,979,026
3-017	Элс цементэн зуурмаг м1:3	м3	145000	0.846	122,616	2.214	25	2	415.02	22,970
3-004	Бетон хольц м-100	м3	250000	3.918	979,475	10.625	25	2	415.02	110,243
1-0697	Геотор /geocell/	м2	6500	1245.3	8,094,450	3.036	25	2	415.02	31,500
5-020	Замын бетон хашлага	м	16000	96.5	1,544,000	12.207	25	2	415.02	126,656
8-005	Мяндсан утас	м	150	100.553	15,083	0.012	25	2	415.02	120

Хог, хаягдлын зардал: 1.7219

0 1 0 0

2,293,599

14,694,465

Хог, хаягдлын зардал: 4.6902

0 1 0 0

6,148,625

80,315,254

НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:



## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.41	43200	17,919
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	62.21	35760	2,224,558
9003	Цахилгаан өрөм	20.67	6852	141,624
1002	Эксковатор 1м3	0.46	51674	23,683
1017	Бульдозер	0.81	51955	41,897
2028	Автокран 5тн	7.45	59489	443,026
13200	Автомашин	69.93	13800	964,995
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	2.54	63789	162,077
53*01	Пикап	0.73	4500	3,306
5001	Өрөмдлөгийн машин	0.05	60462	3,238
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	0.93	115033	107,050

4,133,375