

БАТЛАВ  
 "АВТОТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ" ТӨҮГ-ЫН  
 ЗАХИРАЛ Б.ГҮРСОРОНЗОН

ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН АВТОТЭЭВРИЙН ТӨВИЙН ДУЛААНЫ ШУГАМ  
 ЗАСВАРЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Дугаар: №1

2024 оны 10-р сарын 03-ны өдөр

Улаанбаатар хот

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл	Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2023 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 694 дүгээр тогтоол
2	Захиалагч байгууллага	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ
3	Байршил /чиглэл/	Замын-Үүд сумын автотээврийн төвийн дулааны шугам засварлах ажил
4	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	"Автотээврийн үндэсний төв" ТӨҮГ-ын санхүүжилт
5	Төсөл гүйцэтгэх байгууллага	БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
6	Ажлын үе шат, хугацаа	Хоёр үе шаттай. Үүнд: 1. Дулааны шугамын засварын ажлын төсөв, ажлын даалгавар 2. Дулааны шугамын засварын ажлын гүйцэтгэл
7	Төслийн ажлыг гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
8	Төлбөрийн нөхцөл	Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй, ажлын гүйцэтгэлээр 1-2 удаа санхүүжүүлнэ.
9	Ажлын хэмжээ	<b>Дулааны шугам засварлах ажил</b> 1. 0,4м3 багтаамжтай шанаганд эксковатороор хөрсийг ухаж овоолох 72м3. 2. 2м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах 1м3. 3. Төмөр бетон сувгийн хавтан 14ш. 4. Бетон дэр угсрах 11ш. 5. Сувгийн хана тагны тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх 90м2. 6. Рж=1,6 мпа даралттай 115 хэм халуун ус дамжуулах яндан хоолойг газар дээр тавих хоолойн голч 50мм 0,10км. 7. Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50мм 5ш. 8. Бөмбөлгөн хаалтны голч d=50мм 5ш. 9. Фланц тавих 50мм 3ш 10. Винтель хаалтны голч d=20мм 3ш. 11. Тоосгон худаг угсрах 1ш. 12. 90 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг 10м зайд түрж булах 25м3.

10	Төсөл гүйцэтгэхэд ашиглах норм дүрэм стандарт	<p>Барилгын норм дүрэм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Барилга угсралтын ажил хэрэглэгдэх хөдөлмөр хамгааллын үлгэрчилсэн заавар БД 12-101-05</li> </ul> <p>Материалын стандарт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хэрэглэх материал нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байх.</li> </ul>
11	Төслийн иж бүрдэл	<p>Засварын ажлын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг хийгдсэн ажил тус бүрийн ажлын явцыг фото зургаар баталгаажуулан 3 хувь бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.</p>
12	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Засварын ажилд хэрэглэгдэх материалууд нь бүгд гарал үүслийн гэрчилгээтэй, барилгын материалын лабораториар баталгаажсан сертификаттай, Монгол улс болон олон улсын чанар стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байх,</li> <li>- Засварын ажилд хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны дүрмийг баримтлах,</li> <li>- Өндөрт ажиллах ХАБЭА-н дүрэм, журмыг чанд мөрдөх.</li> </ul>

Гарын үсэг: