

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС / ХАВСРАЛТ 17 А/

Төсвийн дугаар: 22/09/2024


Увс аймгийн Наранбулаг сум. “Аялал жуулчлалыг дэмжсэн үйлчилгээний барилга”-ын
ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: /Тоогоор/ **811,486,913** төгрөг

/найман зуун арван нэгэн сая дөрвөн зуун наян зургаан мянга есөн зуун арван гурав/
төгрөг

Зураг төслийн "Пума интернэшнл" ХХК

Захирал  Н.Батзориг



Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин  /А.Эрдэнэчимэг/



Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин  /Н.Оюунбадрах/



Төсөв тооцсон огноо: 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 21-р хороо
badrakh_006@yahoo.com
утас:88160950

Төсвийн товч тайлбар /Хавсралт 17Б/

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. **Байгууллагын нэр:** Барилгын зураг төслийн "Чулуутын багш" ХХК

2. **Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:** ЧБ-11/2024

3. **Ажлын зургийн нэр, байршил, шифр:** Увс аймгийн Наранбулаг сум. "Аялал жуулчлалыг дэмжсэн үйлчилгээний барилга"-ын ажлын зураг төсөв ЧБ-11/2024

4. **Төсөвчин:** Н.Оюунбадрах утас:88160950

5. **Төсвийн тухай тэмдэглэл:** Зураг төслийн "Чулуутын багш" ХХК -ийн боловсруулсан зургийн дагуу Увс аймгийн Наранбулаг сум. "Аялал жуулчлалыг дэмжсэн үйлчилгээний барилга"-ын ажлын төсвийг тооцлоо.

а. **Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт:** ЕТ, БА, ББ, ХАС, ЦБУ, ДГ-ХТ, ХД, ГЦ, ДМ, ГТ

б. **Ажлын нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч мэдээлэл:**

Гадна цахилгаан: 10/0,4кв-ын 250кВа чадалтай хүчний трансформатортой.

0.4кВ-ийн шугамын ажил. 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х70 мм² сип утас -65м, АВБШВ 3*70+1*35мм² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой ПВ тусгаарлагчтай хуягласан кабель-28м.

Гадна гэрэлтүүлэг. Гадна гэрэлтүүлгийн ажил. 4м шонтой 60вт гэрэлтүүлэгчтэй-5ш, АВВГ 3*6+1*4мм² огтлолтой кабель /120м/.

Гадна дулаан хангамж /Гол шугам:

г. **Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр бохир усны шугамын эх үүсвэрийн байдал:** Техникийн нөхцлийн дагуу хийгдсэн.

д. **Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх:** Зөрөөгүй.

е. **Материалын үнийг ямар баримтаас авсан, хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:** Барилгын Хөгжлийн Төвөөс 2023 оны 02-р сард гаргасан "Барилгын мэдээлэл" сэтгүүлийн үнийг суурь үнэ болгон баримтлав.

ё. **Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг төсөвт тусгасан тухай:**

ж. **Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:** Төсөвт барилгын ажилтаны цалинг БХБС-ын 2019 оны 217 дугаар тушаалаар баталсан тарифт цалингийн жишгээр, мөн сайдын 2020.02.05-ны өдрийн 30-р тушаалаар баталсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" БНБД 81-95-12*/2020-ийн дагуу барилгын удирдлага зохион байгуулалтын зардал, төсөвт ашгийг тооцсон болно. Тоног төхөөрөмжийн үнийг мөн дүрмийн 5-р бүлгийн дагуу төсөвт тооцож оруулсан.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин



Н.Оюунбадрах

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Увс аймгийн Наранбулаг сум. "Аялал жуулчлалыг дэмжсэн үйлчилгээний барилга"						ЕД-.....
аймаг, нийслэл	Увс	сум дүүрэг, тосгон	Түргэн	Хороо		
	Захиалагч:		Чулуутын багш ХХК	Баянзүрх	99046516	
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	а/. Барилга угсралтын ажил:					
ББ	Барилга: 20.0 м x 11.0м. Давхрын тоо: 1 давхар 3м өндөр Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан суурьтой Үндсэн хийц: Төмөр бетон каркас, Гадна ханын дулаалга: Чулуун хөвөн хавтан, металл фасадтай, Хучилт: Цутгамал хучилттай хөөсөнцөр 200мм дулаалгатай		580,022,261	220.00	2,636,465	3,454,707.2
ХАС			24,002,536	220.00	109,102	
ЦБУ			26,957,658	220.00	122,535	
ДГ-ХТ			30,362,850	220.00	138,013	
ХД			14,881,047	220.00	67,641	
ДМ			6,636,162	220.00	30,164	
	Хэсгийн дүн:		682,862,514	220.00	3,103,921	ТЗИ=1.15, БНИ=1.25
2	б/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил:					
	Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Трассын урт /м/, хүчин чадал /Гкал, м3, ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
2.1	Гадна цахилгааны шугамын ажил:					
ГЦ	10/0.4 кв-ын 250кВА чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор		2,029,850.5	1.0	2,029,850.5	Жиших үнэлгээ байхгүй
ГЦ	0.4кв-ын оролтын самбарт тоноглох төхөөрөмжүүд		3,103,051.7	1.0	3,103,051.7	Жиших үнэлгээ байхгүй
ГЦ	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х70 мм2 сип 2А утас-65м, АВБ6Шв 3*70+1*35мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой ПВ тусгаарлагчтай кабель-28м		8,193,856.8	93.0	88,106.0	Жиших үнэлгээ байхгүй
ГЦ	Гадна гэрэлтүүлэг: АВВБ 3*6+1*4мм голчтой ПВ тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голтой кабель-120м, 1 толгойтой 4м төмөр шонтой 60вт люминесцент гэрэлтүүлэгч-5ш		10,151,598.9	5.0	2,030,319.8	Жиших үнэлгээ байхгүй
	Хэсгийн дүн:		23,478,358.0		(7,929,981.0)	
3	в/. Гадна тохижилтын ажил:					
	Ажлын нэр		Төсөвт өртөг /төг/	Ажлын тоо хэмжээ /м2, ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
ГТ	Сайжруулсан шороон зам-1159м2, явган зам-311м2		22,103,536	1,470.0	15,036.4	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
	Хэсгийн дүн		22,103,536			
3	в/. Тоног төхөөрөмж					
	Ажлын нэр		Төсөвт өртөг /төг/	Ажлын тоо хэмжээ /м2, ширхэг/	Нэгж өртөг /төг/	
	Халаалт, салхивч					
ТТ	Сэнс Vort press 140 II1-t q=120м3/ц		3,483,043	2.0	1,741,521.5	
	Хэсгийн дүн		3,483,043			
	Цэвэр, бохир ус					

ТТ	Эзэлхүүний бойлор 30л	1,157,702	2.0	578,851.0
ТТ	Нөөцийн сав 6м3	14,954,626	1.0	14,954,626.0
ТТ	ТОПАЭРО-6	8,477,248	1.0	8,477,248.0
ТТ	Вакум насос 2.5кВт	5,484,100	1.0	5,484,100.0
Хэсгийн дүн		31,417,083		
Дулаан механик				
ТТ	Цахилгаан халаалтын тогоо dakon пте-14	4,146,480	2.0	2,073,240.0
Хэсгийн дүн		4,146,480		
Гадна цахилгаан				
ТТ	10/0.4 кв-ын 250кВА чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор	14,397,500	1.0	14,397,500.0
Хэсгийн дүн		14,397,500		
Тоног төхөөрөмжийн нийт дүн		53,444,106		
5	д/. Зураг төслийн үнэ:			
ЗТҮ		29,598,400		
Хэсгийн дүн				
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				
БУ	Барилга угсралт /үндсэн/	682,862,514		
ГЦ	Гадна цахилгаан хангамж	23,478,358		
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай	22,103,536		
ТТ	Тоног төхөөрөмж	53,444,106		
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	29,598,400		
НИЙТ ТӨСӨВТ		811,486,913		


 Төсвийн задаргаа хийсэн:
 Төсөвчин
 /Н.Оюунбадрах/
 Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 88160950

Төсвийн эксперт
 Хянасан:

 /А.Өрдэнэчимэг/
 тамга

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Барилга	Халаалт салхивч	Цэвэр, бохир ус	Дотор цахилгаан	Холбоо, дохиолол	Дулаан механик	Гадна цахилгаан	Тохижилт	Бүгд дүн
1	Ажиллах хүчний зардал	114,675,866	6,666,126	6,669,630	7,188,246	4,393,657	2,590,688	3,380,036	1,682,302	147,246,551
2	Материал	251,432,131	7,561,104	10,328,720	11,804,139	4,773,525	1,282,068	10,261,605	13,064,368	310,507,660
3	Тээвэр	14,992,120	95,653	214,571	130,997	20,987	25,509	638,945	819,165	16,937,947
4	Машин ашиглалт	14,435,802	1,335,793	675,465	1,144,229	423,533	154,840	2,196,168	500,088	20,865,918
	Шууд зардлын дүн	395,535,919	15,658,676	17,888,387	20,267,611	9,611,701	4,053,105	16,476,754	16,065,923	495,558,076
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	42,358,840	2,462,326	2,463,620	2,655,186	1,622,924	956,945	1,248,514	621,407	54,389,762
6	Ашиг / 15%/	65,684,214	2,718,150	3,052,801	3,438,420	1,685,194	751,507	2,658,790	2,503,099	82,492,175
	Барилга угсралтын ажлын дүн	503,578,973	20,839,152	23,404,808	26,361,217	12,919,819	5,761,557	20,384,058	19,190,429	632,440,013
	Тоног төхөөрөмжийн үнэ		3,024,000	27,276,508			3,600,000	12,500,000		46,400,508
5	Барилга угсралтын ажлын дүн	503,578,973	23,863,152	50,681,316	26,361,217	12,919,819	9,361,557	32,884,058	19,190,429	678,840,521
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ орсон дүн	50,357,897	2,386,315	5,068,132	2,636,122	1,291,982	936,156	3,288,406	1,919,043	67,884,053
8	НОАТ 10%	906,442	42,954	91,226	47,450	23,256	16,851	59,191	34,543	1,221,913
	Нормчлолын сан 0.18%	554,843,312	26,292,421	55,840,674	29,044,789	14,235,056	10,314,564	36,231,655	21,144,015	747,946,486
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	10,071,579	477,263	1,013,626	527,224	258,396	187,231	657,681	383,809	13,576,809
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	29,598,400								29,598,400
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	5,035,790	238,632	506,813	263,612	129,198	93,616	328,841	191,904	6,788,406
	Дүн	599,549,081	27,008,316	57,361,113	29,835,626	14,622,651	10,595,411	37,218,177	21,719,728	797,910,103
12	Магадлашгүй ажил 2 %	10,071,579	477,263	1,013,626	527,224	258,396	187,231	657,681	383,809	13,576,809
13	Бусад нэмэлт зардал	0								
	Дүн	609,620,661	27,485,579	58,374,740	30,362,850	14,881,047	10,782,642	37,875,858	22,103,536	811,486,913

580,022,261



Н.Оюунбадрах

Төсөв зохиогчдын ажлын хэргийн хяналтын байр
ОЮУНБАДРАХ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	114,675,866
2	Материал	251,432,131
3	Тээвэр	14,992,120
4	Машин ашиглалт	14,435,802
	Шууд зардлын дүн	395,535,919
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	42,358,840
6	Ашиг / 15%/	65,684,214
	Барилга угсралтын ажлын дүн	503,578,973
7	НӨАТ 10%	50,357,897
8	Нормчлолын сан 0.18%	906,442
	Дүн	554,843,312
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	10,071,579
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	29,598,400
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	5,035,790
	Дүн	599,549,081
12	Магадлашгүй ажил 2 %	10,071,579
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	609,620,661

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДАЛ /ХАЛААЛТ, САЛХИВЧ/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	тоо	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Сэнс Vort press 140 II1-t q=120м3/ц	2	1,512,000	3,024,000
	Дүн			3,024,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДАЛ /ЦЭВЭР, БОХИР УС/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	тоо	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Эзэлхүүний бойлор 50л	2	583,177	1,166,354
2	Эзэлхүүний бойлор 30л	2	502,562	1,005,124
3	Нөөцийн сав 6м3	1	12,983,700	12,983,700
4	ТОПАЭРО-6	1	7,360,000	7,360,000
5	Вакум насос 2.5кВт	1	4,761,330	4,761,330
	Дүн			27,276,508

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДАЛ /ДУЛААН МЕХАНИК/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	тоо	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	Цахилгаан халаалтын тогоо dakon пте-14	2	1,800,000	3,600,000
	Дүн			3,600,000

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДАЛ /ГАДНА ЦАХИЛГААН/

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	тоо	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1	10/0.4 кв-ын 250кВа чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор	1	12,500,000	12,500,000
	Дүн			12,500,000

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	113,922,836
2	Материал	249,157,138
3	Тээвэр	14,938,632
4	Машин ашиглалт	14,435,802
	Шууд зардлын дүн	392,454,408
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	42,080,686
6	Ашиг / 15%/	65,180,264
	Барилга угсралтын ажлын дүн	499,715,358
7	НӨАТ 10%	49,971,536
8	Нормчлолын сан 0.18%	899,488
	Дүн	550,586,382
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	9,994,307
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	29,598,400
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	4,997,154
	Дүн	595,176,242
12	Магадлашгүй ажил 2 %	9,994,307
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	605,170,550

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	3,683,137	2,086,847	3,658	332,501	8,884	770,837	480,409
2	Суурын ажил	81,615,443	17,168,796	41,991,375	1,988,374	3,479,615	6,341,790	10,645,493
3	Шалны ажил	38,844,947	8,981,487	18,564,891	1,599,038	1,315,227	3,317,571	5,066,732
4	Бусад ажил	36,718,650	12,136,354	10,830,357	3,836,710	642,927	4,482,913	4,789,389
5	Цутгамал төмөр бетон арагт бүтээцийн ажил	100,497,562	19,907,108	53,586,390	3,525,496	3,016,926	7,353,265	13,108,378
6	Хана, хамар ханын ажил	40,667,104	8,333,282	20,494,844	928,253	2,528,183	3,078,138	5,304,405
7	Дээврийн ажил	53,585,287	11,575,128	29,173,233	666,241	905,692	4,275,608	6,989,385
8	Хаалга, цонхны ажил	41,795,263	2,780,276	32,140,855	301,232	94,369	1,026,975	5,451,556
9	Дотор заслын ажил	53,599,715	21,450,344	15,987,123	426,858	820,820	7,923,303	6,991,267
10	Гадна заслын ажил	52,571,864	10,256,244	28,659,407	831,098	2,179,476	3,788,439	6,857,200
НИЙТ ДҮН:		503,578,973	114,675,866	251,432,131	14,435,802	14,992,120	42,358,840	65,684,214

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-02	Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	400	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-210-07	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	233.52	2.0 / 2	.00 /	.84 /	5212 / 5212	4382 /	4,382
01-060-01	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	15.57	2.7 / 2	2.25 /	35.06 /	5868 / 5212	205726 /	205,726
01-400-01	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булаах	м3	138.27	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	12.02	1.3 / 2	1.84 /	22.06 /	4554 / 5212	100474 /	100,474
01-550-04	Шап, довжооны дор шороо хийж нягтруулах	м3	33.25	2.0 / 2	4.36 /	144.97 /	5212 / 5212	755584 /	755,584

Нийт Хүн/цаг: 202.932351 / 0

Үндсэн цалин:

1,066,165

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

181,248

Нэмэгдэл цалин 37%:

394,481

Нийт цалин:

1,641,894

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтээлийн дүн 13.5%:

221,656

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

223,298

Ажиллах хүчний зардал:

2,086,847

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	4.8	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.66 / 7.13	5587 / 5212	20440 / 37176	57,617
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25	м3	24	2.8 / 2	9.74 / .51	233.68 / 12.24	5962 / 5212	1393191 / 63795	1,456,986
06-050-13	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	0.335	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.78 / .82	5680 / 5212	32814 / 4271	37,085
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.81 / 7.43	5587 / 5212	21292 / 38725	60,017
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25	м3	16	2.8 / 2	16.1 / .64	257.65 / 10.24	5962 / 5212	1536136 / 53371	1,589,506
06-050-13	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	-0.277	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-4.78 / -.68	5680 / 5212	-27133 / -3531	-30,664

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	М3	4	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.05 / 5.94	5587 / 5212	17034 / 30980	48,014
06-010-24	12.25см ханын доорх төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	М3	12	3.1 / 2	5.33 / .36	63.97 / 4.32	6227 / 5212	398316 / 22516	420,832
06-050-13	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	0.545	2.5 / 2	17.25 / 2.45	9.4 / 1.33	5680 / 5212	53385 / 6948	60,333
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах в12.5	М3	35	3.0 / 2	3.49 / 1.42	121.99 / 49.7	6150 / 5212	750254 / 259036	1,009,290
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	М3	0.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	.38 / .74	5587 / 5212	2129 / 3873	6,002
06-030-08	Усны нөөцийн савны төмөр бетон суурь цутгах В20	М3	1.7	2.9 / 2	6.08 / 1.53	10.33 / 2.6	6056 / 5212	62574 / 13556	76,131
06-050-13	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	0.186	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.21 / .45	5680 / 5212	18219 / 2371	20,591
06-010-04	Сувгийн ул цутгах В10	М3	2.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.91 / 3.71	5587 / 5212	10646 / 19363	30,009
08-050-11	Сувгийн хана өрөх	М2	23.8	3.0 / 2	2.2 / .52	52.39 / 12.3	6150 / 5212	322175 / 64107	386,282
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5	ш	70	3.3 / 2	2.28 / .09	159.63 / 6.16	6381 / 5212	1018586 / 32106	1,050,692
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	М2	277.2	2.9 / 2	.49 / .01	136.47 / 2.22	6056 / 5212	826435 / 11558	837,994
08-330-06	Хөөсөнцөр хавтангаар бетон хана дулаалах d-150мм	М2	138.6	3.0 / 2	.51 / .01	70.41 / .83	6150 / 5212	433014 / 4334	437,348
11-050-06	Гео зулхай 1 үе хийх	М2	138.6	3.0 / 2	.32 / .04	43.83 / 6.1	6150 / 5212	269526 / 31785	301,311
08-040-05	Ус чийг тусгаарлагч геоплантер 1 үе хийх	М2	138.6	2.8 / 2	1.08 / .04	149.19 / 5.11	5962 / 5212	889465 / 26656	916,121

Нийт Хүнцэг: 1325.9383017 / 138.717474

Үндсэн цалин: 8,771,494

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

1,491,154

Нэмэгдэл цалин 37%:

3,245,453

Нийт цалин:

13,508,101

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,823,594

Ажлын бааз, хувцас, хэрэглэл:

1,837,102

Ажиллах хүчний зардал:

17,168,796

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-100-05	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в25	М3	21.35	3.1 / 2	27.08 / 1.32	578.23 / 28.18	6227 / 5212	3600615 / 146885	3,747,500
06-050-13	Орцоос дугуу арматурыг хасах	тн	-0.291	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-5.02 / -.71	5680 / 5212	-28504 / -3710	-32,214

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-070-07	Төмөр бетон багана цутгах в25	м3	10	2.9 / 2	16.17 / 2.12	161.74 / 21.2	6056 / 5212	979467 / 110494	1,089,962
06-050-13	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх	тн	0.742	2.5 / 2	17.25 / 2.45	12.8 / 1.81	5680 / 5212	72681 / 9459	82,141
06-050-13	Нүхний хүчитгэл арматур	тн	0.158	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.72 / .39	5680 / 5212	15477 / 2014	17,491
06-110-04	Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт төмөр бетон хүчилт цутгах в25	м3	31	3.0 / 2	15.16 / 1.99	469.92 / 61.6	6150 / 5212	2890006 / 321044	3,211,050
06-050-13	Орцоос дугуу арматурыг нэмэх	тн	5.07	2.5 / 2	17.25 / 2.45	87.43 / 12.4	5680 / 5212	496623 / 64635	561,258
06-060-09	Төмөр бетон парлет цутгах в25	м3	13.6	2.9 / 2	12.67 / 2.25	172.28 / 30.6	6056 / 5212	1043357 / 159487	1,202,844
06-050-13	Орцоос дугуу арматурыг хасах	тн	-0.298	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-5.14 / -.73	5680 / 5212	-29190 / -3799	-32,989
06-230-07	Төмөр бетон саравч цутгах	м3	4	3.0 / 2	11.54 / 1.66	46.16 / 6.64	6150 / 5212	283859 / 34608	318,467
06-050-13	Орцоос дугуу арматурыг нэмэх	тн	0.045	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.78 / .11	5680 / 5212	4408 / 574	4,982

Нийт Хүн/цаг: 1521.8948178 / 161.490996 Үндсэн цалин: 10,170,490
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,728,983
 Нэмэгдэл цалин 37% : 3,763,081
 Нийт цалин: 15,662,555
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,114,445
 Ажиллах хүчний зардал: 19,907,108

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	Гадна хана 360 мм хөнгөн блокоор өрөх	м3	41.2	3.5 / 2	2.16 / 1.44	89.07 / 59.37	6536 / 5212	582190 / 309432	891,623
08-160-04	Дотор хана 250 мм евро блокоор хана өрөх	м3	32.08	3.5 / 2	2.16 / 1.44	69.36 / 46.23	6536 / 5212	453317 / 240937	694,254
08-050-11	1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	121.83	3.0 / 2	2.2 / .52	268.16 / 62.96	6150 / 5212	1649184 / 328157	1,977,341
06-100-12	Төмөр бетон ялуу цутгах В20	м3	1.04	3.2 / 2	22.28 / 2.3	23.17 / 2.39	6304 / 5212	146087 / 12467	158,554
06-050-13	Орцоос дугуу арматурыг нэмэх	тн	0.029	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.5 / .07	5680 / 5212	2841 / 370	3,210
08-100-05	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.473	2.3 / 2	71.07 / 4.24	33.62 / 2.01	5493 / 5212	184653 / 10453	195,106
06-050-13	Гаргалгаа арматур	тн	0.039	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.67 / .1	5680 / 5212	3820 / 497	4,317
06-050-11	Бэхлэгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.237	3.5 / 2	80.9 / 2.84	19.17 / .67	6536 / 5212	125310 / 3506	128,816
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	28.14	3.6 / 2	1.08 / .02	30.53 / .45	6613 / 5212	201870 / 2361	204,232

Нийт Хүн/цаг: 534.2524834 / 174.247732

Үндсэн цалин:

4,257,452

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 723,767
 Нэмэгдэл цалин 37% : 1,575,257
 Нийт цалин: 6,556,477
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 885,124
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 891,681
Ажиллах хүчний зардал: 8,333,282

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачим буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	220	2.7 / 2	.16 / .02	35.62 / 3.56	5868 / 5212	209006 / 18576	227,582
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	1100	2.0 / 2	.01 / .00	10.12 / 1.1	5212 / 5212	52745 / 5733	58,479
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	220	2.2 / 2	.21 / .01	47.08 / 2.75	5399 / 5212	254185 / 14333	268,518
08-280-18	Полистрол хавтангаар дулаалга хийх 200мм	м2	220	3.0 / 2	1.83 / .09	402.6 / 19.58	6150 / 5212	2475990 / 102051	2,578,041
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 6-60-140мм	м3	22	2.5 / 2	2.18 / .98	47.95 / 21.56	5680 / 5212	272350 / 112371	384,721
12-070-09	Дээвэрт бетон тэгшилгээ хийх	м2	220	2.5 / 2	.1 / .07	22.66 / 14.74	5680 / 5212	128709 / 76825	205,534
12-150-06	Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	220	3.0 / 2	.06 / .01	12.58 / 2.49	6150 / 5212	77392 / 12957	90,349
12-010-04	Дээврийг 3 үе шилэн рублиод буюу цаваг цаасаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	220	2.9 / 2	.52 / .09	114.64 / 19.14	6056 / 5212	694272 / 99758	794,030
08-050-11	Дээвэрт салхивчийн яндан өрөх	м2	17.28	3.0 / 2	2.2 / .52	38.04 / 8.93	6150 / 5212	233915 / 46545	280,460
06-110-14	Салхивчийн бетон малгай цутгах В15	м3	0.39	2.9 / 2	13.68 / .67	5.34 / .26	6056 / 5212	32311 / 1362	33,673
12-070-04	Хучилтанд 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2.6	2.7 / 2	.16 / .02	.42 / .04	5868 / 5212	2470 / 220	2,690
15-010-04	Салхивчийн хана гараар сайн чанартай шавардах	м2	17.28	3.5 / 2	1.61 / .07	27.77 / 1.23	6536 / 5212	181475 / 6394	187,870
15-140-04	Салхивчийн хана хучилт шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	17.28	3.1 / 2	.56 /	9.74 / .01	6227 / 5212	60623 / 54	60,677
12-050-08	Парлет , салхивчийн өрлөг төмөрлөх	м2	45.8	3.0 / 2	1.31 / .01	60.15 / .25	6150 / 5212	369917 / 1289	371,206
07-370-05	Парлетны хана, төмрийн заадасыг силиконоор чигжих	м	62	3.5 / 2	.19 / .00	11.49 / .1	6536 / 5212	75130 / 517	75,647
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /саварчинд/	м2	13.2	2.7 / 2	.16 / .02	2.14 / .21	5868 / 5212	12540 / 1115	13,655

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх /саравчинд/	м2	264	2.0 / 2	.01 / .00	2.43 / .26	5212 / 5212	12659 / 1376	14,035
12-130-17	Чулуугүй хар цаас дээвэрт наах Техноэласт ЭПП /саравчинд/	м2	26.4	3.4 / 2	.6 / .01	15.81 / .18	6459 / 5212	102140 / 963	103,103
12-130-17	Чулуутай хар цаас дээвэрт наах Техноэласт ЭКП /саравчинд/	м2	13.2	3.4 / 2	.6 / .01	7.91 / .09	6459 / 5212	51070 / 482	51,552
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	317.52	3.9 / 2	.05 /	16.13 / .29	6844 / 5212	110394 / 1489	111,883

Нийт Хүн/цаа: 890.605635 / 96.7783

Үндсэн цалин:

5,913,704

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

1,005,330

Нэмэгдэл цалин 37% :

2,188,070

Нийт цалин:

9,107,103

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

1,229,459

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

1,238,566

Ажиллах хүчний зардал:

11,575,128

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-05	Вакум цонх угсрах	м2	26.82	3.5 / 2	1.44 / .35	38.67 / 9.39	6536 / 5212	252776 / 48925	301,701
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн гантйг тавиур суулгах	м2	5.8	3.7 / 2	6.06 / .34	35.13 / 1.95	6690 / 5212	235000 / 10157	245,158
10-180-04	Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	18.49	3.4 / 2	1.24 / .37	22.85 / 6.84	6459 / 5212	147612 / 35657	183,269
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	18.49	3.0 / 2	.43 / .01	8.02 / .13	6150 / 5212	49352 / 675	50,026
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	26.82	3.0 / 2	.15 / .01	4.08 / .32	6150 / 5212	25071 / 1677	26,749
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	10	5.0 / 2	.35 / .07	3.5 / .72	7604 / 5212	26629 / 3753	30,382
10-590-05	Төмөр хаалга суулгах ТХ-1	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
10-590-05	Төмөр хаалга суулгах ТХ-2	ш	5	3.1 / 2	10.19 / .19	50.93 / .96	6227 / 5212	317163 / 4996	322,159
10-590-05	Төмөр хаалга суулгах ШХ-1	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	6227 / 5212	126865 / 1998	128,863
10-780-07	Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах	ш	1	3.6 / 2	9.47 / .97	9.47 / .97	6613 / 5212	62642 / 5056	67,698

Нийт Хүн/цаа: 203.2247 / 21.85197

Үндсэн цалин:

1,420,436

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

241,474
525,561
2,187,471
295,309
297,496
2,780,276

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:
Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
15-040-04	м2	484.5	3.2 / 2	1.14 / .06	553.44 / 28.92	6304 / 5212	3488913 / 150755	3,639,668
15-240-08	м2	46.37	3.1 / 2	.7 /	32.29 / .03	6227 / 5212	201054 / 169	201,223
15-430-04	м2	275.5	3.7 / 2	.67 / .03	184.45 / 9.23	6690 / 5212	1233952 / 48103	1,282,055
15-040-20	м2	15.45	3.7 / 2	1.52 / 1	23.52 / 1.51	6690 / 5212	157346 / 7851	165,197
15-310-10	м2	261.02	3.0 / 2	.57 / .00	149.49 / .76	6150 / 5212	919340 / 3945	923,285
15-180-10	м2	285.3	2.9 / 2	.27 / .00	78.17 / .43	6056 / 5212	473411 / 2230	475,641
15-240-07	м2	190.05	3.6 / 2	.33 /	63.23 / .06	6613 / 5212	418138 / 297	418,435
15-310-11	м2	190.05	3.0 / 2	.73 / .00	138.58 / .55	6150 / 5212	852294 / 2873	855,167
15-410-06	м2	275.5	3.5 / 2	1.6 / .09	439.84 / 23.69	6536 / 5212	2874766 / 123488	2,998,254

Нийт Хүнцаг: 1663.006765 / 65.178802

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37%:

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

10,958,926
1,863,017
4,054,803
16,876,746
2,278,361
2,295,237
21,450,344

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	м3	33	2.2 / 2	4.25 / 3.69	140.38 / 5399 / 5212	757905 / 634665	1,392,570

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

									121.77				
11-030-04	Ус тусгаарлалт 1 үе хийх	м2	190.05	3.2 / 2	.01 / .02	2.15 / 3.23	6304 / 5212	13538 / 16839					30,377
11-430-04	Хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах ф-150мм	м2	190.05	3.0 / 2	.47 / .01	89.13 / 2.66	6150 / 5212	548171 / 13868					562,038
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /50мм/	м2	52.8	2.6 / 2	.21 / .12	11.2 / 6.34	5774 / 5212	64693 / 33023					97,716
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	316.8	2.0 / 2	. / .02	/ 6.97	5212 / 5212	/ 36326					36,326
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /35мм/	м2	137.25	2.6 / 2	.21 / .12	29.12 / 16.47	5774 / 5212	168165 / 85842					254,006
11-060-05	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	411.75	2.0 / 2	. / .02	/ 9.06	5212 / 5212	/ 47213					47,213
11-220-11	Паркетан шал зөөлөвчний хамт хийх	м2	17.5	3.1 / 2	.96 / .09	16.78 / 1.56	6227 / 5212	104516 / 8149					112,664
11-240-08	Чулуун хавтангаар шал хийх	м2	69.3	3.2 / 2	2.74 / .3	189.87 / 20.65	6304 / 5212	1196929 / 107635					1,304,564
11-160-06	Керамик плита шал наах	м2	67.95	3.2 / 2	1.39 / .15	94.48 / 10.53	6304 / 5212	595630 / 54894					650,524
15-810-11	Шал резин будгаар гараар будах	м2	35.3	3.5 / 2	.43 / .00	15.31 / .1	6536 / 5212	100087 / 534					100,620

Нийт Хүнцэг: 588.43833 / 199.34512

Үндсэн цалин: 4,588,619

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

780,065

Нэмэгдэл цалин 37% :

1,697,789

Нийт цалин:

7,066,473

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

953,974

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

961,040

Ажиллах хүчний зардал:

8,981,487

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)						
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин	
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх /амалгаа, дээврийн паркет орсон/	м2	265	3.4 / 2	1.7 / .19	451.45 / 51.15	6459 / 5212	2915941 / 266568		3,182,509
15-790-06	Саравчыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	17.43	3.4 / 2	2.57 / .27	44.74 / 4.65	6459 / 5212	288971 / 24256		313,227
15-330-10	Цоколийн хананд чулуун хавтангаар хана өнгөлөх	м2	25.2	3.6 / 2	10.11 / .45	254.89 / 11.24	6613 / 5212	1685574 / 58579		1,744,153

Нийт Хүнцэг: 751.081244 / 67.03801

Үндсэн цалин: 5,239,889

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

890,781

Нэмэгдэл цалин 37% :

1,938,759

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин: 8,069,428
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,089,373
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,097,442
Ажиллах хүчний зардал: 10,256,244

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				Нийт цалин	Бүгд цалин
				Зэрэг	Нэгж хун-цаг	Бүгд хун-цаг	Тарифт		
06-010-04	Бетон хаяавч хийх В10	м3	10	2.4 / 2	.76 / 1.49	7.62 / 14.86	5587 / 5212	42584 / 77450	120,034
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	79.2	2.6 / 2	.21 / .12	16.81 / 9.5	5774 / 5212	97039 / 49535	146,574
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	9.5	2.8 / 2	13.71 / 1.53	130.24 / 14.54	5962 / 5212	776481 / 75756	852,237
06-050-13	Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах	тн	-0.027	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.47 / -.07	5680 / 5212	-2645 / -344	-2,989
11-160-06	Довжооны гишгүүр хальтрахгүй хавтангаар өнгөлөх	м2	75.84	3.2 / 2	1.39 / .15	105.46 / 11.76	6304 / 5212	664792 / 61268	726,060
08-270-13	Довжоонд төмөр хайс хийх	ум	42	3.5 / 2	1.66 / .11	69.87 / 4.49	6536 / 5212	456651 / 23423	480,073
09-070-07	Дөрөөт шат угсрах	тн	0.06	3.7 / 2	66.17 / 2.92	3.97 / .18	6690 / 5212	26560 / 913	27,473
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	250.77	2.4 / 2	1.18 / 1.08	297.04 / 271.83	5587 / 5212	1659546 / 1416802	3,076,348
11-320-07	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	63.07	2.5 / 2	1.28 / .96	80.55 / 60.67	5680 / 5212	457541 / 316229	773,771
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	3.98	2.0 / 2	.04 /	.16 /	5212 / 5212	850 /	850

Нийт Хүн/цаг: 711.2467679 / 387.765378 Үндсэн цалин: 6,200,432
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,054,073
 Нэмэгдэл цалин 37% : 2,294,160
 Нийт цалин: 9,548,666
 Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,289,070
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,298,619
Ажиллах хүчний зардал: 12,136,354

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	3,6575	3,658	3,6575	5	1	485.82	8,884

3,658

8,884

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	14,1708	4,251	.0071	90	2	326.4	208
1-4271	Ус	м3	1,000	47,6369	47,637	47,6369	5	1	485.82	115,715
1-4542	Уулын элс	м3	8,000	2,7722	22,178	4,1583	20	1	299.42	24,902
1-0795	Тос	кг	3,422	148,5261	508,256	.1857	90	2	326.4	5,454
1-4237	Түлээ	м3	25,000	.7994	19,985	.3198	5	1	485.82	777
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	39,765	112,058	.0398	90	1	251.09	899
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	69,3586	1,137,481	2,3582	5	2	631.5	7,446
1-0051	Хар тос	кг	2,349	4,7124	11,069	.0049	90	2	326.4	145
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,870	665,28	1,909,354	.7518	90	2	326.4	22,084
1-0051	Хар тосон шавсаас	кг	2,349	238	559,062	.2499	90	2	326.4	7,341
1-0811	Хар цаас	м2	1,866	19,3536	36,114	.0205	90	2	326.4	603
1-0094	Хадаас	кг	3,000	1,1088	3,326	.0013	90	2	326.4	37
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	41,285	114,236	.0475	90	2	326.4	1,395
1-4334	Хайрга	м3	8,000	92,3518	738,815	197,1711	20	2	389.2	1,534,780
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан гсх-5	ш	25,512	70	1,785,840	5.18	90	1	251.09	117,058
1-4029	Цемент м-300	тн	290,000	.2264	65,650	.2309	90	1	251.09	5,218
1-4025	Цемент м-400	тн	290,000	35,736	10,363,434	36,4507	90	1	251.09	823,717
1-4529	Шохой	тн	266,207	.1322	35,194	.1613	90	1	251.09	3,645
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	44,446	207,385	.0516	90	2	326.4	1,515
1-0060	Эрэг боолт	кг	6,866	.72	4,944	.0008	90	2	326.4	24
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	23,700	38.64	915,768	1,3138	5	2	631.5	4,148
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,000	.0807	44,777	.0524	5	1	485.82	127
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	5,000	.017	85	.0000	90	2	326.4	1
1-5070	Бэхлэгээ сэрээ	ш	900	277.2	249,480	.0313	90	1	251.09	708

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.2772	554	.0003	90	1	251.09	6
1-0733	Арматур	тн	2,115,000	4.9692	10,509,858	4.9692	90	1	251.09	112,294
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,115,000	.2485	525,493	.2485	90	1	251.09	5,615
1-4543	Голын элс	м3	8,000	55.2187	441,750	91.1109	20	1	299.42	545,608
1-0673	Геоплантер	м2	32,000	152.46	4,878,720	.3232	90	2	326.4	9,495
	Гео зулхай	м2	6,000	141.372	848,232	.0366	90	2	326.4	1,076
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,000	.3574	198,357	.2859	5	1	485.82	695
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	1.2138	444,693	4.8249	90	1	251.09	109,033
1-4151	Дүнзэнцэр	м3	242,000	.0693	16,771	.045	5	1	485.82	109
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,000	.0034	1,896	.0022	5	1	485.82	5
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,000	1.1549	640,952	.6929	5	1	485.82	1,683
1-3983	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 13-32мм зузаан	м3	555,000	.0035	1,944	.0023	5	1	485.82	6
1-0200	Керосин	кг	1,650	6.6528	10,977	.007	90	2	326.4	205
4-0001	Модон тоосго	ш	100	9.996	1,000	.0106	90	1	251.09	239
	Xps хөөсөнцөр хавтан 150мм	м3	220,000	20.79	4,573,800	.354	90	3	489.6	15,599

41,991,375

3,479,615

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	11.711	3,513	.0059	90	2	326.4	172
1-4271	Ус	м3	1,000	48.2766	48,277	48.2766	5	1	485.82	117,269
1-4542	Уулын элс	м3	8,000	.6698	5,358	1.0047	20	1	299.42	6,017
1-0795	Тос	кг	3,422	290.7245	994,859	.3634	90	2	326.4	10,675
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	233.812	658,882	.2338	90	1	251.09	5,284
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,818	2.4	6,763	.0024	90	1	251.09	54
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	16,400	110.2395	1,807,928	3.7481	5	2	631.5	11,835
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	176.061	487,161	.2025	90	2	326.4	5,948
1-4334	Хайрга	м3	8,000	75.0251	600,201	160.1785	20	2	389.2	1,246,830
1-4025	Цемент м-400	тн	290,000	35.6047	10,325,375	36.3168	90	1	251.09	820,692
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0514	13,689	.0627	90	1	251.09	1,418
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	117.2715	547,189	.136	90	2	326.4	3,996

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3973	Банз I зэрэг 25мм	М3	555,500	.132	73,326	.0858	5	1	485.82	208
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	М3	555,000	.2511	139,361	.1632	5	1	485.82	396
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	КГ	5,000	30.328	151,640	.0346	90	2	326.4	1,016
1-0733	Арматур	ТН	2,115,000	14.0045	29,619,518	14.0045	90	1	251.09	316,475
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	ТН	2,115,000	.3064	648,036	.3064	90	1	251.09	6,924
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2,115,000	.7155	1,513,378	.7155	90	1	251.09	16,170
1-4543	Голын элс	М3	8,000	43.221	345,768	71.3146	20	1	299.42	427,060
1-4048	Гуалин	М3	70,000	.06	4,200	.048	5	1	485.82	117
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	М3	555,000	6.299	3,495,945	5.0392	5	1	485.82	12,241
1-3966	Дэвсгэр бамбай	М2	16,400	6.732	110,405	.2558	5	2	631.5	808
1-3991	Захалсан банз III зэрэг 40мм	М3	555,000	.1	55,500	.065	5	1	485.82	158
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	М3	555,000	.775	430,125	.5038	5	1	485.82	1,224
1-3994	Захалсан банз IV зэрэг 40мм	М3	575,700	.032	18,422	.0208	5	1	485.82	51
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	М3	555,000	2.6695	1,481,573	1.6017	5	1	485.82	3,891

53,586,390

3,016,926

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	300	.5668	170	.0003	90	2	326.4	8
1-4271	Ус	М3	1,000	31.4163	31,416	31.4163	5	1	485.82	76,313
1-4542	Уулын элс	М3	8,000	11.8747	94,998	17.8121	20	1	299.42	106,666
1-0795	Тос	КГ	3,422	4.94	16,905	.0062	90	2	326.4	181
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	КГ	2,818	2.6456	7,455	.0026	90	1	251.09	60
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	16,400	2.34	38,376	.0796	5	2	631.5	251
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,767	2.3108	6,394	.0027	90	2	326.4	78
1-4264	Хаалганы нугас	Ш	8,000	11.256	90,048	.0013	90	1	251.09	29
1-4334	Хайрга	М3	8,000	.8592	6,874	1.8345	20	2	389.2	14,280
1-4138	Хөнгөн бетон блок	М3	211,451	39.964	8,450,428	31.9712	90	2	326.4	939,186
1-4025	Цемент м-400	ТН	290,000	1.9987	579,610	2.0386	90	1	251.09	46,069
1-4529	Шохой	ТН	266,207	.8461	225,242	1.0323	90	1	251.09	23,327
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	3.2976	15,387	.0038	90	2	326.4	112
1-4547	Эрэг, шураг, бэхлэгээ	КГ	3,500	3.3768	11,819	.0038	90	1	251.09	86

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	МЗ	555,000	.0123	6,840	.008	5	1	485.82	19
1-4261	Бариул түгжээ	Ш	8,550	11.256	96,239	.0025	90	1	251.09	57
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	КГ	2,800	237	663,600	.2678	90	2	326.4	7,867
1-0733	Арматур	ТН	2,115,000	.6991	1,478,554	.6991	90	1	251.09	15,798
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2,115,000	.035	73,928	.035	90	1	251.09	790
1-4543	Голын элс	МЗ	8,000	.4668	3,734	.7701	20	1	299.42	4,612
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	МЗ	555,000	.0322	17,893	.0258	5	1	485.82	63
1-4138	Евро блок	МЗ	182,285	31.1176	5,672,272	24.8941	90	2	326.4	731,288
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000Ш	366,364	6.2133	2,276,340	24.698	90	1	251.09	558,128
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	МЗ	555,000	.2392	132,756	.1435	5	1	485.82	349
1-5073	Каркас төмөр	КГ	5,000	12.3816	61,908	.014	90	2	326.4	411
4-0001	Модон тоосго	Ш	100	51.1686	5,117	.0542	90	1	251.09	1,226
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	М2	15,000	28.7028	430,542	.0316	90	2	326.4	927

20,494,844

2,528,183

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	КГ	14,200	28.52	404,984	.0285	90	1	251.09	644
1-0671	Сийрс	М2	300	35.9121	10,774	.018	90	2	326.4	527
1-0678	Руберойд рм 420-1,0	М2	3,150	1.76	5,544	.0056	90	2	326.4	164
1-4271	Ус	МЗ	1,000	18.5841	18,584	18.5841	5	1	485.82	45,143
4-0005	Ус урсгах тосгуур	Ш	6,253	.7961	4,978	.0032	90	1	251.09	72
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	Ш	21,627	.7961	17,217	.0039	90	1	251.09	88
4-0006	Ус зайлуулах яндан	М	19,760	25.4016	501,936	1.0232	90	3	489.6	45,085
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	Ш	4,000	.7961	3,184	.0032	90	1	251.09	72
1-4542	Уулын элс	МЗ	8,000	20.0574	160,459	30.0861	20	1	299.42	180,168
1-4574	Техноэласт экп	М2	13,000	15.246	198,198	.0162	90	2	326.4	475
1-4575	Техноэласт элп	М2	11,500	30.492	350,658	.1067	90	2	326.4	3,133
1-0795	Тос	КГ	3,422	1.8057	6,179	.0023	90	2	326.4	66
1-4237	Түлээ	МЗ	25,000	2.926	73,150	1.1704	5	1	485.82	2,843
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	М2	16,400	.7215	11,833	.0245	5	2	631.5	77
1-0358	Хар тосон түрхлэг	КГ	2,870	277.2	795,564	.3132	90	2	326.4	9,202

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0051	Хар тосон шаваас	кг	2,349	2618	6,149,682	2,9583	90	2	326.4	86,904
1-0811	Хар цаас	м2	1,866	836.4058	1,560,733	.8866	90	2	326.4	26,044
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	2,473	244.2	603,907	.2589	90	2	326.4	7,604
1-5073	Хашлага төмөр	кг	5,000	4.0333	20,167	.0046	90	1	251.09	103
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	19.9496	55,201	.0229	90	2	326.4	674
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	3.1062	8,595	.0036	90	2	326.4	105
1-4334	Хайрга	м3	8,000	5.8042	46,434	12.392	20	2	389.2	96,459
1-4330	Хайрга 5-10 мм	м3	24,108	2.288	55,159	3.8896	20	1	299.42	23,292
	Хөөсөнцөр хавтан 200мм	м3	220,000	44	9,680,000	.7492	90	3	489.6	33,014
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	1.1405	570	.0014	90	1	251.09	31
1-0224	Цайрын хуурай будаг, клс-1	кг	5,136	.0691	355	.0001	90	2	326.4	3
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	2,818	17.0105	47,935	.017	90	1	251.09	384
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	5,400	125.104	675,562	.1251	90	1	251.09	2,827
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	м2	19,077	50.38	961,099	.0504	90	1	251.09	1,138
1-4029	Цемент м-300	тн	290,000	1.8668	541,376	1.9042	90	1	251.09	43,030
1-4025	Цемент м-400	тн	290,000	3.1404	910,730	3.2033	90	1	251.09	72,388
1-4529	Шохой	тн	266,207	.8426	224,307	1.028	90	1	251.09	23,230
1-4528	Шохой I зэрэг	кг	681	10.921	7,437	.0133	90	1	251.09	301
1-1266	Шилэн сүлжмэл	м2	800	5.72	4,576	.0079	90	2	326.4	232
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	.0346	156	.0001	90	2	326.4	2
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	.1814	1,089	.0002	90	2	326.4	6
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,000	.007	3,896	.0046	5	1	485.82	11
1-0517	Бэхлгээ төмөр	кг	2,800	211.8922	593,298	.2394	90	2	326.4	7,034
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.0017	3		90	1	251.09	0
1-0733	Арматур	тн	2,115,000	.0312	65,988	.0312	90	1	251.09	705
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,115,000	.0016	3,299	.0016	90	1	251.09	35
1-4543	Голын элс	м3	8,000	3.8949	31,159	6.4266	20	1	299.42	38,485
1-0689	Ган тор	кг	2,522	572	1,442,584	.6464	90	2	326.4	18,987
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	555,000	.0168	9,307	.0134	5	1	485.82	33
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	.8813	322,869	3.5031	90	1	251.09	79,163
1-0094	Дээврийн хадаас	кг	2,500	1.98	4,950	.0023	90	2	326.4	67
1-0128	Дюбель	кг	2,500	6.6	16,500	.0075	90	2	326.4	219
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,000	.3657	202,936	.2377	5	1	485.82	577

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	МЗ	555,000	.0055	3,030	.0033	5	1	485.82	8
1-4286	Керамзит 10-20мм	МЗ	94,008	24.2	2,274,994	16.94	5	2	631.5	53,488
4-0001	Модон тоосго	Ш	100	9.0896	909	.0096	90	1	251.09	218
3-8061	Гарфон хий	КГ	2,000	39.6	79,200	.0499	90	1	251.09	1,128

29,173,233

905,692

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	МЗ	1,000	.0581	58	.0581	5	1	485.82	141
1-4542	Уулын элс	МЗ	8,000	.1742	1,394	.2613	20	1	299.42	1,565
	Төмөр хаалга тх-1	Ш	1,324,050	1	1,324,050	.1	90	2	326.4	2,938
	Төмөр хаалга тх-2	Ш	1,159,275	5	5,796,375	.5	90	2	326.4	14,688
	Төмөр хаалга шх-1	Ш	1,324,050	2	2,648,100	.2	90	2	326.4	5,875
1-0094	Хадаас /40-60мм/	КГ	2,767	.5149	1,425	.0006	90	2	326.4	17
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,767	1.6696	4,620	.0019	90	2	326.4	56
1-4325	Хаалга	М2	190,203	18.49	3,516,853	7.2555	5	2	631.5	22,909
1-4476	Цонхны чулуун тавцан	М2	63,055	5.8	365,719	.4524	90	1	251.09	10,223
1-0754	Цоож	Ш	45,455	10	454,550	.0124	90	2	326.4	365
1-4025	Цемент м-400	ТН	290,000	.0435	12,610	.0444	90	1	251.09	1,002
1-0861	Шураг	КГ	5,000	3.2	16,000	.0036	90	2	326.4	106
1-4529	Шохой	ТН	266,207	.0828	22,046	.101	90	1	251.09	2,283
1-0363	Шүршдэг хөөс	КГ	9,218	10.8	99,554	.0131	90	3	489.6	576
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	КГ	15,000	11.3275	169,913	.0137	90	3	489.6	604
1-4547	Боолт	КГ	2,500	.9	2,250	.001	90	2	326.4	30
	Гаражийн автомат төмөр хаалга	Ш	12,000,000	1	12,000,000	.86	90	2	326.4	25,263
1-4412	Вакум цонх	М2	212,727	26.82	5,705,338	1.8136	5	2	631.5	5,726

32,140,855

94,369

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1,000	13,348	13,344	13,3438	5	1	485.82	32,413
1-4542	Уулын элс	М3	8,000	25,8981	207,184	38,8471	20	1	299.42	232,632
1-0135	Хар замаск	КГ	406	629,517	255,584	.7932	90	2	326.4	23,301
1-0094	Хадаас /40-60мм/	КГ	2,767	.399	1,104	.0005	90	2	326.4	13
1-4288	Ханын плита	М2	30,535	283,765	8,664,764	8,3001	90	1	251.09	187,567
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	М2	1,500	26,4004	39,601	.1147	90	2	326.4	3,370
1-0135	Цагаан замаск	КГ	336	2282,747	767,003	2,8763	90	2	326.4	84,493
1-0083	Цаасан зүлгүүр	М2	4,000	3,6971	14,788	.0063	90	2	326.4	184
1-4025	Цемент м-400	ТН	290,000	4,5284	1,313,239	4,619	90	1	251.09	104,380
1-4529	Шохой	ТН	266,207	4,9659	1,321,967	6,0584	90	1	251.09	136,909
1-0182	Эпоксид цавуу	КГ	6,000	1,1592	6,955	.0014	90	2	326.4	41
1-4212	Арчих материал	КГ	2,000	2,1333	4,267	.0022	90	1	251.09	50
1-4053	Гипс, I зэрэг	КГ	266	77,127	20,516	.0794	90	1	251.09	1,795
1-0212	Дотор ханын эмульсэн будаг	КГ	7,128	285,1213	2,032,345	.3678	90	2	326.4	10,805
1-0221	Өнгийн тосон будаг	КГ	18,000	72,4662	1,304,392	.0935	90	2	326.4	2,746
1-0182	107 цавуу	КГ	6,000	3,3449	20,069	.004	90	2	326.4	119

15,987,123

820,820

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	300	78,0075	23,402	.039	90	2	326.4	1,146
1-4778	Резин будаг	КГ	28,273	15,885	449,117	.02	90	2	326.4	588
1-4271	Ус	М3	1,000	34,1269	34,127	34,1269	5	1	485.82	82,898
1-4542	Уулын элс	М3	8,000	12,6098	100,879	18,9148	20	1	299.42	113,269
1-0680	Хуйлмал материал	М2	1,866	212,856	397,189	.5189	90	2	326.4	15,244
1-4334	Хайрга	М3	8,000	27,6012	220,810	58,9286	20	2	389.2	458,700
1-4029	Цемент м-300	ТН	290,000	1,7539	508,630	1,789	90	1	251.09	40,427
1-4025	Цемент м-400	ТН	290,000	10,4634	3,034,380	10,6726	90	1	251.09	241,182
1-4495	Шалны чулуун хавтан	М2	68,247	69.3	4,729,517	5,4054	90	1	251.09	122,152
1-4300	Шалны плита	М2	30,507	70,668	2,155,869	1,9964	90	1	251.09	45,114

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,000	.033	18,315	.0215	5	1	485.82	52
1-1185	Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил	кг	1,887	10.59	19,983	.0133	90	2	326.4	392
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	.5702	1,140	.0006	90	1	251.09	13
1-4543	Голын элс	м3	8,000	16.83	134,640	27.7695	20	1	299.42	166,295
1-5230	Паркетэн шал	м2	23,164	18.1125	419,558	.1811	90	1	251.09	4,093
1-0680	Паркетэн шалны доорхи зөөлөвч	м2	300	17.85	5,355	.0435	90	2	326.4	1,278
1-5231	Плентүс	м	2,473	14	34,622	.0098	90	1	251.09	221
1-4277	Үргэс	м3	7,000	.8154	5,708	.1631	5	3	947.2	772
	Хрс хөөсөнцөр хавтан 150мм	м3	220,000	28.5075	6,271,650	.4854	90	3	489.6	21,390

18,564,891

1,315,227

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	5.1786	5,179	5.1786	5	1	485.82	12,579
1-4542	Уулын элс	м3	8,000	.979	7,832	1.4685	20	1	299.42	8,794
1-0524	Төмөр утас	м	300	267.65	80,295	.0268	90	1	251.09	605
1-0186	Цавуу	кг	5,069	17.43	88,353	.0211	90	2	326.4	620
1-4025	Цемент м-400	тн	290,000	.4075	118,170	.4156	90	1	251.09	9,393
1-0861	Шураг	кг	5,000	212	1,060,000	.2396	90	2	326.4	7,037
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	191,905	39.75	7,628,224	45.792	90	3	489.6	2,017,779
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,000	1.2455	691,253	.8096	5	1	485.82	1,967
1-0517	Бөхэлгээ төмөр	кг	2,800	113.673	318,284	.1285	90	2	326.4	3,773
1-0717	Бөхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг	1,200	1060	1,272,000	1.1978	90	1	251.09	27,068
1-0717	Бөхэлгээний ховилтой төмөр	кг	1,170	530	620,100	.5989	90	1	251.09	13,534
1-0733	Арматур	тн	2,115,000	.006	12,792	.006	90	1	251.09	137
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,115,000	.0003	640	.0003	90	1	251.09	7
1-4498	Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 40мм зузаан	м2	68,247	24.948	1,702,626	2.5946	90	1	251.09	58,633
1-0729	Өнгөлгөөний метал хавтан	м2	48,455	310.673	15,053,660	.7767	90	1	251.09	17,552

28,659,407

2,179,476

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	М2	300	.513	154	.0003	90	2	326.4	8
1-4271	Ус	М3	1,000	13.0975	13,098	13.0975	5	1	485.82	31,815
1-4542	Уулын элс	М3	8,000	3.8171	30,537	5.7256	20	1	299.42	34,287
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	КГ	2,818	-.972	-2,739	-.001	90	1	251.09	-22
1-0525	Төмөр утас ф4мм	КГ	2,818	5.7	16,063	.0057	90	1	251.09	129
1-3825	Төмөр хайс	КГ	2,800	890.4	2,493,120	.8904	90	1	251.09	20,121
1-0095	Хадаас /70-110мм/	КГ	2,767	12.92	35,750	.0149	90	2	326.4	436
1-4334	Хайрга	М3	8,000	16.4118	131,294	35.0392	20	2	389.2	272,745
1-4029	Цемент м-300	ТН	290,000	.4374	126,860	.4462	90	1	251.09	10,083
1-4025	Цемент м-400	ТН	290,000	4.8532	1,407,420	4.9502	90	1	251.09	111,866
1-4529	Шохой	ТН	266,207	.006	1,593	.0073	90	1	251.09	165
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	.5352	2,497	.0006	90	2	326.4	18
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	М3	555,500	1.14	633,270	.741	5	1	485.82	1,800
1-3988	Банз 2-р зэрэг 19-22 мм	М3	555,500	.0504	27,997	.0328	5	1	485.82	80
1-0733	Арматур	ТН	2,115,000	-.027	-57,105	-.027	90	1	251.09	-610
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	ТН	2,115,000	.152	321,480	.152	90	1	251.09	3,435
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	ТН	2,115,000	.0063	13,219	.0063	90	1	251.09	141
1-4543	Голын элс	М3	8,000	10.557	84,456	17.419	20	1	299.42	104,312
1-4300	Гадна довжооны барзгар чулуун хавтан	М2	68,247	78.8736	5,382,887	2.2282	90	1	251.09	50,353
1-3825	Ган бүтээц	КГ	2,800	60	168,000	.078	90	1	251.09	1,763
1-0187	Модны цавуу	КГ	7,547	.0672	507	.0001	90	2	326.4	2

10,830,357

642,927

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

251,432,131

14,992,120

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.64	118,757	75,863
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	4.34	54,107	235,012
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	.19	115,033	21,626

332,501

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	5.88	59,489	349,849
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	2.15	3,940	8,455
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	6.99	22,350	156,125
9008	Цахилгаан сойз	2.77	78,486	217,563
11004	Цахилгаан өрөм	19.4	2,531	49,112
2028	Автокран 5тн	8.98	59,489	534,241
	Автомашин	3.5	13,800	48,278
3027	Гагнуурын аппарат	20.03	19,064	381,928
9023	Гүний доргиур	23.59	7,992	188,499
7002	Зуурмагийн хөнөг 1.6м3	.55	7,192	3,981
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	7	7,192	50,344

1,988,374

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	22.11	59,489	1,315,197
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	3.88	3,940	15,277
7001	Бетон зуурмагийн насос	9.69	20,840	201,867
27004	Авто бетон зуурагч	9.69	20,840	201,867
2028	Автокран 5тн	9.78	59,489	581,855
	Автомашин	2.91	13,800	40,161
3027	Гагнуурын аппарат	43.52	19,064	829,713
9022	Гадаргуугийн доргиур	18.62	8,275	154,094
9023	Гүний доргиур	23.21	7,992	185,466

3,525,496

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.44	59,489	26,039
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.19	3,940	729
9003	Цахилгаан өрөм	.2	2,531	504
2028	Автокран 5тн	12.63	59,489	751,415
13200	Автомашин	8.12	13,800	112,089
3027	Гагнуурын аппарат	1.77	19,064	33,705
9023	Гүний доргиур	.47	7,992	3,771

928,253

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.29	59,489	16,977
9004	Будгийн шүршүүр	.56	7,483	4,190
2028	Автокран 5тн	10.09	59,489	600,055
13200	Автомашин	1.62	13,800	22,348
5006	Газан хошуу	6.91	3,000	20,742
9022	Гадаргуугийн доргиур	.15	8,275	1,226
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	.1	7,192	701

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,666,126
2	Материал	7,561,104
3	Тээвэр	95,653
4	Машин ашиглалт	1,335,793
	Шууд зардлын дүн	15,658,676
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	2,462,326
6	Ашиг / 15%/	2,718,150
	Барилга угсралтын ажлын дүн	20,839,152
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	3,024,000
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	23,863,152
8	НӨАТ 10%	2,386,315
9	Нормчлолын сан 0.18%	42,954
	Дүн	26,292,421
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	477,263
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	238,632
	Дүн	27,008,316
13	Магадлашгүй ажил 2 %	477,263
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	27,485,579

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Халаалтын ажил	15,650,959	4,999,249	5,967,318	749,792	46,554	1,846,617	2,041,429
2	Салхивчийн ажил	5,188,193	1,666,877	1,593,786	586,001	49,099	615,709	676,721
НИЙТ ДҮН:		20,839,152	6,666,126	7,561,104	1,335,793	95,653	2,462,326	2,718,150

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Нийт цалин	Бүгд цалин	
18-170-11	PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 400x500h	ш	1	3.9 / 2	2.19 / 1.16	2.19 / 1.16	6844 / 5212	14982 / 6067	21,048
18-170-11	PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 600x500h	ш	3	3.9 / 2	2.19 / 1.16	6.57 / 3.49	6844 / 5212	44945 / 18200	63,145
18-170-11	PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 800x500h	ш	4	3.9 / 2	2.19 / 1.16	8.76 / 4.66	6844 / 5212	59926 / 24267	84,193
18-170-11	PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 1200x500h	ш	3	3.9 / 2	2.19 / 1.16	6.57 / 3.49	6844 / 5212	44945 / 18200	63,145
16-071-04	Халаалтын ган яндан угсрах ф15мм	м	42	3.6 / 2	.52 / .01	21.65 / .5	6613 / 5212	143178 / 2583	145,761
16-071-04	Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм	м	42	3.6 / 2	.52 / .01	21.65 / .5	6613 / 5212	143178 / 2583	145,761
16-071-04	Халаалтын ган яндан угсрах ф25мм	м	50	3.6 / 2	.52 / .01	25.77 / .59	6613 / 5212	170450 / 3075	173,525
16-071-05	Халаалтын ган яндан угсрах ф32мм	м	6	3.6 / 2	.53 / .02	3.21 / .13	6613 / 5212	21196 / 669	21,865
16-240-04	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	134	3.5 / 2	.9 / .19	119.93 / 25.59	6536 / 5212	783862 / 133396	917,258
16-240-05	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм	м	6	3.5 / 2	1.33 / .22	7.99 / 1.3	6536 / 5212	52193 / 6755	58,947
24-160-04	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф15	м2	0.18	3.5 / 2	3.42 / .02	.62 / .00	6536 / 5212	4022 / 16	4,038
24-160-04	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф20	м2	1.067	3.5 / 2	3.42 / .02	3.65 / .02	6536 / 5212	23844 / 95	23,938
24-160-04	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф25	м2	1.96	3.5 / 2	3.42 / .02	6.7 / .03	6536 / 5212	43799 / 174	43,973
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	40	3.6 / 2	1.49 / .02	59.62 / .84	6613 / 5212	394241 / 4378	398,619
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
16-110-04	Ус юүлэх гуравлагч кран ф15мм	ш	10	3.6 / 2	1.49 / .02	14.9 / .21	6613 / 5212	98560 / 1095	99,655
18-100-04	Хий хураагч тавих голч 100мм	ш	2	3.2 / 2	3.02 / .16	6.04 / .33	6304 / 5212	38050 / 1710	39,759
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	140	3.9 / 2	.16 /	22.26 /	6844 / 5212	152347 /	152,347
15-280-09	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	5.32	3.2 / 2	.52 /	2.76 / .00	6304 / 5212	17376 / 25	17,401

Нийт Хүн/цаг: 352.736625 / 43.008907

Үндсэн цалин:

2,554,104

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

434,198

Нэмэгдэл цалин 37%:

945,018

Нийт цалин:

3,933,319

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 530,998
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 534,931
Ажиллах хүчний зардал: 4,999,249

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-030-04	0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах	м2	17.5	3.5 / 2	2.19 / .08	38.31 / 1.42	6536 / 5212	250412 / 7388	257,800
19-520-43	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх	ш	8	4.5 / 2	.35 / .00	2.8 / .03	7262 / 5212	20345 / 154	20,499
19-520-25	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх	ш	12	4.5 / 2	.84 / .04	10.14 / .48	7262 / 5212	73602 / 2502	76,104
19-100-04	Сараалж 150x150	ш	26	3.3 / 2	2.54 / .07	65.93 / 1.87	6381 / 5212	420721 / 9757	430,478
19-250-04	Сэнс СА315-VO L-1500м3/ц U-0.9a	ш	2	4.0 / 2	4.63 / .25	9.27 / .49	6921 / 5212	64158 / 2564	66,722

Нийт Хүн/цаг: 126.45295 / 4.2911

Үндсэн цалин: 851,603

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 144,773

Нэмэгдэл цалин 37% : 315,093

Нийт цалин: 1,311,469

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 177,048

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 178,360

Ажиллах хүчний зардал: 1,666,877

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 479.189575 / 47.300007

3,405,707

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

578,970

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,260,111

Нийт цалин:

5,244,788

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

708,046

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

713,291

Ажиллах хүчний зардал:

6,666,126

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	3,1681	3,168	3,1681	5	1	485.82	7,696
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	.0004	10	.0007	20	1	299.42	4
2-1305	Тулц	ш	11,880	22	261,360	.0099	90	2	326.4	292
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,000	.36	6,480	.0005	90	2	326.4	14
2-3155	Хий хураагч, ф 150а	ш	15,600	2	31,200	.0325	90	2	326.4	955
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,000	.3262	5,219	.0044	90	3	489.6	192
1-0861	Ф 8 мм шрул	ш	50	66	3,300	.0009	90	2	326.4	26
1-4028	Цемент м-400	тн	290,000	.0002	54	.0002	90	1	251.09	4
2-2637	Шилжвэр ф32-25мм	ш	5,977	4	23,908	.0045	90	2	326.4	133
2-1784	Шилжвэр ф25-ф20	ш	5,375	4	21,500	.0018	90	2	326.4	52
2-2634	Шилжвэр ф20-15	ш	5,375	6	32,250	.002	90	2	326.4	58
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	7.6254	35,580	.0088	90	2	326.4	260
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	ш	24,282	40	971,280	.1612	90	2	326.4	4,735
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф25 мм	ш	29,886	4	119,544	.0161	90	2	326.4	473
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф20 мм	ш	29,886	4	119,544	.0161	90	2	326.4	473
1-3943	Ацетилен	м3	6,500	.283	1,840	.0002	90	1	251.09	5
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	4,590	42	192,780	.0538	90	3	489.6	2,369
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	4,865	42	204,330	.0697	90	3	489.6	3,072
2-1451	Ган хоолой д-25мм	м	7,895	50	394,750	.1195	90	3	489.6	5,266
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	10,419	6	62,514	.0186	90	3	489.6	820
2-2637	Гуравлагч ф15x15x15	ш	4,785	11	52,635	.0125	90	2	326.4	366
2-2637	Гуравлагч ф32*32*32мм	ш	5,977	2	11,954	.0023	90	2	326.4	67
2-1783	Гуравлагч ф25*20*25	ш	5,375	8	43,000	.0026	90	2	326.4	76
2-1788	Гуравлагч ф20*15*20	ш	5,375	6	32,250	.0035	90	2	326.4	102
2-0100	Гуравлагч кран ф15мм	ш	12,000	10	120,000	.0403	90	2	326.4	1,184
	Доод холбоо	ш	800	11	8,800	.0023	90	2	326.4	67
	Дээд холбоо	ш	750	11	8,250	.0023	90	2	326.4	67
2-2908	Кронштейн	кг	850	6.8	5,780	.0077	90	2	326.4	226
	Пенополиуретенаар хоолой дулаалга ф15	м	2,200	4	8,800	.0015	90	2	326.4	43
	Пенополиуретенаар хоолой дулаалга ф25	м	2,705	25	67,625	.0092	90	2	326.4	271

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	М	2,368	17	40,256	.0063	90	2	326.4	184
Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф20									
1-0087 Олс	кг	54,375	.3177	17,274	.0003	90	2	326.4	10
1-0137 Отвод ф15	ш	4,785	22	105,270	.0025	90	2	326.4	73
2-2637 Отвод ф32	ш	5,977	4	23,908	.0045	90	2	326.4	133
1-0137 Отвод ф25	ш	5,375	4	21,500	.0005	90	2	326.4	13
1-0137 Отвод ф20	ш	4,785	2	9,570	.0002	90	2	326.4	7
1-0222 Өнгийн тосон будаг	кг	18,000	1.3353	24,036	.0017	90	2	326.4	51
2-1353 Ригмо панелан радиотор екV 22 400х500h	ш	157,000	1	157,000	.0514	90	2	326.4	1,511
2-1353 Ригмо панелан радиотор екV 22 600х500h	ш	238,500	7	1,669,500	.3601	90	2	326.4	10,579
2-1353 Ригмо панелан радиотор екV 22 1000х500h	ш	337,500	3	1,012,500	.1543	90	2	326.4	4,534
Foil лент	м	800	46	36,800	.0032	90	2	326.4	93

5,967,318

46,554

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			Зардал		
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай		Зэрэг	Тариф
2-0189	Сэнс са315-Vo I-1500м3/ц u-0.9a	ш	0	2	0	.0704	90	2	326.4	2,068
2-1350	Сараалж 150х150	ш	12,000	26	312,000	1.0317	90	2	326.4	30,307
2-2989	Холбох хэрэгсэл 150-200мм	ш	22,000	20	440,000	.1918	90	2	326.4	5,634
1-0877	Шерег	кг	550	11.18	6,149	.0126	90	2	326.4	371
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.0142	66	.0000	90	2	326.4	0
1-0060	Боолт	кг	3,500	1.3825	4,839	.0016	90	2	326.4	46
1-0517	Бэхлэгээ төмөр	кг	2,800	11.375	31,850	.0129	90	2	326.4	378
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	2.56	6,400	.0029	90	2	326.4	85
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	1.9163	4,982	.0023	90	2	326.4	68
2-2960	Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой	м2	45,000	17.5	787,500	.2302	90	3	489.6	10,142

1,593,786

49,099

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

7,561,104

95,653

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Цахилгаан өрөм	3.3	2,531	8,352
2006	Цамхагт кран	.07	54,800	4,066
2028	Автокран 5тн	3.74	59,489	222,483
	Автомашин	1	13,800	13,852
3033	Гагнуурын аппарат	26.28	19,064	501,039
				749,792

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.28	59,489	16,886
	Автомашин	.14	13,800	1,961
3028	Гагнуурын аппарат	5.34	19,064	101,778
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	5.04	92,276	465,071
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.11	2,860	305
				586,001

НИЙТ ДҮН:

1,335,793

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	6,669,630
2	Материал	10,328,720
3	Тээвэр	214,571
4	Машин ашиглалт	675,465
	Шууд зардлын дүн	17,888,387
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	2,463,620
6	Ашиг / 15%/	3,052,801
	Барилга угсралтын ажлын дүн	23,404,808
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	27,276,508
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	50,681,316
8	НӨАТ 10%	5,068,132
9	Нормчлолын сан 0.18%	91,226
	Дүн	55,840,674
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,013,626
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	506,813
	Дүн	57,361,113
13	Магадлашгүй ажил 2 %	1,013,626
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	58,374,740

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.99	59,489	178,060
2027	Автокран 3 тн	.32	107,130	34,496
13200	Автомашин	.59	13,800	8,195
3033	Гагнуурын аппарат	21.42	19,064	408,389
2028	Кран 5тн	.06	107,130	6,899
				636,039

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.43	59,489	25,722
13200	Автомашин	.14	13,800	1,876
2028	Кран 5тн	.11	107,130	11,827
				39,426
НИЙТ ДУН:				675,465

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1530	Суултуур	ИЖ	398,856	9	3,589,704	3578	90	2	326.4	10,509
1-0550	Резин жийргэвч	КГ	1,200	6346	762	.0008	90	2	326.4	24
2-1428	Ревиз	ИЖ	6,500	2	13,000	.0083	90	2	326.4	243
1-4271	Ус	М3	1,000	.0006	1	.0006	5	1	485.82	1
2-1156	Төмөр угаагуур	КОМ	163,997	2	327,994	.0348	90	2	326.4	1,023
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф100	Ш	15,500	35	542,500	.0005	90	2	326.4	14
2-1136	Холбох хэрэгслэлүүд ф50	Ш	8,500	15	127,500	.0002	90	2	326.4	6
	Хоолойн дулаалга	М2	18,000	8.4864	152,755	.0031	90	2	326.4	92
2-1312	Ханын хөтөвч	ИЖ	121,757	2	243,514	.031	90	2	326.4	909
2-1428	Цэвэрлэгээний таг ф100	ИЖ	5,500	3	16,500	.0124	90	2	326.4	365
2-1447	Ширмэн трап ф50мм	Ш	5,578	1	5,578	.0073	90	2	326.4	213
2-1524	Шаазан угаагуур	ИЖ	245,000	7	1,715,000	.2375	90	2	326.4	6,976
	Эколос бохирын цооног	ИЖ	0	1	0	.75	90	3	489.6	33,048
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	М	17,643	36.516	644,252	.0522	90	3	489.6	2,301
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	М	6,464	10.71	69,229	.0027	90	3	489.6	118
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	КГ	2,800	9.8095	27,467	.0111	90	2	326.4	326
1-0128	Дюбель	КГ	2,500	.56	1,400	.0006	90	2	326.4	19
2-1327	Душ	Ш	1,122,300	1	1,122,300	.0036	90	2	326.4	105
1-0417	Олс	КГ	54,375	.028	1,523	.0000	90	2	326.4	1
	Foil лент	М	800	18.304	14,643	.0013	90	2	326.4	37
					8,615,621					56,332
					10,328,720					214,571

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

8,615,621

10,328,720

56,332

214,571

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	МЗ	1,000	2,465	2,465	2,465	5	1	485.82	5,988
2-0466	Хог шүүгч ф25мм	Ш	38,000	1	38,000	.0288	90	2	326.4	846
2-2643	Холбогч	КГ	1,200	1	1,200	.001	90	2	326.4	29
2-0100	Хаалт d=25мм	Ш	24,282	1	24,282	.004	90	2	326.4	118
1-4336	Хүчилтөрөгч	МЗ	16,000	.174	2,784	.0023	90	3	489.6	102
	Цэвэр усны нөөцийн 6м3	ИЖ бүрдэл	0	1	0	.9798	90	2	326.4	28,783
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 15мм	М	6,030	48	289,440	.1152	90	3	489.6	5,076
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	М	11,070	4.5	49,815	.0108	90	3	489.6	476
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	М	7,830	20	156,600	.048	90	3	489.6	2,115
2-1783	Шилжүүлэг ф25х20	Ш	3,258	1	3,258	.0003	90	2	326.4	9
2-2634	Шилжүүлэг ф20х15	Ш	3,058	4	12,232	.0013	90	2	326.4	39
2-2634	Шилжүүлэг ф20х15х20	Ш	3,058	3	9,174	.001	90	2	326.4	29
2-0306	Эзэлхүүний бойлор 50л	ИЖ	0	2	0	1.2317	90	3	489.6	54,275
2-0306	Эзэлхүүний бойлор 30л	ИЖ	0	2	0	1.2317	90	3	489.6	54,275
1-0879	Электрод э-42	КГ	4,666	5.692	26,559	.0066	90	2	326.4	194
2-2634	Булан 15	Ш	2,858	22	62,876	.0072	90	2	326.4	213
2-2634	Булан 25	Ш	3,258	2	6,516	.0007	90	2	326.4	19
2-2634	Булан 20	Ш	3,058	10	30,580	.0033	90	2	326.4	97
2-3048	Бэхэлгээ туузан	М	350	25	8,750	.0282	90	2	326.4	830
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф15мм	Ш	24,282	37	898,434	.1491	90	2	326.4	4,379
2-2634	Гуравлагч ф15	Ш	2,858	22	62,876	.0072	90	2	326.4	213
2-2634	Гуравлагч ф20	Ш	3,258	3	9,774	.001	90	2	326.4	29
2-1163	Вакум насос 2.5квт	Ш	0	1	0	.0024	90	2	326.4	69
1-0222	Өнгийн тосон будаг	КГ	18,000	.9714	17,485	.0013	90	2	326.4	37

1,713,099

158,239

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр			
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-05	Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф100мм	м	35.8	4.0 / 2	.87 / .01	31.09 / .19	6921 / 5212	215140 / 970	216,111
24-160-05	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	8.32	3.5 / 2	2.96 / .02	24.59 / .14	6536 / 5212	160691 / 737	161,429
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	6921 / 5212	5418 / 78	5,496
17-030-06	Ревиз угсрах	1ш	2	3.8 / 2	.93 / .02	1.85 / .04	6767 / 5212	12546 / 208	12,754
17-030-06	Цэвэрлэгээний таг Ф100	1ш	3	3.8 / 2	.93 / .02	2.78 / .06	6767 / 5212	18819 / 313	19,132
17-010-06	Шаазан угаагуур тавих	1ш	7	4.0 / 2	2.38 / .14	16.66 / .97	6921 / 5212	115270 / 5071	120,341
17-060-04	Төмөр угаагуур тавих	1ш	2	4.0 / 2	4.31 / .04	8.61 / .08	6921 / 5212	59595 / 402	59,998
17-020-04	Душ байрлуулах	1ш	1	3.9 / 2	3.71 / .18	3.71 / .18	6844 / 5212	25378 / 933	26,310
17-040-05	Шаазан жорлон угсрах	1ком	9	4.0 / 2	5.85 / .41	52.65 / 3.73	6921 / 5212	364416 / 19467	383,882
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.11 / .07	4.22 / .15	6921 / 5212	29227 / 765	29,993
18-051-07	Эколос бохирын цооног угсрах	ш	1	3.8 / 2	51.63 / 3.44	51.63 / 3.44	6767 / 5212	349411 / 17906	367,317

Нийт Хүнцэг: 208.40154 / 9.00411

Үндсэн цалин:

1,470,860

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

250,046

Нэмэгдэл цалин 37%:

544,218

Нийт цалин:

2,265,124

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

305,792

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

308,057

Ажиллах хүчний зардал:

2,878,973

Бүгд хүнцэг: 473.913037 / 41.679393

3,407,497

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

579,274

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,260,774

Нийт цалин:

5,247,545

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

708,419

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

713,666

Ажиллах хүчний зардал:

6,669,630

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф25мм	м	4.5	3.6 / 2	.53 / .08	2.38 / .37	6613 / 5212	15721 / 1947	17,668
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф20мм	м	20	3.6 / 2	.53 / .08	10.57 / 1.66	6613 / 5212	69873 / 8652	78,525
16-072-04	Цайрдсан ган яндан угсрах ф15мм	м	48	3.6 / 2	.53 / .08	25.36 / 3.98	6613 / 5212	167695 / 20765	188,460
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 25мм	м	4.5	3.5 / 2	.9 / .19	4.03 / .86	6536 / 5212	26324 / 4480	30,803
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20мм	м	20	3.5 / 2	.9 / .19	17.9 / 3.82	6536 / 5212	116994 / 19910	136,904
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15мм	м	48	3.5 / 2	.9 / .19	42.96 / 9.17	6536 / 5212	280787 / 47784	328,570
16-110-04	Хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	6613 / 5212	9856 / 109	9,965
18-060-04	Вакум насос суурилуулах 2.5квт	ш	1	3.5 / 2	18.4 / .59	18.4 / .59	6536 / 5212	120235 / 3086	123,320
18-090-04	Хог шүүгч тавих ф25мм	ш	1	3.6 / 2	5 / .24	5 / .24	6613 / 5212	33089 / 1251	34,340
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм	ш	37	3.6 / 2	1.49 / .02	55.14 / .78	6613 / 5212	364673 / 4050	368,722
18-020-04	Эзэлхүүний бойлор суурилуулах 50л	ш	2	3.9 / 2	16.1 / 2.29	32.2 / 4.59	6844 / 5212	220362 / 23902	244,264
18-020-04	Эзэлхүүний бойлор суурилуулах 30л	ш	2	3.9 / 2	16.1 / 2.29	32.2 / 4.59	6844 / 5212	220362 / 23902	244,264
18-051-04	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах 6м3	ш	1	3.6 / 2	4.36 / 2	4.36 / 2	6613 / 5212	28829 / 10449	39,278
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	72.5	3.9 / 2	.16 /	11.53 /	6844 / 5212	78894 /	78,894
15-280-09	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	3.87	3.2 / 2	.52 /	2.01 / .00	6304 / 5212	12640 / 18	12,658

Нийт Хүн/цаг: 265.511497 / 32.675283

Үндсэн цалин:

1,936,637

Инженер төхнийн ажилчдын цалин 17%:

329,228

Нэмэгдэл цалин 37%:

716,556

Нийт цалин:

2,982,421

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

402,627

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

405,609

Ажиллах хүчний зардал:

3,790,657

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф50мм	м	10.5	4.0 / 2	.94 / .00	9.83 / .01	6921 / 5212	68020 / 78	68,097

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Усан хангамжийн ажил	8,852,956	3,790,657	1,713,099	636,039	158,239	1,400,189	1,154,733
2	Бохир усны ажил	14,551,852	2,878,973	8,615,621	39,426	56,332	1,063,432	1,898,068
НИЙТ ДҮН:		23,404,808	6,669,630	10,328,720	675,465	214,571	2,463,620	3,052,801

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	7,188,246
2	Материал	11,804,139
3	Тээвэр	130,997
4	Машин ашиглалт	1,144,229
	Шууд зардлын дүн	20,267,611
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	2,655,186
6	Ашиг / 15%/	3,438,420
	Барилга угсралтын ажлын дүн	26,361,217
7	НӨАТ 10%	2,636,122
8	Нормчлолын сан 0.18%	47,450
	Дүн	29,044,789
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	527,224
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	263,612
	Дүн	29,835,626
12	Магадлашгүй ажил 2 %	527,224
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	30,362,850

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	26,361,217	7,188,246	11,804,139	1,144,229	130,997	2,655,186	3,438,420
НИЙТ ДҮН:		26,361,217	7,188,246	11,804,139	1,144,229	130,997	2,655,186	3,438,420

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)			Бүгд цалин		
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг		Тарифт	Нийт цалин
20-070-04	Зэс шинтэй хуваарилах самбар туслах тоног төхөөрөмжийн хамт ЕС1	КОМ	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-270-05	Гэрлийн самбар-1 угсрах	КОМ	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	6536 / 5212	33138 / 156	33,294
20-270-05	Гэрлийн самбар-2 угсрах	КОМ	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	6536 / 5212	33138 / 156	33,294
20-270-05	Гэрлийн самбар-3 угсрах	КОМ	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	6536 / 5212	33138 / 156	33,294
38-290-07	ПВ 660 1x25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	М	50	2.6 / 2	.1 / .00	5.2 / .19	5774 / 5212	30025 / 1016	31,041
38-290-06	ПВ 660 1x16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	М	150	2.6 / 2	.08 / .00	12.15 / .28	5774 / 5212	70154 / 1485	71,640
38-290-06	ПВ 660 1x6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	М	100	2.6 / 2	.08 / .00	8.1 / .19	5774 / 5212	46769 / 990	47,760
38-290-06	ПВ 660 1x4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	М	450	2.6 / 2	.08 / .00	36.45 / .85	5774 / 5212	210462 / 4456	214,919
38-290-04	ПВ 660 1x2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх	М	700	2.6 / 2	.06 /	39.2 / .28	5774 / 5212	226341 / 1459	227,800
38-330-04	ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф20	М	400	3.0 / 2	.11 / .00	44 / .44	6150 / 5212	270600 / 2293	272,893
38-330-04	ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф25	М	30	3.0 / 2	.11 / .00	3.3 / .03	6150 / 5212	20295 / 172	20,467
38-330-05	ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф40	М	60	3.0 / 2	.18 / .00	10.8 / .08	6150 / 5212	66420 / 438	66,858
20-230-11	Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка угсрах IP54	Ширхэг	7	3.0 / 2	.5 / .00	3.48 / .03	6150 / 5212	21396 / 146	21,542
20-230-11	Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка угсрах IP40	Ширхэг	27	3.0 / 2	.5 / .00	13.42 / .11	6150 / 5212	82527 / 563	83,090
20-230-11	Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка угсрах 32A	Ширхэг	10	3.0 / 2	.5 / .00	4.97 / .04	6150 / 5212	30566 / 208	30,774
20-230-05	Хананд далд суурилах 1 даралттай унтраалга угсрах IP40	Ширхэг	10	3.0 / 2	.21 / .00	2.1 / .04	6150 / 5212	12915 / 208	13,123
20-230-06	Хананд далд суурилах 2 даралттай унтраалга угсрах IP40	Ширхэг	14	3.0 / 2	.46 / .00	6.38 / .04	6150 / 5212	39262 / 219	39,481
20-230-06	Хананд далд суурилах 3 даралттай унтраалга угсрах IP40	Ширхэг	4	3.0 / 2	.46 / .00	1.82 / .01	6150 / 5212	11218 / 63	11,280

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-520-37	Аварын ЕХИТ бичигтэй цэнэглэгддэг гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	3	3.0 / 2	1.31 / .02	3.93 / .06	6150 / 5212	24170 / 313	24,482
20-250-05	Гадна хананд суулгах бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	20	3.6 / 2	1.04 / .00	20.8 / .06	6613 / 5212	137550 / 313	137,863
20-260-08	Ердийн таазанд суух 36вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах	Ш	27	2.8 / 2	1.74 / .00	46.98 / .03	5962 / 5212	280095 / 141	280,235
20-250-13	Ослын үед цэнэглэгддэг 2*25вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	4	3.0 / 2	1.23 / .00	4.92 / .01	6150 / 5212	30258 / 63	30,321
20-210-04	Унтраалга розетка дэлд тавих хайрцаг	Ш	108	3.3 / 2	.47 / .14	50.44 / 15.12	6381 / 5212	321832 / 78805	400,638
38-350-12	40*4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	М	140	3.4 / 2	.23 / .01	32.2 / 1.54	6459 / 5212	207980 / 8026	216,006
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажиллагаагаар зоох	Ш	12	2.0 / 2	.72 / .07	8.64 / .9	5212 / 5212	45032 / 4691	49,722
38-350-19	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхлэгээний эд ангид гагнаж угсрах	М	110	3.3 / 2	.7 / .00	77 / .4	6381 / 5212	491337 / 2064	493,401
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	М3	27.5	2.8 / 2	3.15 /	86.5 /	5962 / 5212	515688 /	515,688
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	М3	25.8	1.3 / 2	1.84 /	47.36 /	4554 / 5212	215659 /	215,659

Нийт Хүнцэг: 593.49165 / 20.982

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

Нэмэгдэл цалин 37% :

Нийт цалин:

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

Ажлын багаж, хуецаас, хэрэглэл:

Ажиллах хүчний зардал:

3,672,457

624,318

1,358,809

5,655,583

763,504

769,159

7,188,246

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 593.49165 / 20.982

3,672,457

Бүгд цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

624,318

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,358,809

Нийт цалин:

5,655,583

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

763,504

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

769,159

Ажиллах хүчний зардал:

7,188,246

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-2981	Пв 660 1x25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	М	6,250	50	312,500	.15	90	2	326.4	4,406
3-2981	Пв 660 1x16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай утас	М	6,250	150	937,500	.45	90	2	326.4	13,219
2-2819	Пвх гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф25	М	500	30.9	15,450	.0046	90	3	489.6	204
2-2819	Пвх гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф20	М	400	412	164,800	.0618	90	3	489.6	2,723
2-2820	Пвх гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф40	М	1,800	61.8	111,240	.0124	90	3	489.6	545
3-6374	Ослын үед цэнэглэгддэг 2*25вт люминесцент гэрэлтүүлэгч	Ш	30,000	4	120,000	.048	90	3	489.6	2,115

11,804,139

130,997

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

11,804,139

130,997

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	17.25	40,590	700,177
9003	Цахилгаан өрөм	26.4	2,531	66,818
2028	Автокран 5тн	.58	59,489	34,462
3033	Гагнуурын аппарат	17.98	19,064	342,771

1,144,229

НИЙТ ДҮН:

1,144,229

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 319.443 / 0.748	Бүгд цалин:	2,244,708
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		381,600
Нэмэгдэл цалин 37%:		830,542
Нийт цалин:		3,456,850
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		466,675
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		470,132
Ажиллах хүчний зардал:		4,393,657

ГАЛЫН ДО

Үндэслэл	
40-260-04	у
40-280-04	
40-280-04	д
40-330-04	т
40-360-05	л
40-560-05	6
40-560-05	6
39-110-22	т
38-330-04	с
38-470-09	т



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХИОЛОЛ

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
			Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
Галын дохиоллын станц /10 бүс хянах чадалтай/ угсрах	ш	1	5.0 / 2	27.1 /	27.1 /	7604 / 5212	206076 /	206,076
Утаа дулаан мэдрэх дохиологч угсрах	ш	15	5.0 / 2	6.25 /	93.81 /	7604 / 5212	713331 /	713,331
Дулаан мэдрэх хэт улаан уяаны уусгэгчтэй галын охиоллын мэдээлэгч	ш	2	5.0 / 2	6.25 /	12.51 /	7604 / 5212	95111 /	95,111
араар удирдах дохиологч хэрэгслийг угсрах	ш	5	4.9 / 2	13.57 /	67.85 /	7535 / 5212	511250 /	511,250
Дуут дохио өгөгч угсрах	ш	5	4.0 / 2	3.12 /	15.61 /	6921 / 5212	108037 /	108,037
Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай ПВ үрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй/ 4x1.0мм	100м	4.5	2.1 / 2	6.17 /	27.76 /	5306 / 5212	147273 /	147,273
Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай ПВ үрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй/ 2x2.5мм	100м	1	2.1 / 2	6.17 /	6.17 /	5306 / 5212	32727 /	32,727
Огтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок	шир	1	4.5 / 2	2.93 / .14	2.93 / .14	7262 / 5212	21278 / 730	22,007
Увагчлалын уян хоолой ф22мм угсрах	м	550	3.0 / 2	.11 / .00	60.5 / .6	6150 / 5212	372075 / 3153	375,228
9U-ийн шүүгээ /rack/	ширхэг	1	3.4 / 2	5.21 / .00	5.21 / .00	6459 / 5212	33651 / 16	33,667

Нийт Хүнцаг: 319.443 / 0.748

Үндсэн цалин:

2,244,708

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

381,600

Нэмэгдэл цалин 37% :

830,542

Нийт цалин:

3,456,850

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

466,675

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

470,132

Ажиллах хүчний зардал:

4,393,657

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Галын дохиолол	12,919,819	4,393,657	4,773,525	423,533	20,987	1,622,924	1,685,194
НИЙТ ДҮН:		12,919,819	4,393,657	4,773,525	423,533	20,987	1,622,924	1,685,194

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	4,393,657
2	Материал	4,773,525
3	Тээвэр	20,987
4	Машин ашиглалт	423,533
	Шууд зардлын дүн	9,611,701
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	1,622,924
6	Ашиг / 15%/	1,685,194
	Барилга угсралтын ажлын дүн	12,919,819
7	НӨАТ 10%	1,291,982
8	Нормчлолын сан 0.18%	23,256
	Дүн	14,235,056
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	258,396
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	129,198
	Дүн	14,622,651
12	Магадлашгүй ажил 2 %	258,396
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	14,881,047

БУЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	.64	640	.64	5	1	485.82	1,555
2-2913	Тэлэлтийн сав 50л	ш	199,800	1	199,800	.1363	90	2	326.4	4,005
2-1441	Термометр-тсвб	ш	26,992	3	80,976	.006	90	2	326.4	175
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1,200	.3	360	.0004	90	2	326.4	11
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18,000	.156	2,808	.0002	90	2	326.4	6
2-0466	Хог шүүгч ф32мм	ш	111,357	2	222,714	.0576	90	2	326.4	1,692
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	16,000	.0408	653	.0005	90	3	489.6	24
2-3019	Цахилгаан халаалтын тогоо дакон пте-14	ш	0	2	0	.2468	90	3	489.6	10,877
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.0336	9,489	.0024	90	2	326.4	69
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф20 мм	ш	29,886	2	59,772	.0081	90	2	326.4	237
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	18,952	4	75,808	.0161	90	2	326.4	473
2-0101	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	ш	40,159	6	240,954	.0374	90	2	326.4	1,098
1-3943	Ацетилен	м3	6,500	.0345	224	.0000	90	1	251.09	1
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	4,865	6	29,190	.01	90	3	489.6	439
2-1454	Ган яндан хоолой ф 32мм	м	10,419	9	93,771	.0279	90	3	489.6	1,229
2-1155	Манометр, обм 1-160	иж	23,500	3	70,500	.0156	90	2	326.4	459
	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф25	м	3,390	6	20,340	.0022	90	2	326.4	65
	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф20	м	2,368	3	7,104	.0011	90	2	326.4	32
1-0087	Олс	кг	54,375	.0871	4,737	.0001	90	2	326.4	3
2-1798	Отвод ф32мм	ш	6,500	2	13,000	.0019	90	2	326.4	57
2-1759	Отвод ф20мм	ш	4,500	2	9,000	.0004	90	2	326.4	13
1-0222	Өнгийн тосон будаг	кг	18,000	.1406	2,530	.0002	90	2	326.4	5
2-0893	Үл буцаах хаалт d=32мм	ш	65,790	2	131,580	.1011	90	2	326.4	2,969
	Foil лент	м	800	7.6474	6,118	.0005	90	2	326.4	16

1,282,068

25,509

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

1,282,068

25,509

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: 182.90565 / 5.380606	Бүгд цалин:	1,323,576
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		225,008
Нэмэгдэл цалин 37%:		489,723
Нийт цалин:		2,038,307
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		275,171
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		277,210
Ажиллах хүчний зардал:		2,590,688

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (Үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-05	Халаалтын ган яндан угсрах ф32мм	м	9	3.6 / 2	.53 / .02	4.81 / .19	6613 / 5212	31794 / 1004	32,798
16-071-04	Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм	м	6	3.6 / 2	.52 / .01	3.09 / .07	6613 / 5212	20454 / 369	20,823
16-230-05	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	9	3.2 / 2	2.97 / .24	26.75 / 2.19	6304 / 5212	168642 / 11399	180,041
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм	м	6	3.2 / 2	1.79 / .2	10.77 / 1.18	6304 / 5212	67864 / 6129	73,993
18-200-14	Цахилгаан халаалтын тогоог суурилуулах Dakon ПТЕ-14	ш	2	5.1 / 2	45.51 / .03	91.01 / .06	7664 / 5212	697531 / 323	697,854
16-120-04	Үл буцаах хаалт d=32мм тавих	ш	2	3.6 / 2	2.7 / .06	5.41 / .12	6613 / 5212	35746 / 615	36,361
18-090-04	Хог шүүгч тавих ф32мм	ш	2	3.6 / 2	5 / .24	10.01 / .48	6613 / 5212	66179 / 2502	68,681
18-050-04	Тэлэлтийн сав тавих 50л	ш	1	3.8 / 2	5.2 / .68	5.2 / .68	6767 / 5212	35199 / 3544	38,743
16-110-05	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах	ш	6	3.6 / 2	1.52 / .03	9.11 / .2	6613 / 5212	60239 / 1032	61,271
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	6613 / 5212	19712 / 219	19,931
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	6613 / 5212	39424 / 438	39,862
18-140-06	Төмөр гэртэй термометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .01	1.36 / .02	6921 / 5212	9410 / 108	9,518
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3	4.0 / 2	.45 / .02	1.36 / .06	6921 / 5212	9410 / 297	9,707
24-160-04	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф25	м2	0.471	3.5 / 2	3.42 / .02	1.61 / .01	6536 / 5212	10525 / 42	10,567
24-160-04	Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф20	м2	0.235	3.5 / 2	3.42 / .02	.8 / .00	6536 / 5212	5251 / 21	5,272
16-210-04	Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах	м	15	3.9 / 2	.16 /	2.39 /	6844 / 5212	16323 /	16,323
15-280-09	Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах	м2	0.56	3.2 / 2	.52 /	.29 /	6304 / 5212	1829 / 3	1,832

Нийт Хүн/цаг: 182.90565 / 5.380606

Үндсэн цалин:

1,323,576

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

225,008

Нэмэгдэл цалин 37% :

489,723

Нийт цалин:

2,038,307

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

275,171

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

277,210

Ажиллах хүчний зардал:

2,590,688

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дулааны үзелийн ажил	5,761,557	2,590,688	1,282,068	154,840	25,509	956,945	751,507
НИЙТ ДҮН:		5,761,557	2,590,688	1,282,068	154,840	25,509	956,945	751,507

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,590,688
2	Материал	1,282,068
3	Тээвэр	25,509
4	Машин ашиглалт	154,840
	Шууд зардлын дүн	4,053,105
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	956,945
6	Ашиг / 15%/	751,507
	Барилга угсралтын ажлын дүн	5,761,557
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	3,600,000
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	9,361,557
8	НӨАТ 10%	936,156
9	Нормчлолын сан 0.18%	16,851
	Дүн	10,314,564
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	187,231
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	93,616
	Дүн	10,595,411
13	Магадлашгүй ажил 2 %	187,231
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	10,782,642

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	5.89	40,590	239,075
2028	Автокран 5тн	23	59,489	13,682
	Үйлчилгээний машин	12.38	13,800	170,775
				423,533
		НИЙТ ДҮН:		423,533

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2819	Сувагчлалын уян хоолой ф22мм	М	500	566.5	283,250	.085	90	3	489.6	3,744
	Утаа Дулаан мэдрэх дохиологч	Ш	20,000	15	300,000	.129	90	2	326.4	3,790
1-4212	Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок	Ш	255,000	1	255,000	.001	90	1	251.09	23
	Түгшүүрийн дохио буюу бага чадлын сирень	Ш	48,000	5	240,000	.0258	90	2	326.4	758
	Төмөр утсан скреп	Ш	50	5.5	275	.0014	90	2	326.4	42
	Галын дохиоллын станц /10 бүс хянах чадалтай/	Ш	750,000	1	750,000	.1015	90	2	326.4	2,981
	Гараар удирдах дохиологч хэрэгсэл	Ш	25,000	5	125,000	.0258	90	2	326.4	758
	Дулаан мэдрэх хэт улаан уяаны ??сгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч	Ш	20,000	2	40,000	.0172	90	2	326.4	505
	Зэс дамжуулагчтай пв тусгаарлагчтай пв бүрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй/ 4x1.0мм	М	3,800	450	1,710,000	.225	90	2	326.4	6,610
	Зэс дамжуулагчтай пв тусгаарлагчтай пв бүрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй/ 2x2.5мм	М	3,200	100	320,000	.05	90	2	326.4	1,469
3-3808	19u-ийн шүүгээ /gask/	Ш	750,000	1	750,000	.0105	90	2	326.4	307

4,773,525

20,987

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

4,773,525

20,987

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-140-07	10/0.4 кв-ын 250кВА чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор угсрах	иж бүрэн	1	3.8 / 2	33.65 / 4.73	33.65 / 4.73	6767 / 5212	227682 / 24653	252,335
38-170-31	10кВ-ын гол гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	3	3.5 / 2	2.09 / .15	6.26 / .45	6536 / 5212	40902 / 2345	43,248

Нийт Хүн/цаг: 39.904 / 5.18

Үндсэн цалин:

295,583

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

50,249

Нэмээдэл цалин 37%:

109,366

Нийт цалин:

455,198

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

61,452

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

61,907

Ажиллах хүчний зардал:**578,556**

0.4КВ-ЫН ОРОЛТЫН САМБАРТ ТОНОГЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-240-05	Ерөнхий рубильник РПС-4 400А	ширхэг	2	3.5 / 2	3.36 /	6.72 /	6536 / 5212	43922 /	43,922
38-170-31	Гал хамгаалагч угсрах ПН 400А	иж бүрэн	3	3.5 / 2	2.09 / .15	6.26 / .45	6536 / 5212	40902 / 2345	43,248
20-290-05	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	6	4.0 / 2	.97 /	5.82 /	6921 / 5212	40301 /	40,301
38-200-50	0.4кВ-ын хөнгөн цагаан голтой ПВ тусгаарлагчтай кабелийг бүтээц сунгах 3*185+1*95мм2	м	16	2.7 / 2	.46 / .03	7.36 / .43	5868 / 5212	43188 / 2243	45,432

Нийт Хүн/цаг: 26.161 / 0.8804

Үндсэн цалин:

172,902

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

29,393

Нэмээдэл цалин 37%:

63,974

Нийт цалин:

266,270

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

35,946

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

36,213

Ажиллах хүчний зардал:**338,429**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Хүчний трансформатор	1,762,329	578,556	213,600	520,489	6,109	213,706	229,869
2	0.4кв-ын оролтын самбарт тоноглох төхөөрөмжүүд	2,694,089	338,429	1,824,951	47,462	6,837	125,008	351,403
3	0.4кв-ын агаарын шугамын ажил	7,113,958	914,433	4,593,123	231,770	108,952	337,772	927,908
4	Гадна гэрэлтүүлгийн ажил	8,813,682	1,548,618	3,629,932	1,396,447	517,048	572,027	1,149,611
НИЙТ ДҮН:		20,384,058	3,380,036	10,261,605	2,196,168	638,945	1,248,514	2,658,790

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,380,036
2	Материал	10,261,605
3	Тээвэр	638,945
4	Машин ашиглалт	2,196,168
	Шууд зардлын дүн	16,476,754
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	1,248,514
6	Ашиг / 15%/	2,658,790
	Барилга угсралтын ажлын дүн	20,384,058
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	12,500,000
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	32,884,058
8	НӨАТ 10%	3,288,406
9	Нормчлолын сан 0.18%	59,191
	Дүн	36,231,655
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	657,681
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	328,841
	Дүн	37,218,177
13	Магадлашгүй ажил 2 %	657,681
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	37,875,858

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин-механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2006	Цамхагт кран	.01	54,800	436
	Авто машин	.01	3,450	20
2028	Автокран 5тн	.53	59,489	31,263
	Автомашин	.54	13,800	7,426
3033	Гагнуурын аппарат	6.07	19,064	115,695
				154,840
		НИЙТ ДҮН:		154,840

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3,629,932

517,048

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

10,261,605

638,945

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Ш	Ш	7,000	1.3	9,100	.0042	90	1	251.09	94
3-8010	Баригч								
1-0060	Боолт 2x16мм	2,500	1.144	2,860	.0013	90	2	326.4	38
1-0051	Битум	1,500,000	.008	12,000	.0084	90	2	326.4	247
3-0037	Авбшв 3*70+1*35мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой пв тусгаарлагчтай кабель	20,500,000	.028	574,000	.0814	90	2	326.4	2,392
1-0535	Ган утас д-6мм2	2,000	28	56,000	.0063	90	2	326.4	186
1-4240	Ердийн тоосго м-50	366,364	.252	92,324	1.0017	90	1	251.09	22,637
3-8006	3x50+1x70 мм2 сип 2а утас	9,585	66.3	635,486	.2321	90	1	251.09	5,244

4,593,123

108,952

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6450	60вт люминесцент гэрэлтүүлэгч	Ш	60,000	5	300,000	5	90	3	489.6	220,320
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	КМ	200,000	.202	40,400	.0206	90	2	326.4	605
1-4542	Уулын элс	М3	8,000	12.4	99,200	18.6	20	1	299.42	111,384
1-0306	Тусгаарлагч лент	КГ	4,612	.08	369	.0001	90	2	326.4	3
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	КГ	18,000	11	198,000	.0142	90	2	326.4	417
1-0277	Хар лак	КГ	4,727	.01	47	.0000	90	2	326.4	0
1-0060	Цайба м-12	КГ	6,500	.3	1,950	.0003	90	2	326.4	10
3-2957	Шон цэнэглэх утас 1*2,5	М	1,260	80	100,800	.0032	90	2	326.4	94
1-2660	Шонгийн суурь	Ш	56,000	5	280,000	.75	90	1	251.09	16,949
1-0878	Электрод э-42	КГ	4,666	1.5	6,999	.0017	90	2	326.4	51
1-0060	Боолт м-12*50	КГ	2,500	2	5,000	.0023	90	2	326.4	66
1-0060	Боолт м-10*40	КГ	2,500	.37	925	.0004	90	2	326.4	12
3-0035	Авбв 3*6+1*4мм голчтой пв тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голтой кабель	КМ	4,000,000	.12	480,000	.252	90	2	326.4	7,403
1-0060	Гайка м-12*50	КГ	2,500	.3	750	.0003	90	2	326.4	10
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000Ш	366,364	1.68	615,492	6.678	90	1	251.09	150,910
3-3815	1 толгойтой төмөр багана 4м	Ш	300,000	5	1,500,000	.3	90	2	326.4	8,813

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	1.2	2,400	.0012	90	1	251.09	28
3-3263	10/0.4 кв-ын 250ква чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор	иж бүрдэл	0	1	0	.204	90	2	326.4	5,993
3-4939	10кв-ын гол гал хамгаалагч	ш	70,400	3	211,200	.003	90	2	326.4	88

213,600

6,109

0.4КВ-ЫН ОРОЛТЫН САМБАРТ ТОНОГЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	.024	111	.0000	90	2	326.4	1
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	1.2	2,400	.0012	90	1	251.09	28
3-4939	Гал хамгаалагч пн 400а	ш	113,760	3	341,280	.003	90	2	326.4	88
3-5118	Ерөнхий рублильник рпс-4 400а	ш	242,820	2	485,640	.002	90	2	326.4	59
3-3263	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор	иж бүрдэл	50,000	6	300,000	.0061	90	2	326.4	180
3-0101	0.4кв-ын хөнгөн цагаан голтой пв тусгаарлагчтай кабель 3*185+1*95мм2	км	43,470,000	.016	695,520	.2206	90	2	326.4	6,482

1,824,951

6,837

0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	200,000	.0303	6,060	.0031	90	2	326.4	91
1-4542	Уулын элс	м3	8,000	1.86	14,880	2.79	20	1	299.42	16,708
3-7325	Тулаасны төмөр хийц	ш	235,000	2	470,000	.006	90	2	326.4	176
3-7319	Төмөр бетон шон укш 9	ш	680,000	4	2,720,000	2.08	90	2	326.4	61,102
1-0277	Хар лак	кг	4,727	.06	284	.0001	90	2	326.4	2
3-8011	Багцлагч	ш	50	2.6	130	.0016	90	1	251.09	35

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10.5	2.8 / 2	3.15 /	33.03 /	5962 / 5212	196899 /	196,899
38-200-05	АВВБ 3*6+1*4мм голчтой ПВ тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	120	3.2 / 2	.13 / .01	15.6 / .74	6304 / 5212	98342 / 3878	102,220
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	200	2.2 / 2	.05 / .08	10 / 16.4	5399 / 5212	53990 / 85477	139,467
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	200	2.2 / 2	.07 / .03	14 / 6.86	5399 / 5212	75586 / 35754	111,340
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.2	4.0 / 2	8.88 / .03	1.78 / .01	6921 / 5212	12297 / 30	12,327
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой 4м төмөр шонтой 60вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5	3.3 / 2	6.62 / .68	33.1 / 3.4	6381 / 5212	211211 / 17721	228,932

Нийт Хүн/цаг: 107.50241 / 27.40976

Үндсэн цалин:

791,185

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

134,501

Нэмэгдэл цалин 37%:

292,738

Нийт цалин:

1,218,425

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

164,487

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

165,706

Ажиллах хүчний зардал:

1,548,618

Бүгд хүн/цаг: 252.543674 / 37.238824

1,726,852

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

293,565

Нэмэгдэл цалин 37%:

638,935

Нийт цалин:

2,659,352

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

359,013

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгэлэл:

361,672

Ажиллах хүчний зардал:

3,380,036

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-410-01	Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх	1 нүх	4	3.0 / 2	.62 /	2.48 /	6150 / 5212	15252 /	15,252
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох АКН-3Б	1 тулгуур	2	2.9 / 2	5.45 / .00	10.9 / .01	6056 / 5212	66010 / 42	66,052
30-310-05	0,4-35 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2	2.4 / 2	2.18 / .01	4.36 / .03	5587 / 5212	24359 / 156	24,516
38-580-04	0,4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х70 мм2 сип 2А утас тулгуурт татах	км	0.065	3.4 / 2	42.84 /	2.78 /	6459 / 5212	17986 /	17,986
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10.5	2.8 / 2	3.15 /	33.03 /	5962 / 5212	196899 /	196,899
38-200-06	АВБШв 3*70+1*35мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой ПВ тусгаарлагчтай кабелийг шуудуунд сунгах	м	28	2.9 / 2	.18 / .01	5.04 / .24	6056 / 5212	30522 / 1255	31,777
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	30	2.2 / 2	.05 / .08	1.5 / 2.46	5399 / 5212	8098 / 12822	20,920
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	30	2.2 / 2	.07 / .03	2.1 / 1.03	5399 / 5212	11338 / 5363	16,701
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.03	4.0 / 2	8.88 / .03	.27 /	6921 / 5212	1845 / 5	1,849
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах	м3	9	1.3 / 2	1.84 /	16.52 /	4554 / 5212	75230 /	75,230

Нийт Хүн/цаг: 78.976264 / 3.768664

Үндсэн цалин:

467,182

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

79,421

Нэмэгдэл цалин 37%:

172,857

Нийт цалин:

719,460

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

97,127

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

97,847

Ажиллах хүчний зардал:

914,433

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэрх үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	.29	65,000	18,826
1002	Эксоватор 1м3	.25	51,674	12,696
02*01	Бульдозер	.79	79,288	62,397
03*01	Автогрейдер	.66	62,076	40,793
03*03	Автогрейдер 175м.х	.02	32,300	549
17*01	Ачигч	1.56	49,983	77,939
05*03	Доргиурт хосолмол булт индүү	2.16	68,116	147,440
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	.75	63,789	47,616
53*01	Пикап	1.89	6,500	12,300
1018	140 морины хүчтэй бульдозер	.69	115,033	79,530

500,088

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал			Тээвэр					
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	М3	1,000	6.0306	6,031	6.3997	1	1	1480	10,728
1-4542	Уулын элс	М3	8,000	10.5864	84,691	15.8796	20	1	299.42	95,093
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	Ш	1,500	53.3232	79,985	.0728	90	2	326.4	2,138
1-4334	Хайрга	М3	8,000	2.0979	16,783	4.4791	20	2	389.2	34,865
1-4028	Цемент М-400	ТН	374,242	5.2376	1,960,142	5.3424	90	1	251.09	120,728
1-0142	Явган замын хашлага	М	8,000	204.1	1,632,800	6.123	90	2	326.4	179,869
9-093	Буталсан чулуун суурийн хольц	М3	22,000	89.243	1,963,346		5	0	0	0
1-4292	Алаг хавтан	М2	22,620	311	7,034,820	8.7857	90	1	251.09	198,541
1-4543	Голын элс	М3	8,000	1.2173	9,739	2.0086	20	1	299.42	12,028
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	М3	8,000	15.99	127,920	27.183	20	1	299.42	162,783
3-2701	Мяндсан угас	М	10	212.6722	2,127	.0213	90	2	326.4	625
3-2701	Мяндсан олс	М	300	486.614	145,984	.0601	90	2	326.4	1,767

13,064,368

819,165

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)				
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин
01-350-02	Тохижилт хийх талбайг бульдозероор тэгшлэх	м2	1471	/ 2	/	/ 5212		
25-05-06	Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах	1м3	81.13	3.3 / 2	.09 /	6.96 /	6381 / 5212	44433 /
25-070-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	15.6	3.4 / 2	.26 /	4.07 /	6459 / 5212	26282 /
25-070-22	Явган хүний замын хучилтийг алаг хавтангаар хийх	1м2	311	3.7 / 2	.26 /	81.42 /	6690 / 5212	544698 /
25-120-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	204.1	3.1 / 2	.19 /	39.2 /	6227 / 5212	244070 /

Нийт Хүн/цаг: 131.6476559 / 0

Үндсэн цалин:

859,484

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

146,112

Нэмэгдэл цалин 37% :

318,009

Нийт цалин:

1,323,605

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

178,687

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

180,010

Ажиллах хүчний зардал:

1,682,302

Бүгд хүн/цаг: 131.6476559 / 0

Бүгд цалин:

859,484

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

146,112

Нэмэгдэл цалин 37%:

318,009

Нийт цалин:

1,323,605

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

178,687

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

180,010

Ажиллах хүчний зардал:

1,682,302

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Зам талбайн ажил	19,190,429	1,682,302	13,064,368	500,088	819,165	621,407	2,503,099
НИЙТ ДҮН:		19,190,429	1,682,302	13,064,368	500,088	819,165	621,407	2,503,099

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	1,682,302
2	Материал	13,064,368
3	Тээвэр	819,165
4	Машин ашиглалт	500,088
	Шууд зардлын дүн	16,065,923
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	621,407
6	Ашиг / 15%/	2,503,099
	Барилга угсралтын ажлын дүн	19,190,429
7	НӨАТ 10%	1,919,043
8	Нормчлолын сан 0.18%	34,543
	Дүн	21,144,015
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	383,809
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	191,904
	Дүн	21,719,728
12	Магадлашгүй ажил 2 %	383,809
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	22,103,536

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.3	40,590	12,177
2028	Автокран 5тн	2.58	59,489	153,482
2029	Автокран 6.3тн	5.18	68,500	354,830

520,489

0.4КВ-ЫН ОРОЛТЫН САМБАРТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.62	40,590	25,166
2028	Автокран 5тн	.19	59,489	11,329
2029	Автокран 6.3тн	.16	68,500	10,960
13200	Автомашин		13,800	7

47,462

0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран		59,489	3
13002	Угсралтын агергат	.46	40,590	18,793
2003	Цахилгаан эргүүлэг	.56	11,480	6,429
2028	Автокран 5тн	.15	59,489	8,672
2029	Автокран 6.3тн	.35	68,500	24,167
2029	Автокран 6,6 тн	.77	68,500	52,841
13200	Автомашин	.04	13,800	504
5002	Өрөмдлөгийн машин	1.44	60,462	86,823
85201	Үйлчилгээний машин	2.43	13,800	33,538

231,770

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран		59,489	17
13002	Угсралтын агергат	2.42	40,590	98,228
2003	Цахилгаан эргүүлэг	3.6	11,480	41,328
2144	Шаттай машин	4.6	9,400	43,240
2028	Автокран 5тн	.57	59,489	33,968
2027	Автокран 3тн	10.7	107,130	1,146,291
13200	Автомашин		13,800	13
3033	Гагнуурын аппарат	1.75	19,064	33,362

1,396,447

НИЙТ ДҮН:

2,196,168