

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ГАЗРЫН АЖИЛ | | | |
|--|--|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 400 |
| 2 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 233.52 |
| 3 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 15.57 |
| 4 | 90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах | м3 | 138.27 |
| 5 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 12.02 |
| 6 | Шал, довжооны дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 33.25 |
| СУУРЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 4.8 |
| 2 | Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25 | м3 | 24 |
| 3 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх | тн | 0.335 |
| 4 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 5 |
| 5 | Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25 | м3 | 16 |
| 6 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах | тн | -0.277 |
| 7 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 4 |
| 8 | 12.25см ханын доорх төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20 | м3 | 12 |
| 9 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах | тн | 0.545 |
| 10 | Бетон шугаман суурь цутгах в12.5 | м3 | 35 |
| 11 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 0.5 |
| 12 | Усны нөөцийн савнытөмөр бетон суурь цутгах в20 | м3 | 1.7 |
| 13 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх | тн | 0.186 |
| 14 | Сувгийн ул цутгах В10 | м3 | 2.5 |
| 15 | Сувгийн хана өрөх | м2 | 23.8 |
| 16 | Төмөр бетон сувгийн хавтан ГСХ-5 | ш | 70 |
| 17 | Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх | м2 | 277.2 |
| 18 | Хөөсөндөр хавтангаар бетон хана дулаалах d-150мм | м2 | 138.6 |
| 19 | Гео зулхай 1 үе хийх | м2 | 138.6 |
| 20 | Ус чийг тусгаарлагч геоплантер 1 үе хийх | м2 | 138.6 |
| ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Төмөр бетон дам нуруу цутгах в25 | м3 | 21.35 |
| 2 | Орцоос дутуу арматурыг хасах | тн | -0.291 |
| 3 | Төмөр бетон багана цутгах в25 | м3 | 10 |
| 4 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг нэмэх | тн | 0.742 |
| 5 | Нүхний хүчитгэл арматур | тн | 0.158 |
| 6 | Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт төмөр бетон хүчилт цутгах в25 | м3 | 31 |
| 7 | Орцоос дутуу арматурыг нэмэх | тн | 5.07 |
| 8 | Төмөр бетон парпет цутгах в25 | м3 | 13.6 |
| 9 | Орцоос дутуу арматурыг хасах | тн | -0.298 |
| 10 | Төмөр бетон саравч цутгах | м3 | 4 |
| 11 | Орцоос дутуу арматурыг нэмэх | тн | 0.045 |
| ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Гадна хана 360 мм хөнгөн блокоор өрөх | м3 | 41.2 |
| 2 | Дотор хана 250 мм евро блокоор хана өрөх | м3 | 32.08 |
| 3 | 1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх | м2 | 121.83 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|--|----|-------|
| 4 | Төмөр бетон ялуу цутгах В20 | м3 | 1.04 |
| 5 | Орцоос дутуу арматурыг нэмэх | тн | 0.029 |
| 6 | Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах | тн | 0.473 |
| 7 | Гаргалгаа арматур | тн | 0.039 |
| 8 | Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах | тн | 0.237 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 220 |
| 2 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 1100 |
| 3 | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 220 |
| 4 | Полистрол хавтангаар дулаалга хийх 200мм | м2 | 220 |
| 5 | Дээвэрт бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 220 |
| 6 | Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм | м2 | 220 |
| 7 | Дээврийг 3 үе шилэн рубериод буюу цаваг цаасаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх | м2 | 220 |
| 8 | Дээвэрт салхивчийн яндан өрөх | м2 | 17.28 |
| 9 | Салхивчийн бетон малгай цутгах В15 | м3 | 0.39 |
| 10 | Хучилтанд 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 2.6 |
| 11 | Салхивчийн хана гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 17.28 |
| 12 | Салхивчийн хана хучилт шохойн будгаар гар аргаар будах | м2 | 17.28 |
| 13 | Парпет , салхивчийн өрлөг төмөрлөх | м2 | 45.8 |
| 14 | Парпетны хана, төмрийн заадасыг силиконоор чигжих | м | 62 |
| 15 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /саравчинд/ | м2 | 13.2 |
| 16 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх /саравчинд/ | м2 | 264 |
| 17 | Чулуугүй хар цаас дээвэрт наах Техноэласт ЭПП /саравчинд/ | м2 | 26.4 |
| 18 | Чулуутай хар цаас дээвэрт наах Техноэласт ЭКП /саравчинд/ | м2 | 13.2 |
| 19 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | м2 | 317.52 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Вакум цонх угсрах | м2 | 26.82 |
| 2 | Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах | м2 | 5.8 |
| 3 | Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах | м2 | 18.49 |
| 4 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | м2 | 18.49 |
| 5 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | м2 | 26.82 |
| 6 | Хаалганд цоож суулгах | ш | 10 |
| 7 | Төмөр хаалга суулгах ТХ-1 | ш | 1 |
| 8 | Төмөр хаалга суулгах ТХ-2 | ш | 5 |
| 9 | Төмөр хаалга суулгах ШХ-1 | ш | 2 |
| 10 | Гаражийн автомат төмөр хаалга угсрах | ш | 1 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах | м2 | 484.5 |
| 2 | Дам нуруу, багананд хар замаскаар тэгшилгээ хийх | м2 | 46.37 |
| 3 | Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийх | м2 | 275.5 |
| 4 | Амалгаа сайн чанартай шавардах | м2 | 15.45 |
| 5 | Хана эмульсээр будах | м2 | 261.02 |
| 6 | Хана амалгаа тосон будгаар будах | м2 | 285.3 |
| 7 | Таазанд хар замаскаар тэгшилгээ хийх | м2 | 190.05 |
| 8 | Тааз эмульсэн будгаар будах | м2 | 190.05 |
| 9 | Хананд плита наах | м2 | 275.5 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|-----------|------|------------|
|-----|-----------|------|------------|

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|----|--|----|--------|
| 1 | Бетон шал цутгах В10 | м3 | 33 |
| 2 | Ус тусгаарлалт 1 үе хийх | м2 | 190.05 |
| 3 | Хөөсөнцөр хавтангаар шал дулаалах ф-150мм | м2 | 190.05 |
| 4 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /50мм/ | м2 | 52.8 |
| 5 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 316.8 |
| 6 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /35мм/ | м2 | 137.25 |
| 7 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах | м2 | 411.75 |
| 8 | Паркетан шал зөөлөвчний хамт хийх | м2 | 17.5 |
| 9 | Чулуун хавтангаар шал хийх | м2 | 69.3 |
| 10 | Керамик плита шал наах | м2 | 67.95 |
| 11 | Шал резин будгаар гараар будах | м2 | 35.3 |

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|--|------|------------|
| 1 | Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх /амалгаа, дээврийн парпед орсон/ | м2 | 265 |
| 2 | Саравчыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх | м2 | 17.43 |
| 3 | Цоколийн хананд чулуун хавтангаар хана өнгөлөх | м2 | 25.2 |

БУСАД АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Бетон хаяавч хийх В10 | м3 | 10 |
| 2 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 79.2 |
| 3 | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах | м3 | 9.5 |
| 4 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах | тн | -0.027 |
| 5 | Довжооны гишгүүр хальтрахгүй хавтангаар өнгөлөх | м2 | 75.84 |
| 6 | Довжоонд төмөр хайс хийх | у\м | 42 |
| 7 | Дөрөөт шат угсрах | тн | 0.06 |
| 8 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | м3 | 250.77 |
| 9 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | м3 | 63.07 |
| 10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | м3 | 3.98 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ХАЛААЛТЫН АЖИЛ | | | |
|------------------------|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 400x500h | ш | 1 |
| 2 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 600x500h | ш | 3 |
| 3 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 800x500h | ш | 4 |
| 4 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 1200x500h | ш | 3 |
| 5 | Халаалтын ган яндан угсрах ф15мм | м | 42 |
| 6 | Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм | м | 42 |
| 7 | Халаалтын ган яндан угсрах ф25мм | м | 50 |
| 8 | Халаалтын ган яндан угсрах ф32мм | м | 6 |
| 9 | Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм | м | 134 |
| 10 | Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 32-40мм | м | 6 |
| 11 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф15 | м2 | 0.18 |
| 12 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф20 | м2 | 1.067 |
| 13 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф25 | м2 | 1.96 |
| 14 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм | ш | 40 |
| 15 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм | ш | 4 |
| 16 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф25мм | ш | 4 |
| 17 | Ус юүлэх гуравлагч кран ф!15мм | ш | 10 |
| 18 | Хий хураагч тавих голч 100мм | ш | 2 |
| 19 | Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах | м | 140 |
| 20 | Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах | м2 | 5.32 |
| САЛХИВЧИЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 0.5 мм зузаан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой хоолой угсрах | м2 | 17.5 |
| 2 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн шилжүүлэгчийн бэлдэц хийж бэлтгэх | ш | 8 |
| 3 | Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн өвдгөвч 90 градустай хийж бэлтгэх | ш | 12 |
| 4 | Сараалж 150x150 | ш | 26 |
| 5 | Сэнс СА315-VO L-1500м3/ц U-0.9а | ш | 2 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ | | | |
|-----------------------------|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Цайрдсан ган яндан угсрах ф25мм | м | 4.5 |
| 2 | Цайрдсан ган яндан угсрах ф20мм | м | 20 |
| 3 | Цайрдсан ган яндан угсрах ф15мм | м | 48 |
| 4 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 25мм | м | 4.5 |
| 5 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20мм | м | 20 |
| 6 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15мм | м | 48 |
| 7 | Хаалт d=25мм байрлуулах | ш | 1 |
| 8 | Вакум насос суурилуулах 2.5квт | ш | 1 |
| 9 | Хог шүүгч тавих ф25мм | ш | 1 |
| 10 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм | ш | 37 |
| 11 | Эзэлхүүний бойлор суурилуулах 50л | ш | 2 |
| 12 | Эзэлхүүний бойлор суурилуулах 30л | ш | 2 |
| 13 | Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах 6м3 | ш | 1 |
| 14 | Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах | м | 72.5 |
| 15 | Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах | м2 | 3.87 |
| БОХИР УСНЫ АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф50мм | м | 10.5 |
| 2 | Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф100мм | м | 35.8 |
| 3 | Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 8.32 |
| 4 | Трап /голч-50мм / тавих | 1ш | 1 |
| 5 | Ревиз угсрах | 1ш | 2 |
| 6 | Цэвэрлэгээний таг Ф100 | 1ш | 3 |
| 7 | Шаазан угаагуур тавих | 1ш | 7 |
| 8 | Төмөр угаагуур тавих | 1ш | 2 |
| 9 | Душ байрлуулах | 1ш | 1 |
| 10 | Шаазан жорлон угсрах | 1ком | 9 |
| 11 | Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих | 1ш | 2 |
| 12 | Экокос бохирын цооног угсрах | ш | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Зэс шинтэй хуваарилах самбар туслах тоног төхөөрөмжийн хамт ЕС1.2 | ком | 1 |
| 2 | Гэрлийн самбар-1 угсрах | ком | 1 |
| 3 | Гэрлийн самбар-2 угсрах | ком | 1 |
| 4 | ПВ 660 1х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх | м | 70 |
| 5 | ПВ 660 1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх | м | 100 |
| 6 | ПВ 660 1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх | м | 450 |
| 7 | ПВ 660 1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай утас сүвлэх | м | 700 |
| 8 | ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф20 | м | 400 |
| 9 | ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф40 | м | 50 |
| 10 | Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка угсрах IP54 | ширхэг | 7 |
| 11 | Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка угсрах IP40 | ширхэг | 27 |
| 12 | Хананд далд суурилах 1 даралттай унтраалга угсрах IP40 | ширхэг | 10 |
| 13 | Хананд далд суурилах 2 даралттай унтраалга угсрах IP40 | ширхэг | 14 |
| 14 | Хананд далд суурилах 3 даралттай унтраалга угсрах IP40 | ширхэг | 4 |
| 15 | Аваарын EXIT бичигтэй цэнэглэгддэг гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 3 |
| 16 | Гадна хананд суулгах бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ширхэг | 20 |
| 17 | Ердийн таазанд суух 3*36вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 35 |
| 18 | Ослын үед цэнэглэгддэг 2*25вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах | ширхэг | 4 |
| 19 | Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг | ш | 108 |
| 20 | 40*4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 110 |
| 21 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 12 |
| 22 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах | м | 110 |
| 23 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 27.5 |
| 24 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 25.8 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ | | | |
|----------------|--|--------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Галын дохиоллын станц /10 бүс хянах чадалтай/ угсрах | ш | 1 |
| 2 | Утаа дулаан мэдрэх дохиологч угсрах | ш | 15 |
| 3 | Дулаан мэдрэх хэт улаан уяаны уусгэгчтэй галын дохиололын мэдээлэгч | ш | 2 |
| 4 | Гараар удирдах дохиологч хэрэгслийг угсрах | ш | 5 |
| 5 | Дуут дохио өгөгч угсрах | ш | 5 |
| 6 | Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй/ 4x1.0мм | 100м | 4.5 |
| 7 | Зэс дамжуулагчтай ПВ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй утас /галд тэсвэртэй/ 2x2.5мм | 100м | 1 |
| 8 | Тогтмол хүчдэлийн тэжээлийн блок | шир | 1 |
| 9 | Сувагчлалын уян хоолой ф22мм угсрах | м | 550 |
| 10 | 19U-ийн шүүгээ /rack/ | ширхэг | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ | | | |
|-----------------------------|---|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Халаалтын ган яндан угсрах ф32мм | м | 9 |
| 2 | Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм | м | 6 |
| 3 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм | м | 9 |
| 4 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20мм | м | 6 |
| 5 | Цахилгаан халаалтын тогоог суурилуулах Dakon ПТЕ-14 | ш | 2 |
| 6 | Үл буцаах хаалт d=32мм тавих | ш | 2 |
| 7 | Хог шүүгч тавих ф32мм | ш | 2 |
| 8 | Тэлэлтийн сав тавих 50л | ш | 1 |
| 9 | Бөмбөлгөн хаалт d=32мм байрлуулах | ш | 6 |
| 10 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм | ш | 2 |
| 11 | Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 4 |
| 12 | Төмөр гэртэй термометр | ш | 3 |
| 13 | Гурвалсан кранттай монометр | ш | 3 |
| 14 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф25 | м2 | 0.471 |
| 15 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга Ф20 | м2 | 0.235 |
| 16 | Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах | м | 15 |
| 17 | Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах | м2 | 0.56 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ХҮЧНИЙ ТРАНСФОРМАТОР | | | |
|---|--|----------------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 10/0.4 кв-ын 250кВА чадалтай 3 фазын хүчний тосон трансформатор угсрах | иж бүрэн | 1 |
| 2 | 10кв-ын гол гал хамгаалагч угсрах | иж бүрэн | 20 |
| 0.4КВ-ЫН ОРОЛТЫН САМБАРТ ТОНОГЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮД | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Ерөнхий рубильник РПС-4 400А | ширхэг | 1 |
| 2 | Гал хамгаалагч угсрах ПН 400А | иж бүрэн | 3 |
| 3 | 0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах | ш | 6 |
| 4 | 0.4кв-ын хөнгөн цагаан голтой ПВ тусгаарлагчтай кабелийг бүтээц сунгах 3*185+1*95мм ² | м | 16 |
| 0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Өрмийн машинаар I зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх | 1 нүх | 4 |
| 2 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох АКН-ЗБ | 1 тулгуур | 2 |
| 3 | 0,4-35 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх | 1 тулгуур | 2 |
| 4 | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х70 мм ² сип 2А утас тулгуурт татах | км | 0.065 |
| 5 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м ³ | 10.5 |
| 6 | АВББШв 3*70+1*35мм ² хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой ПВ тусгаарлагчтай кабелийг шуудуунд сунгах | м | 28 |
| 7 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 30 |
| 8 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 30 |
| 9 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.03 |
| 10 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м ³ | 9 |
| ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ | | | |
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м ³ | 10.5 |
| 2 | АВББ 3*6+1*4мм голчтой ПВ тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голчтой кабелийг шуудуунд сунгах | м | 200 |
| 3 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 200 |
| 4 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 200 |
| 5 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.2 |
| 6 | Гадна талбайн 1 толгойтой 4м төмөр шонтой 60вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах | ш | 5 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ | | | |
|-------------------------|--|------|------------|
| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
| 1 | Тохижилт хийх талбайг бульдозероор тэгшлэх | м2 | 1471 |
| 2 | Хөрсийг хайрга ба дайрган холимоогоор нягтруулах | м2 | 81.13 |
| 3 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 15.6 |
| 4 | Явган хүний замын хучилтийг алаг хавтангаар хийх | 1м2 | 311 |
| 5 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 204.1 |