

Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 30 дугаар тушаалын 17А хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС / ХАВСРАЛТ 17 А/

Төсвийн дугаар: 23/09/2024


Увс аймгийн Цагаанхайрхан сум. "Аялал жуулчлалыг дэмжсэн үйлчилгээний барилга"-ын
ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: /Тоогоор/ **444,200,510** төгрөг

/дөрвөн зуун дөчин дөрвөн сая хоёр зуун мянга таван зуун арав/ төгрөг

Зураг төслийн "Пума интернэшнл" ХХК

Захирал  Н.Батзориг



Хянасан:

Тэргүүлэх төсөвчин  /А.Эрдэнэчимэг/



Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин  /Н.Оюунбадрах/



Төсөв тооцсон огноо: 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 21-р хороо
badrakh_006@yahoo.com
утас:88160950

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

| Увс аймгийн Цагаанхайрхан сум. "Аялал жуулчлалыг дэмжсэн үйлчилгээний барилга" | | | | | | ЕД-..... |
|--|--|--------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| аймаг, нийслэл | Увс | сум дүүрэг, тосгон | Түргэн | Хороо | | |
| | Захиалагч: | | Чулуутын багш ХХК | Баянзүрх | 99046516 | |
| | Барилгын үндсэн хийц | | Төсөвт өртөг /төг/ | Барилгын талбай /м2/ | Нэгж өртөг /төг/ | Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/ |
| 1 | а/. Барилга угсралтын ажил: | | | | | |
| ББ | Барилга: 13.0 м x 7.5м. Давхрын тоо: 1 давхар 3м өндөр Суурь: Цутгамал төмөр бетон баганан суурьтой Үндсэн хийц: Төмөр бетон каркас, Гадна ханын дулаалга: Чулуун хөвөн хавтан, металл фасадтай, Хучилт: Цутгамал хучилттай хөөсөнцөр 200мм дулаалгатай | | 293,302,468 | 97.50 | 3,008,230 | 3,454,707.2 |
| ХАС | | | 14,435,816 | 97.50 | 148,060 | |
| ЦБУ | | | 16,711,843 | 97.50 | 171,404 | |
| ДГ-ХТ | | | 18,566,495 | 97.50 | 190,426 | |
| ХД | | | - | 97.50 | - | |
| ДМ | | | 5,507,000 | 97.50 | 56,482 | |
| | Хэсгийн дүн: | | 348,523,622 | 97.50 | 3,574,601 | ТЗИ=1.15, БНИ=1.25 |
| 2 | б/. Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил: | | | | | |
| | Инженерийн шугам сүлжээний үндсэн хийц | | Төсөвт өртөг /төг/ | Трассын урт /м/, хүчин чадал /Гкал, м3, ширхэг/ | Нэгж өртөг /төг/ | Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/ |
| 2.1 | Гадна цахилгааны шугамын ажил: | | | | | |
| ГЦ | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х70 мм2 сип 2А утас-414м, АВБ6Шв 3*70+1*35мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой ПВ тусгаарлагчтай кабель-35м | | 23,220,741.8 | 449.0 | 51,716.6 | Жиших үнэлгээ байхгүй |
| ГЦ | Гадна гэрэлтүүлэг: АВБ6 3*6+1*4мм голчтой ПВ тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голчтой кабель-120м, 1 толгойтой 4м төмөр шонтой 60вт люминесцент гэрэлтүүлэгч-5ш | | 12,114,077.2 | 5.0 | 2,422,815.4 | Жиших үнэлгээ байхгүй |
| | Хэсгийн дүн: | | 35,334,819.0 | | 3,926,480.0 | |
| 3 | в/. Гадна тохижилтын ажил: | | | | | |
| | Ажлын нэр | | Төсөвт өртөг /төг/ | Ажлын тоо хэмжээ /м2, ширхэг/ | Нэгж өртөг /төг/ | Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/ |
| ГТ | Сайжруулсан шороон зам-773.1м2, явган зам-151.7м2 | | 12,334,094 | 924.8 | 13,337.0 | Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/ |
| | Хэсгийн дүн | | 12,334,094 | | | |
| 3 | в/. Тоног төхөөрөмж | | | | | |
| | Ажлын нэр | | Төсөвт өртөг /төг/ | Ажлын тоо хэмжээ /м2, ширхэг/ | Нэгж өртөг /төг/ | |
| | Цэвэр, бохир ус | | | | | |
| ТТ | Эзэлхүүний бойлор 30л | | 1,249,846 | 2.0 | 624,923.0 | |
| ТТ | Нөөцийн сав 4м3 | | 12,191,273 | 1.0 | 12,191,273.0 | |
| ТТ | ТОПАЭРО-4 | | 7,348,484 | 1.0 | 7,348,484.0 | |
| ТТ | Вакум насос 2.5кВт | | 2,025,464 | 1.0 | 2,025,464.0 | |
| | Хэсгийн дүн | | 22,815,067 | | | |
| | Дулаан механик | | | | | |
| ТТ | Цахилгаан халаалтын тогоо dakon nte-11 | | 3,685,760 | 2.0 | 1,842,880.0 | |
| | Хэсгийн дүн | | 3,685,760 | | | |
| | Тоног төхөөрөмжийн нийт дүн | | 26,500,827 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 5 | д/. Зураг төслийн үнэ: | | | |
| ЗТҮ | | 21,507,148 | | |
| Хэсгийн дүн | | | | |
| Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо | | | | |
| БУ | Барилга угсралт /үндсэн/ | 348,523,622 | | |
| ГЦ | Гадна цахилгаан хангамж | 35,334,819 | | |
| ГТ | Гадна тохижилт, зам талбай | 12,334,094 | | |
| ТТ | Тоног төхөөрөмж | 26,500,827 | | |
| ЗТҮ | Зураг төслийн үнэ | 21,507,148 | | |
| НИИТ ТӨСӨВТ | | 444,200,510 | | |


 Төсвийн задаргаа хийсэн
 Төсөрчин:
Наранбаатарын ОЮУНБАДРАХ
 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
 Т-БУЗА
 Төсвийн ил хариуцах гар утасны дугаар: .88160950
 /Н.Оюунбадрах/
 Төсвийн эксперт
 Хянасан: 
 /А.Эрдэнэчимэг/


ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Барилга | Халаалт салхивч | Цэвэр, бохир ус | Дотор цахилгаан | Дулаан механик | Гадна цахилгаан | Тохижилт | Бүгд дүн |
|-----|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 56,743,881 | 3,835,313 | 4,381,798 | 4,860,021 | 2,328,415 | 3,872,289 | 802,205 | 76,823,922 |
| 2 | Материал | 122,110,790 | 4,666,974 | 5,842,256 | 6,264,297 | 802,285 | 17,061,101 | 7,044,008 | 163,791,711 |
| 3 | Тээвэр | 12,409,654 | 119,706 | 353,163 | 192,820 | 56,605 | 1,756,211 | 748,227 | 15,636,386 |
| 4 | Машин ашиглалт | 9,207,900 | 859,816 | 421,045 | 904,671 | 110,202 | 2,556,503 | 421,015 | 14,481,152 |
| | Шууд зардлын дүн | 200,472,225 | 9,481,808 | 10,998,263 | 12,221,809 | 3,297,508 | 25,246,104 | 9,015,455 | 270,733,172 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ Ашиг / 15%/ | 20,959,990 | 1,416,684 | 1,618,543 | 1,795,189 | 860,067 | 1,430,342 | 296,318 | 28,377,133 |
| 6 | Барилга угсралтын ажлын дүн Тоног төхөөрөмжийн үнэ | 33,214,832 | 1,634,774 | 1,892,521 | 2,102,550 | 623,636 | 4,001,467 | 1,396,766 | 44,866,546 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 254,647,047 | 12,533,266 | 14,509,327 | 16,119,548 | 4,781,212 | 30,677,912 | 10,708,538 | 343,976,850 |
| | Тоног төхөөрөмжийн үнэ | | | 19,808,185 | | 3,200,000 | | | 23,008,185 |
| 5 | Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмжийн үнэ орсон дүн | 254,647,047 | 12,533,266 | 34,317,512 | 16,119,548 | 7,981,212 | 30,677,912 | 10,708,538 | 366,985,035 |
| 7 | НӨАТ 10% | 25,464,705 | 1,253,327 | 3,431,751 | 1,611,955 | 798,121 | 3,067,791 | 1,070,854 | 36,698,504 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 458,365 | 22,560 | 61,772 | 29,015 | 14,366 | 55,220 | 19,275 | 660,573 |
| | Дүн | 280,570,116 | 13,809,152 | 37,811,035 | 17,760,518 | 8,793,699 | 33,800,924 | 11,798,667 | 404,344,111 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 5,092,941 | 250,665 | 686,350 | 322,391 | 159,624 | 613,558 | 214,171 | 7,339,700 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 21,507,148 | | | | | | | 21,507,148 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 2,546,470 | 125,333 | 343,175 | 161,195 | 79,812 | 306,779 | 107,085 | 3,669,849 |
| | Дүн | 309,716,675 | 14,185,150 | 38,840,560 | 18,244,104 | 9,033,135 | 34,721,261 | 12,119,923 | 436,860,808 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 5,092,941 | 250,665 | 686,350 | 322,391 | 159,624 | 613,558 | 214,171 | 7,339,700 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 | | | | | | | |
| | Дүн | 314,809,616 | 14,435,816 | 39,526,910 | 18,566,495 | 9,192,760 | 35,334,819 | 12,334,094 | 444,200,510 |



Төсөв зохиогчийн хяналтын зардал
Н.Оюунбадрах

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДАЛ /ЦЭВЭР, БОХИР УС/

| № | Тоног төхөөрөмжийн нэр | тоо | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|------------------------|-----|------------|------------|
| 1 | Эзэлхүүний бойлор 30л | 2 | 542,562 | 1,085,124 |
| 2 | Нөөцийн сав 4м3 | 1 | 10,584,540 | 10,584,540 |
| 3 | ТОПАЭРО-4 | 1 | 6,380,000 | 6,380,000 |
| 4 | Вакум насос | 1 | 1,758,521 | 1,758,521 |
| | Дүн | | | 19,808,185 |

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДАЛ /ДУЛААН МЕХАНИК/

| № | Тоног төхөөрөмжийн нэр | тоо | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|--|-----|-----------|-----------|
| 1 | Цахилгаан халаалтын тогоо dakon пте-11 | 2 | 1,600,000 | 3,200,000 |
| | Дүн | | | 3,200,000 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 56,743,881 |
| 2 | Материал | 122,110,790 |
| 3 | Тээвэр | 12,409,654 |
| 4 | Машин ашиглалт | 9,207,900 |
| | Шууд зардлын дүн | 200,472,225 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ | 20,959,990 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 33,214,832 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 254,647,047 |
| 7 | НӨАТ 10% | 25,464,705 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 458,365 |
| | Дүн | 280,570,116 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 5,092,941 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 21,507,148 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 2,546,470 |
| | Дүн | 309,716,675 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 5,092,941 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 314,809,616 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|---|-------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | Газрын ажил | 1,818,655 | 1,046,379 | 2,145 | 141,194 | 5,210 | 386,510 | 237,216 |
| 2 | Суурын ажил | 47,483,820 | 9,744,856 | 23,888,629 | 1,057,709 | 2,999,541 | 3,599,544 | 6,193,542 |
| 3 | Шалны ажил | 12,771,026 | 3,024,151 | 5,661,230 | 404,150 | 898,652 | 1,117,057 | 1,665,786 |
| 4 | Бусад ажил | 23,160,009 | 6,739,667 | 6,016,667 | 4,257,552 | 635,761 | 2,489,491 | 3,020,871 |
| 5 | Цугтамал төмөр бетон арагт бүтээцийн ажил | 50,877,274 | 10,175,507 | 26,019,557 | 1,688,321 | 2,599,105 | 3,758,617 | 6,636,166 |
| 6 | Хана, хамар ханын ажил | 21,353,600 | 3,918,551 | 9,820,023 | 477,939 | 2,904,405 | 1,447,430 | 2,785,252 |
| 7 | Дээврийн ажил | 22,904,221 | 4,708,645 | 12,550,164 | 292,828 | 625,803 | 1,739,274 | 2,987,507 |
| 8 | Хаалга, цонхны ажил | 14,447,732 | 1,340,434 | 10,539,075 | 123,155 | 65,453 | 495,128 | 1,884,487 |
| 9 | Дотор заслын ажил | 22,506,553 | 8,810,473 | 6,715,668 | 162,144 | 628,228 | 3,254,402 | 2,935,637 |
| 10 | Гадна заслын ажил | 37,324,156 | 7,235,216 | 20,897,633 | 602,909 | 1,047,495 | 2,672,536 | 4,868,368 |
| НИЙТ ДҮН: | | 254,647,047 | 56,743,881 | 122,110,790 | 9,207,900 | 12,409,654 | 20,959,990 | 33,214,832 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-350-02 | Барилга барих талбайг 140 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх | м2 | 225 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-210-08 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох | м3 | 89.84 | 2.0 / 2 | .00 / | .37 / | 5212 / 5212 | 1920 / | 1,920 |
| 01-060-02 | Суурийг гараар засаж ухах | м3 | 1.82 | 2.8 / 2 | 3.15 / | 5.72 / | 5962 / 5212 | 34129 / | 34,129 |
| 01-400-02 | Механизмаар суурийн хажуугаар түрж булах | м3 | 37.62 | / 2 | / | / | / 5212 | / | |
| 01-070-02 | Мөн довжоо суурийн нүхийг гараар эргүүлж булах | м3 | 6.63 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 12.17 / | 4554 / 5212 | 55419 / | 55,419 |
| 01-550-04 | Шал, довжооны дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 19.5 | 2.0 / 2 | 4.36 / | 85.02 / | 5212 / 5212 | 443124 / | 443,124 |

Нийт Хүн/цаг: 103.282155 / 0

534,592

Үндсэн цалин:

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

90,881

Нэмэгдэл цалин 37% :

197,799

Нийт цалин:

823,272

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

111,142

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

111,965

Ажиллах хүчний зардал:**1,046,379**

СУУРЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 2.4 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 1.83 / 3.57 | 5587 / 5212 | 10220 / 18588 | 28,808 |
| 06-010-08 | Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В25 | м3 | 12 | 2.8 / 2 | 9.74 / .51 | 116.84 / 6.12 | 5962 / 5212 | 696595 / 31897 | 728,493 |
| 06-050-13 | Бетон хийцийн арматурын зэрүүг нэмэх | тн | 0.225 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 3.88 / .55 | 5680 / 5212 | 22039 / 2868 | 24,908 |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 2 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 1.52 / 2.97 | 5587 / 5212 | 8517 / 15490 | 24,007 |
| 06-100-04 | Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В25 | м3 | 6.04 | 2.8 / 2 | 16.1 / .64 | 97.26 / 3.87 | 5962 / 5212 | 579891 / 20148 | 600,039 |
| 06-050-13 | Бетон хийцийн арматурын зэрүүг нэмэх | тн | 0.349 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 6.02 / .85 | 5680 / 5212 | 34186 / 4449 | 38,635 |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх В10 | м3 | 1.5 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 1.14 / 2.23 | 5587 / 5212 | 6388 / 11618 | 18,005 |
| 06-010-24 | 12.25см ханын доорх төмөр бетон шугаман суурь | м3 | 3.5 | 3.1 / 2 | 5.33 / .36 | 18.66 / 1.26 | 6227 / 5212 | 116176 / 6567 | 122,743 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|--------------|----------------|-------------|------------------|-----------|
| 06-050-13 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах | ТН | 0.547 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 9.43 / 1.34 | 5680 / 5212 | 53580 / 6973 | 60,554 |
| 06-050-13 | Нүхний хүчитгэл арматур | ТН | 0.224 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 3.86 / .55 | 5680 / 5212 | 21942 / 2856 | 24,797 |
| 06-110-04 | Бетон шахах шахуургаар тулгуурын талбайгаас 6м хүртэл өндөрт төмөр бетон хүчилт цутгах В25 | М3 | 14 | 3.0 / 2 | 15.16 / 1.99 | 212.22 / 27.82 | 6150 / 5212 | 1305164 / 144987 | 1,450,151 |
| 06-050-13 | Орцоос дутуу арматурыг нэмэх | ТН | 1.196 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 20.63 / 2.93 | 5680 / 5212 | 117152 / 15247 | 132,399 |
| 06-060-09 | Төмөр бетон парлет цутгах В25 | М3 | 10 | 2.9 / 2 | 12.67 / 2.25 | 126.68 / 22.5 | 6056 / 5212 | 767174 / 117270 | 884,444 |
| 06-050-13 | Орцоос дутуу арматурыг хасах | ТН | -0.308 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -5.31 / -.75 | 5680 / 5212 | -30170 / -3927 | -34,096 |
| 06-230-07 | Төмөр бетон саравч цутгах | М3 | 4 | 3.0 / 2 | 11.54 / 1.66 | 46.16 / 6.64 | 6150 / 5212 | 283859 / 34608 | 318,467 |
| 06-050-13 | Орцоос дутуу арматурыг хасах | ТН | -0.097 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -1.67 / -.24 | 5680 / 5212 | -9501 / -1237 | -10,738 |

Нийт Хүн/цаг: 773.582879 / 85.80218 Үндсэн цалин: 5,198,641

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 883,769

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,923,497

Нийт цалин: 8,005,907

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,080,797

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,088,803

Ажиллах хүчний зардал: 10,175,507

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 08-160-04 | Гадна хана 360 мм хөнгөн блокоор өрөх | М3 | 31.35 | 3.5 / 2 | 2.16 / 1.44 | 67.78 / 45.18 | 6536 / 5212 | 443002 / 235454 | 678,456 |
| 08-160-04 | Дотор хана 250 мм евро блокоор хана өрөх | М3 | 4.4 | 3.5 / 2 | 2.16 / 1.44 | 9.51 / 6.34 | 6536 / 5212 | 62176 / 33046 | 95,222 |
| 08-050-11 | 1/2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх | М2 | 60.84 | 3.0 / 2 | 2.2 / .52 | 133.91 / 31.44 | 6150 / 5212 | 823577 / 163876 | 987,453 |
| 06-100-12 | Төмөр бетон ялуу цутгах В20 | М3 | 1.04 | 3.2 / 2 | 22.28 / 2.3 | 23.17 / 2.39 | 6304 / 5212 | 146087 / 12467 | 158,554 |
| 06-050-13 | Орцоос дутуу арматурыг хасах | ТН | -0.068 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -1.17 / -.17 | 5680 / 5212 | -6661 / -867 | -7,528 |
| 08-100-05 | Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах | ТН | 0.15 | 2.3 / 2 | 71.07 / 4.24 | 10.66 / .64 | 5493 / 5212 | 58558 / 3315 | 61,873 |
| 06-050-13 | Гаргалгаа арматур | ТН | 0.0217 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | .37 / .05 | 5680 / 5212 | 2126 / 277 | 2,402 |
| 06-050-11 | Бэхлэгээний деталь төмөр суулгах | ТН | 0.047 | 3.5 / 2 | 80.9 / 2.84 | 3.8 / .13 | 6536 / 5212 | 24851 / 695 | 25,546 |

Нийт Хүн/цаг: 248.04427461 / 86.0059982 Үндсэн цалин: 2,001,978

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 340,336

Нэмэгдэл цалин 37% : 740,732

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

3,083,046

Нийт цалин:

416,211

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

419,294

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

3,918,551

Ажиллах хүчний зардал:

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | | Тарифт |
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 97.5 | 2.7 / 2 | 16 / .02 | 15.79 / 1.58 | 5868 / 5212 | 92628 / 8232 | 100,860 |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 487.5 | 2.0 / 2 | .01 / .00 | 4.49 / .49 | 5212 / 5212 | 23376 / 2541 | 25,917 |
| 12-060-08 | Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 97.5 | 2.2 / 2 | .21 / .01 | 20.86 / 1.22 | 5399 / 5212 | 112650 / 6352 | 119,002 |
| 08-280-18 | Полистрол хавтангаар дулаалга хийх 200мм | м2 | 97.5 | 3.0 / 2 | 1.83 / .09 | 178.43 / 8.68 | 6150 / 5212 | 1097314 / 45227 | 1,142,541 |
| 12-060-14 | Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх 6-60-140мм | м3 | 9.75 | 2.5 / 2 | 2.18 / .98 | 21.25 / 9.55 | 5680 / 5212 | 120701 / 49801 | 170,501 |
| 12-070-09 | Дээвэрт бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 97.5 | 2.5 / 2 | .1 / .07 | 10.04 / 6.53 | 5680 / 5212 | 57041 / 34047 | 91,089 |
| 12-150-06 | Дээврийн бетон тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм | м2 | 97.5 | 3.0 / 2 | .06 / .01 | 5.58 / 1.1 | 6150 / 5212 | 34299 / 5742 | 40,041 |
| 12-010-04 | Дээврийг 3 үе шилэн рублиод буюу цаваг цаасаар бүрж хар тосон шаваасан дээр хамгаалалтын хайрган үетэй хийх | м2 | 97.5 | 2.9 / 2 | .52 / .09 | 50.81 / 8.48 | 6056 / 5212 | 307689 / 44211 | 351,899 |
| 08-050-11 | Дээвэрт салхивчийн яндан өрөх | м2 | 3.86 | 3.0 / 2 | 2.2 / .52 | 8.5 / 1.99 | 6150 / 5212 | 52252 / 10397 | 62,649 |
| 06-110-14 | Салхивчийн бетон малгай цутгах В15 | м3 | 0.1 | 2.9 / 2 | 13.68 / .67 | 1.37 / .07 | 6056 / 5212 | 8285 / 349 | 8,634 |
| 12-070-04 | Хучилтанд 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 0.7 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | .11 / .01 | 5868 / 5212 | 665 / 59 | 724 |
| 15-010-04 | Салхивчийн хана гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 3.86 | 3.5 / 2 | 1.61 / .07 | 6.2 / .27 | 6536 / 5212 | 40538 / 1428 | 41,966 |
| 15-140-04 | Салхивчийн хана шохойн будгаар гар аргаар будах | м2 | 3.86 | 3.1 / 2 | .56 / | 2.17 / .00 | 6227 / 5212 | 13542 / 12 | 13,554 |
| 12-050-08 | Салхивчийн өрлөг төмөрлөх | м2 | 0.7 | 3.0 / 2 | 1.31 / .01 | .92 / .00 | 6150 / 5212 | 5654 / 20 | 5,673 |
| 07-370-05 | Парпетны хана, төмрийн заадасыг силиконоор чигжих | м | 43 | 3.5 / 2 | .19 / .00 | 7.97 / .07 | 6536 / 5212 | 52106 / 359 | 52,465 |
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх /саравчинд/ | м2 | 7.92 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 1.28 / .13 | 5868 / 5212 | 7524 / 669 | 8,193 |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх /саравчинд/ | м2 | 159 | 2.0 / 2 | .01 / .00 | 1.46 / .16 | 5212 / 5212 | 7624 / 829 | 8,453 |
| 12-130-17 | Чулуугүй хар цаас дээвэрт наах Техноласт ЭПП | м2 | 7.92 | 3.4 / 2 | .6 / .01 | 4.74 / .06 | 6459 / 5212 | 30642 / 289 | 30,931 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | /саравчинд/ | | | | | | | | |
|-----------|--|----|--------|---------|----------|------------|-------------|-------------|--------|
| 12-130-17 | Чулуутай хар цаас дээвэрт наах Техноласт ЭКП /саравчинд/ | M2 | 15.84 | 3.4 / 2 | .6 / .01 | 9.49 / .11 | 6459 / 5212 | 61284 / 578 | 61,862 |
| 12-050-04 | Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх | M2 | 194.91 | 3.9 / 2 | .05 / | 9.9 / .18 | 6844 / 5212 | 67765 / 914 | 68,680 |

Нийт Хүн/цаг: 361.361949 / 40.686187 Үндсэн цалин: 2,405,635
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 408,958
 Нэмэгдэл цалин 37% : 890,085
 Нийт цалин: 3,704,678

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 500,131
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 503,836

Ажиллах хүчний зардал: 4,708,645

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | Нийт цалин | Бүгд цалин |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | | |
| 10-120-05 | Вакум цонх угсрах | M2 | 12.31 | 3.5 / 2 | 1.44 / .35 | 17.75 / 4.31 | 6536 / 5212 | 116021 / 22456 | 138,477 |
| 15-400-05 | Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах | M2 | 2.72 | 3.7 / 2 | 6.06 / .34 | 16.47 / .91 | 6690 / 5212 | 110207 / 4763 | 114,970 |
| 10-180-04 | Хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах | M2 | 6.72 | 3.4 / 2 | 1.24 / .37 | 8.31 / 2.49 | 6459 / 5212 | 53648 / 12959 | 66,607 |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих | M2 | 6.72 | 3.0 / 2 | .43 / .01 | 2.92 / .05 | 6150 / 5212 | 17936 / 245 | 18,182 |
| 10-600-05 | Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах | M2 | 12.31 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | 1.87 / .15 | 6150 / 5212 | 11507 / 770 | 12,277 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож суулгах | Ш | 4 | 5.0 / 2 | .35 / .07 | 1.4 / .29 | 7604 / 5212 | 10652 / 1501 | 12,153 |
| 10-590-05 | Төмөр хаалга суулгах ТХ-1 | Ш | 2 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 20.37 / .38 | 6227 / 5212 | 126865 / 1998 | 128,863 |
| 10-590-05 | Төмөр хаалга суулгах ТХ-2 | Ш | 3 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 30.56 / .58 | 6227 / 5212 | 190298 / 2997 | 193,295 |

Нийт Хүн/цаг: 99.652248 / 9.15008 Үндсэн цалин: 684,824
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 116,420
 Нэмэгдэл цалин 37% : 253,385

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,054,629
 Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 142,375

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

143,430

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:
Ажиллах хүчний зардал:

1,340,434

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 15-040-04 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах | м2 | 175.5 | 3.2 / 2 | 1.14 / .06 | 200.47 / 10.48 | 6304 / 5212 | 1263786 / 54608 | 1,318,394 |
| 15-240-08 | Дам нуруу, багананд хар замаскаар тэгшилгээ хийх | м2 | 18.48 | 3.1 / 2 | .7 / | 12.87 / .01 | 6227 / 5212 | 80127 / 67 | 80,194 |
| 15-430-04 | Плита наах хананд дэвсгэр шавардлага хийх | м2 | 120.2 | 3.7 / 2 | .67 / .03 | 80.47 / 4.03 | 6690 / 5212 | 538370 / 20987 | 559,358 |
| 15-040-20 | Амалгаа сайн чанартай шавардах | м2 | 7.47 | 3.7 / 2 | 1.52 / .1 | 11.37 / .73 | 6690 / 5212 | 76076 / 3796 | 79,872 |
| 15-310-10 | Хана эмulsionээр будах | м2 | 132.95 | 3.0 / 2 | .57 / .00 | 76.14 / .39 | 6150 / 5212 | 468264 / 2010 | 470,273 |
| 15-180-10 | Хана амалгаа тосон будгаар будах | м2 | 68.5 | 2.9 / 2 | .27 / .00 | 18.77 / .1 | 6056 / 5212 | 113665 / 536 | 114,201 |
| 15-240-07 | Таазанд хар замаскаар тэгшилгээ хийх | м2 | 85.18 | 3.6 / 2 | .33 / | 28.34 / .03 | 6613 / 5212 | 187408 / 133 | 187,542 |
| 15-310-11 | Тааз эмulsionсэн будгаар будах | м2 | 85.18 | 3.0 / 2 | .73 / .00 | 62.11 / .25 | 6150 / 5212 | 381997 / 1287 | 383,284 |
| 15-410-06 | Хананд плита наах | м2 | 120.2 | 3.5 / 2 | 1.6 / .09 | 191.9 / 10.34 | 6536 / 5212 | 1254254 / 53877 | 1,308,131 |

Нийт Хүн/цаг: 682.448162 / 26.343392

4,501,248

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

765,212

Нэмэгдэл цалин 37%:

1,665,462

Нийт цалин:

6,931,922

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

935,810

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл:

942,741

Ажиллах хүчний зардал:

8,810,473

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 06-010-04 | Бетон шал цутгах В10 | м3 | 15 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 11.43 / 22.29 | 5587 / 5212 | 63876 / 116175 | 180,052 |
| 11-030-04 | Ус тусгаарлалт 1 үе хийх | м2 | 85.18 | 3.2 / 2 | .01 / .02 | .96 / 1.45 | 6304 / 5212 | 6068 / 7547 | 13,615 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 85.18 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 18.08 / 10.22 | 5774 / 5212 | 104366 / 53275 | 157,641 |
| 11-060-05 | Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тугамд нэмэх ба хасах | м2 | 511.08 | 2.0 / 2 | / .02 | / 11.24 | 5212 / 5212 | / 58602 | 58,602 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|----|-------|---------|------------|----------------|-------------|----------------|---------|
| 11-240-08 | Чулуун хавтангаар шал хийх | м2 | 44.58 | 3.2 / 2 | 2.74 / .3 | 122.14 / 13.28 | 6304 / 5212 | 769972 / 69241 | 839,213 |
| 11-160-06 | Керамик плита шал наах | м2 | 26.8 | 3.2 / 2 | 1.39 / .15 | 37.27 / 4.15 | 6304 / 5212 | 234921 / 21651 | 256,572 |
| 15-810-11 | Шал резин будгаар гараар будах | м2 | 13.8 | 3.5 / 2 | .43 / .00 | 5.99 / .04 | 6536 / 5212 | 39127 / 209 | 39,336 |

Нийт Хүн/цаг: 195.862854 / 62.68228 Үндсэн цалин: 1,545,031
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 262,655
 Нэмэгдэл цалин 37% : 571,661
 Нийт цалин: 2,379,348

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 321,212
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 323,591

Ажиллах хүчний зардал: 3,024,151

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|----------------|-------------|------------------|-----------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Тарифт | | | |
| 15-790-04 | Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх /парпед, амалгаа орсон/ | м2 | 192.13 | 3.4 / 2 | 1.7 / .19 | 327.31 / 37.08 | 6459 / 5212 | 2114113 / 193267 | 2,307,379 |
| 15-790-06 | Саравчыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх | м2 | 17.6 | 3.4 / 2 | 2.57 / .27 | 45.18 / 4.7 | 6459 / 5212 | 291790 / 24492 | 316,282 |
| 15-330-10 | Цоколийн хананд чулуун хавтангаар хана өнгөлөх | м2 | 15.5 | 3.6 / 2 | 10.11 / .45 | 156.78 / 6.91 | 6613 / 5212 | 1036762 / 36031 | 1,072,792 |

Нийт Хүн/цаг: 529.264648 / 48.69329 Үндсэн цалин: 3,696,453
 Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 628,397
 Нэмэгдэл цалин 37% : 1,367,688
 Нийт цалин: 5,692,538

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 768,493
 Ажлын багаж, хуецаас, хэрээлэл: 774,185

Ажиллах хүчний зардал: 7,235,216

БУСАД АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|-----------------------|-------------|------------|---|--------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Тарифт | | | |
| 06-010-04 | Бетон хаяавч хийх В10 | м3 | 6 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 4.57 / 8.92 | 5587 / 5212 | 25550 / 46470 | 72,021 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----|--------|---------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | M2 | 49.2 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 10.44 / 5.9 | 5774 / 5212 | 60282 / 30772 | 91,054 |
| 06-230-06 | Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах | M3 | 7.5 | 2.8 / 2 | 13.71 / 1.53 | 102.82 / 11.47 | 5962 / 5212 | 613011 / 59808 | 672,819 |
| 06-050-13 | Бетон хийцийн арматурын зөрүүг хасах | TN | -0.063 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -1.09 / -.15 | 5680 / 5212 | -6171 / -803 | -6,974 |
| 11-160-06 | Довжооны гишгүүр хальтрахгүй хавтангаар өнгөлөх | M2 | 39.16 | 3.2 / 2 | 1.39 / .15 | 54.45 / 6.07 | 6304 / 5212 | 343265 / 31636 | 374,901 |
| 08-270-13 | Довжоонд төмөр хайс хийх | УМ | 19.64 | 3.5 / 2 | 1.66 / .11 | 32.67 / 2.1 | 6536 / 5212 | 213539 / 10953 | 224,491 |
| 09-070-07 | Дөрөөт шат угсрах | TN | 0.06 | 3.7 / 2 | 66.17 / 2.92 | 3.97 / .18 | 6690 / 5212 | 26560 / 913 | 27,473 |
| 11-320-06 | Цементэн зуурмаг бэлтгэх | M3 | 29.22 | 2.4 / 2 | 1.18 / 1.08 | 34.61 / 31.67 | 5587 / 5212 | 193372 / 165087 | 358,460 |
| 11-320-07 | Бетон зуурмаг бэлтгэх | M3 | 132.75 | 2.5 / 2 | 1.28 / .96 | 169.55 / 127.71 | 5680 / 5212 | 963034 / 665601 | 1,628,635 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих | M3 | 1.87 | 2.0 / 2 | .04 / | .08 / | 5212 / 5212 | 400 / | 400 |

Нийт Хүн/цаг: 412.0759481 / 193.867362 Үндсэн цалин: 3,443,279

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 585,357

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,274,013

Нийт цалин: 5,302,649

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 715,858

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 721,160

Ажиллах хүчний зардал: 6,739,667

Бүгд хүн/цаг: 4153.82045071 / Бүгд цалин: 28,990,304

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 4,928,352

Нэмэгдэл цалин 37%: 10,726,412

Нийт цалин: 44,645,068

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 6,027,084

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 6,071,729

Ажиллах хүчний зардал: 56,743,881

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|----------|--------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 5 | 1 | 485.82 | 5,210 |

2,145

5,210

СУУРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|-----------|--|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал | |
| 1-0671 | Сийрс | М2 | 300 | 6.4758 | 1,943 | .0032 | 225 | 2 | 323 | 235 | |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | 23.6573 | 23,657 | 23,6573 | 5 | 1 | 485.82 | 57,466 | |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 8,000 | 1.7753 | 14,202 | 2,6629 | 5 | 1 | 485.82 | 6,469 | |
| 1-0795 | Тос | КГ | 3,422 | 65.6049 | 224,500 | .082 | 225 | 2 | 323 | 5,960 | |
| 1-4237 | Түлээ | М3 | 25,000 | .5684 | 14,210 | .2274 | 5 | 1 | 485.82 | 552 | |
| 1-0525 | Төмөр угас ф 5 мм | КГ | 2,818 | 37.901 | 106,805 | .0379 | 225 | 1 | 248.58 | 2,120 | |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | М2 | 16,400 | 33.3218 | 546,477 | 1,1329 | 5 | 2 | 631.5 | 3,577 | |
| 1-0051 | Хар тос | КГ | 2,349 | 3.4629 | 8,134 | .0036 | 225 | 2 | 323 | 264 | |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | КГ | 2,870 | 488.88 | 1,403,086 | .5524 | 225 | 2 | 323 | 40,148 | |
| 1-0051 | Хар тосон шаваас | КГ | 2,349 | 156.4 | 367,384 | .1642 | 225 | 2 | 323 | 11,935 | |
| 1-0811 | Хар цаас | М2 | 1,866 | 9.9936 | 18,648 | .0106 | 225 | 2 | 323 | 770 | |
| 1-0094 | Хадаас | КГ | 3,000 | .6888 | 2,066 | .0008 | 225 | 2 | 323 | 58 | |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | КГ | 2,767 | 18.8768 | 52,232 | .0217 | 225 | 2 | 323 | 1,578 | |
| 1-4334 | Хайрга | М3 | 8,000 | 47.4237 | 379,389 | 101,2495 | 5 | 2 | 631.5 | 319,695 | |
| 1-2674 | Халаалтын сувгийн хавтан гсх-5 | Ш | 25,512 | 46 | 1,173,552 | 3,404 | 225 | 1 | 248.58 | 190,387 | |
| 1-4029 | Цемент м-300 | ТН | 290,000 | .1488 | 43,142 | .1517 | 225 | 1 | 248.58 | 8,487 | |
| 1-4025 | Цемент м-400 | ТН | 290,000 | 19.0972 | 5,538,180 | 19,4791 | 225 | 1 | 248.58 | 1,089,477 | |
| 1-4529 | Шохой | ТН | 266,207 | .0831 | 22,134 | .1014 | 225 | 1 | 248.58 | 5,673 | |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 4,666 | 16.666 | 77,764 | .0193 | 225 | 2 | 323 | 1,405 | |
| 1-0060 | Эрэг боолт | КГ | 6,866 | .36 | 2,472 | .0004 | 225 | 2 | 323 | 30 | |
| 1-3967 | Банзан бамбай 25 мм | М2 | 23,700 | 19.32 | 457,884 | .6569 | 5 | 2 | 631.5 | 2,074 | |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | М3 | 555,000 | .0287 | 15,928 | .0187 | 5 | 1 | 485.82 | 45 | |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | КГ | 5,000 | .017 | 85 | .0000 | 225 | 2 | 323 | 1 | |
| 1-5070 | Бэхлгээ сэрээ | Ш | 900 | 172.2 | 154,980 | .0195 | 225 | 1 | 248.58 | 1,088 | |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----|---|--------|---------|
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | .2037 | 407 | .0002 | 225 | 1 | 248.58 | 12 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,115,000 | 2.6569 | 5,619,344 | 2.6569 | 225 | 1 | 248.58 | 148,602 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,115,000 | .1328 | 280,967 | .1328 | 225 | 1 | 248.58 | 7,430 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 8,000 | 27.9676 | 223,741 | 46.1465 | 75 | 1 | 252.81 | 874,973 |
| 1-0673 | Геоплантер | м2 | 32,000 | 94.71 | 3,030,720 | .2008 | 225 | 2 | 323 | 14,592 |
| | Гео зулхай | м2 | 6,000 | 87.822 | 526,932 | .0228 | 225 | 2 | 323 | 1,654 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 555,000 | .1582 | 87,801 | .1266 | 5 | 1 | 485.82 | 307 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 366,364 | .7956 | 291,479 | 3.1625 | 225 | 1 | 248.58 | 176,881 |
| 1-4151 | Дүнзэнцэр | м3 | 242,000 | .043 | 10,418 | .028 | 5 | 1 | 485.82 | 68 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш | м3 | 555,000 | .0034 | 1,896 | .0022 | 5 | 1 | 485.82 | 5 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 585,800 | .5361 | 314,032 | .3216 | 5 | 1 | 485.82 | 781 |
| 1-3983 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 13-32мм зузаан | м3 | 575,700 | .0035 | 2,016 | .0023 | 5 | 1 | 485.82 | 6 |
| 1-0200 | Керосин | кг | 1,650 | 4.8888 | 8,067 | .0051 | 225 | 2 | 323 | 373 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 100 | 6.552 | 655 | .0069 | 225 | 1 | 248.58 | 388 |
| | Хрс хөөсөнцөр хавтан 150мм | м3 | 220,000 | 12.915 | 2,841,300 | .2199 | 225 | 3 | 484.5 | 23,974 |

23,888,629

2,999,541

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГТ БҮТЭЭЦИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | .972 | 292 | .0005 | 225 | 2 | 323 | 35 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,000 | 25.3891 | 25,389 | 25.3891 | 5 | 1 | 485.82 | 61,673 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 8,000 | .3586 | 2,869 | .5379 | 5 | 1 | 485.82 | 1,307 |
| 1-0795 | Тос | кг | 3,422 | 141.016 | 482,557 | .1763 | 225 | 2 | 323 | 12,810 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 83.504 | 235,314 | .0835 | 225 | 1 | 248.58 | 4,670 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф4мм | кг | 2,818 | 2.4 | 6,763 | .0024 | 225 | 1 | 248.58 | 134 |
| 1-3967 | Хэв хашмал | м2 | 23 | 21.483 | 494 | .7304 | 5 | 2 | 631.5 | 2,306 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 16,400 | 26.245 | 430,418 | .8923 | 5 | 2 | 631.5 | 2,818 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 86.982 | 240,679 | .1 | 225 | 2 | 323 | 7,270 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 8,000 | 40.2574 | 322,059 | 85.9495 | 5 | 2 | 631.5 | 271,385 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 290,000 | 19.0963 | 5,537,933 | 19.4782 | 225 | 1 | 248.58 | 1,089,428 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | .0247 | 6,575 | .0301 | 225 | 1 | 248.58 | 1,685 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|----|-----------|---------|------------|---------|-----|---|--------|---------|
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 75.077 | 350,309 | 0.0871 | 225 | 2 | 323 | 6,329 |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | .132 | 73,326 | .0858 | 5 | 1 | 485.82 | 208 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,000 | .1539 | 85,414 | .1 | 5 | 1 | 485.82 | 243 |
| 1-0060 | Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 5,000 | 22.3 | 111,500 | .0254 | 225 | 2 | 323 | 1,848 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,115,000 | 6.5109 | 13,770,554 | 6.5109 | 225 | 1 | 248.58 | 364,158 |
| 1-0733 | Арматур а-1, а-2, а-3 | тн | 2,115,000 | .3064 | 648,036 | .3064 | 225 | 1 | 248.58 | 17,137 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,115,000 | .3409 | 720,929 | .3409 | 225 | 1 | 248.58 | 19,065 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 8,000 | 23.1917 | 185,534 | 38.2664 | 75 | 1 | 252.81 | 725,559 |
| 1-4048 | Гуалин | м3 | 70,000 | .06 | 4,200 | .048 | 5 | 1 | 485.82 | 117 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 555,000 | 3.1473 | 1,746,724 | 2.5178 | 5 | 1 | 485.82 | 6,116 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 23,700 | 2.35 | 55,695 | .0893 | 5 | 2 | 631.5 | 282 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг 40мм | м3 | 555,000 | .1 | 55,500 | .065 | 5 | 1 | 485.82 | 158 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш | м3 | 555,000 | .35 | 194,250 | .2275 | 5 | 1 | 485.82 | 553 |
| 1-3994 | Захалсан банз IV зэрэг 40мм | м3 | 575,700 | .032 | 18,422 | .0208 | 5 | 1 | 485.82 | 51 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 585,800 | 1.2083 | 707,822 | .725 | 5 | 1 | 485.82 | 1,761 |

26,019,557

2,599,105

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|-----------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | .5668 | 170 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 21 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,000 | 15.7192 | 15,719 | 15.7192 | 5 | 1 | 485.82 | 38,184 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 8,000 | 5.841 | 46,728 | 8.7615 | 5 | 1 | 485.82 | 21,283 |
| 1-0795 | Тос | кг | 3,422 | 4.94 | 16,905 | .0062 | 225 | 2 | 323 | 449 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | -1.4692 | -4,140 | -.0015 | 225 | 1 | 248.58 | -82 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 16,400 | 2.34 | 38,376 | .0796 | 5 | 2 | 631.5 | 251 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 1.984 | 5,490 | .0023 | 225 | 2 | 323 | 166 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 8,000 | .8592 | 6,874 | 1.8345 | 5 | 2 | 631.5 | 5,792 |
| 1-4138 | Хөнгөн бетон блок | м3 | 211,451 | 30.4095 | 6,430,119 | 24.3276 | 225 | 2 | 323 | 1,768,008 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 290,000 | 1.1903 | 345,182 | 1.2141 | 225 | 1 | 248.58 | 67,905 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | .4166 | 110,909 | .5083 | 225 | 1 | 248.58 | 28,429 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 3.069 | 14,320 | .0036 | 225 | 2 | 323 | 259 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,000 | .0024 | 1,356 | .0016 | 5 | 1 | 485.82 | 4 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|-----------|---------|-----------|---------|-----|---|--------|---------|
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2,800 | 47 | 131,600 | .0531 | 225 | 2 | 323 | 3,860 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,115,000 | .2618 | 553,665 | .2618 | 225 | 1 | 248.58 | 14,641 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,115,000 | .0131 | 27,683 | .0131 | 225 | 1 | 248.58 | 732 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 8,000 | .4668 | 3,734 | .7701 | 75 | 1 | 252.81 | 14,602 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 555,000 | .0322 | 17,893 | .0258 | 5 | 1 | 485.82 | 63 |
| 1-4138 | Евро блок | м3 | 182,285 | 4.268 | 777,992 | 3.4144 | 225 | 2 | 323 | 248,142 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 366,364 | 3.1028 | 1,136,769 | 12.3338 | 225 | 1 | 248.58 | 689,835 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 585,800 | .2392 | 140,123 | .1435 | 5 | 1 | 485.82 | 349 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 100 | 25.5528 | 2,555 | .0271 | 225 | 1 | 248.58 | 1,515 |

9,820,023

2,904,405

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|------------------------------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|-------|--------|--------|--|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал | |
| 1-5072 | Селикон | кг | 14,200 | 19.78 | 280,876 | .0198 | 225 | 1 | 248.58 | 1,106 | |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 16.057 | 4,817 | .008 | 225 | 2 | 323 | 583 | |
| 1-0678 | Руберойд рм 420-1,0 | м2 | 3,150 | .78 | 2,457 | .0025 | 225 | 2 | 323 | 180 | |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,000 | 7.9372 | 7,937 | 7.9372 | 5 | 1 | 485.82 | 19,280 | |
| 4-0005 | Ус урсах тосгуур | ш | 6,253 | .4887 | 3,056 | .002 | 225 | 1 | 248.58 | 110 | |
| 4-0004 | Ус зайлуулах тосгуур | ш | 21,627 | .4887 | 10,568 | .0024 | 225 | 1 | 248.58 | 133 | |
| 4-0006 | Ус зайлуулах яндан | м | 19,760 | 15.5928 | 308,114 | .6281 | 225 | 3 | 484.5 | 68,468 | |
| 4-0007 | Ус зайлуулах яндангийн тохой | ш | 4,000 | .4887 | 1,955 | .002 | 225 | 1 | 248.58 | 110 | |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 8,000 | 8.7403 | 69,922 | 13.1105 | 5 | 1 | 485.82 | 31,847 | |
| 1-4574 | Техноласт экп | м2 | 13,000 | 18.2952 | 237,838 | .0194 | 225 | 2 | 323 | 1,409 | |
| 1-4575 | Техноласт элп | м2 | 11,500 | 9.1476 | 105,197 | .032 | 225 | 2 | 323 | 2,325 | |
| 1-0795 | Тос | кг | 3,422 | .463 | 1,584 | .0006 | 225 | 2 | 323 | 42 | |
| 1-4237 | Түлээ | м3 | 25,000 | 1.2967 | 32,419 | .5187 | 5 | 1 | 485.82 | 1,260 | |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 16,400 | .185 | 3,034 | .0063 | 5 | 2 | 631.5 | 20 | |
| 1-0358 | Хар тосон түрхлэг | кг | 2,870 | 122.85 | 352,580 | 1.388 | 225 | 2 | 323 | 10,089 | |
| 1-0051 | Хар тосон шаваас | кг | 2,349 | 1160.25 | 2,725,427 | 1.3111 | 225 | 2 | 323 | 95,283 | |
| 1-0811 | Хар цаас | м2 | 1,866 | 366.7407 | 684,338 | .3887 | 225 | 2 | 323 | 28,252 | |
| 1-0440 | Хар цаас п-350 / пергамин / | м2 | 2,473 | 108.225 | 267,640 | .1147 | 225 | 2 | 323 | 8,337 | |
| 1-5073 | Хашлага төмөр | кг | 5,000 | 1.7875 | 8,937 | .002 | 225 | 1 | 248.58 | 113 | |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------|-----------|---------|-----------|--------|-----|---|--------|--------|
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,767 | 9.2423 | 25,574 | .0106 | 225 | 2 | 323 | 772 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 1.1093 | 3,069 | .0013 | 225 | 2 | 323 | 93 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 8,000 | 2.5114 | 20,091 | 5.3618 | 5 | 2 | 631.5 | 16,930 |
| 1-4330 | Хайрга 5-10 мм | м3 | 24,108 | 1.014 | 24,446 | 1.7238 | 5 | 1 | 485.82 | 4,187 |
| | Хөөсөнцөр хавтан 200мм | м3 | 220,000 | 19.5 | 4,290,000 | .332 | 225 | 3 | 484.5 | 36,197 |
| 1-4522 | Цэрдэн шаваас | кг | 500 | .2548 | 127 | .0003 | 225 | 1 | 248.58 | 17 |
| 1-0224 | Цайрын хуурай будаг, кпс-1 | кг | 5,136 | .0154 | 79 | .0000 | 225 | 2 | 323 | 1 |
| 1-0526 | Цайрдсан төмөр угас | кг | 2,818 | 2.2176 | 6,249 | .0022 | 225 | 1 | 248.58 | 124 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0.55-1мм зузаан | кг | 5,400 | 66.282 | 357,923 | .0663 | 225 | 1 | 248.58 | 3,707 |
| 1-0729 | Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0.55-1мм зузаан | м2 | 19,077 | .77 | 14,689 | .0008 | 225 | 1 | 248.58 | 43 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 290,000 | .8527 | 247,286 | .8698 | 225 | 1 | 248.58 | 48,646 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | тн | 290,000 | 1.3239 | 383,944 | 1.3504 | 225 | 1 | 248.58 | 75,530 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | .3549 | 94,468 | .4329 | 225 | 1 | 248.58 | 24,214 |
| 1-4528 | Шохой I зэрэг | кг | 681 | 2.4395 | 1,661 | .003 | 225 | 1 | 248.58 | 166 |
| 1-1266 | Шилэн сүлжмэл | м2 | 800 | 2.535 | 2,028 | .0035 | 225 | 2 | 323 | 254 |
| 1-0083 | Шилэн цаас | м2 | 4,500 | .0077 | 35 | .0000 | 225 | 2 | 323 | 1 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 6,000 | .0405 | 243 | .0000 | 225 | 2 | 323 | 4 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,000 | .0018 | 999 | .0012 | 5 | 1 | 485.82 | 3 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 2,800 | 24.5249 | 68,670 | .0277 | 225 | 2 | 323 | 2,014 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | .0004 | 1 | | 225 | 1 | 248.58 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,115,000 | .008 | 16,920 | .008 | 225 | 1 | 248.58 | 447 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,115,000 | .0004 | 846 | .0004 | 225 | 1 | 248.58 | 22 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 8,000 | 1.689 | 13,512 | 2.7869 | 75 | 1 | 252.81 | 52,841 |
| 1-0689 | Ган тор | кг | 2,522 | 253.5 | 639,327 | .2865 | 225 | 2 | 323 | 20,818 |
| 1-4048 | Гуалин III зэрэг, 5-6м урт | м3 | 555,000 | .0043 | 2,387 | .0034 | 5 | 1 | 485.82 | 8 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 366,364 | .1969 | 72,122 | .7825 | 225 | 1 | 248.58 | 43,767 |
| 1-0094 | Дээврийн хадаас | кг | 2,500 | .8775 | 2,194 | .001 | 225 | 2 | 323 | 73 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 2,500 | 2.925 | 7,313 | .0033 | 225 | 2 | 323 | 240 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш | м3 | 555,000 | .1595 | 88,523 | .1037 | 5 | 1 | 485.82 | 252 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 585,800 | .0014 | 820 | .0008 | 5 | 1 | 485.82 | 2 |
| 1-4286 | Керамзит 10-20мм | м3 | 94,008 | 10.725 | 1,008,236 | 7.5075 | 5 | 2 | 631.5 | 23,705 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 100 | 1.6492 | 165 | .0017 | 225 | 1 | 248.58 | 98 |
| 3-8061 | Парфон хий | кг | 2,000 | 23.76 | 47,520 | .0299 | 225 | 1 | 248.58 | 1,674 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

12,550,164

625,803

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | .0272 | 27 | .0272 | 5 | 1 | 485.82 | 66 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 8,000 | .0817 | 654 | .1226 | 5 | 1 | 485.82 | 298 |
| | Төмөр хаалга тх-1 | Ш | 1,324,050 | 2 | 2,648,100 | .2 | 225 | 2 | 323 | 14,535 |
| | Төмөр хаалга тх-2 | Ш | 1,159,275 | 3 | 3,477,825 | .3 | 225 | 2 | 323 | 21,803 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | КГ | 2,767 | .2364 | 654 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 20 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | КГ | 2,767 | .6562 | 1,816 | .0008 | 225 | 2 | 323 | 55 |
| 1-4325 | Хаалга | М2 | 190,203 | 6.72 | 1,278,164 | 2.6369 | 5 | 2 | 631.5 | 8,326 |
| 1-4476 | Цонхны чулуун тавцан | М2 | 63,055 | 2.72 | 171,510 | .2122 | 225 | 1 | 248.58 | 11,866 |
| 1-0754 | Цоож | Ш | 45,455 | 4 | 181,820 | .005 | 225 | 2 | 323 | 361 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | ТН | 290,000 | .0204 | 5,914 | .0208 | 225 | 1 | 248.58 | 1,163 |
| 1-0861 | Шураг | КГ | 5,000 | 2 | 10,000 | .0023 | 225 | 2 | 323 | 164 |
| 1-4529 | Шохой | ТН | 266,207 | .0388 | 10,339 | .0474 | 225 | 1 | 248.58 | 2,650 |
| 1-0363 | Шүршдэг хөөс | КГ | 9,218 | 6.75 | 62,222 | .0082 | 225 | 3 | 484.5 | 890 |
| 1-0363 | Шүршдэг баллонтой хөөс | КГ | 15,000 | 4.7575 | 71,363 | .0058 | 225 | 3 | 484.5 | 628 |
| 1-4412 | Вакум цонх | М2 | 212,727 | 12.31 | 2,618,669 | .8324 | 5 | 2 | 631.5 | 2,628 |

10,539,075

65,453

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|--------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | 5.3 | 5,300 | 5.3 | 5 | 1 | 485.82 | 12,874 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 8,000 | 10.3703 | 82,963 | 15.5555 | 5 | 1 | 485.82 | 37,786 |
| 1-0135 | Хар замаск | КГ | 406 | 277.312 | 112,589 | .3494 | 225 | 2 | 323 | 25,394 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | КГ | 2,767 | .1459 | 404 | .0002 | 225 | 2 | 323 | 12 |
| 1-4288 | Ханын плита | М2 | 30,535 | 123.806 | 3,780,416 | 3.6213 | 225 | 1 | 248.58 | 202,543 |
| 1-0687 | Ф-1,6 мм-н төмөр угсаар хийсэн ган тор | М2 | 1,500 | 9.6623 | 14,493 | .042 | 225 | 2 | 323 | 3,052 |
| 1-0135 | Цагаан замаск | КГ | 336 | 888.553 | 298,554 | 1.1196 | 225 | 2 | 323 | 81,365 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|----|---------|--------|---------|--------|-----|---|--------|---------|
| 1-0083 | Цаасан зүлгүүр | М2 | 4,000 | 1.5792 | 6,317 | 0.027 | 225 | 2 | 323 | 195 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | ТН | 290,000 | 1.8933 | 549,049 | 1.9311 | 225 | 1 | 248.58 | 108,009 |
| 1-4529 | Шохой | ТН | 266,207 | 2.0604 | 548,504 | 2.5137 | 225 | 1 | 248.58 | 140,595 |
| 1-0182 | Элоксид цавуу | КГ | 6,000 | .462 | 2,772 | .0006 | 225 | 2 | 323 | 41 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 2,000 | .9201 | 1,840 | .0009 | 225 | 1 | 248.58 | 53 |
| 1-4053 | Гипс, I зэрэг | КГ | 266 | 28.125 | 7,481 | .029 | 225 | 1 | 248.58 | 1,620 |
| 1-0212 | Дотор ханын эмульсэн будаг | КГ | 7,128 | 137.88 | 982,808 | .1779 | 225 | 2 | 323 | 12,926 |
| 1-0221 | Өнгийн тосон будаг | КГ | 18,000 | 17.399 | 313,182 | .0224 | 225 | 2 | 323 | 1,631 |
| 1-0182 | 107 цавуу | КГ | 6,000 | 1.4992 | 8,995 | .0018 | 225 | 2 | 323 | 132 |

6,715,668

628,228

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | | | Тээвэр | | |
|--------|----------------------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|--------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | М2 | 300 | 12.777 | 3,833 | .0064 | 225 | 2 | 323 | 464 |
| 1-4778 | Резин будаг | КГ | 28,273 | 6.21 | 175,575 | .0078 | 225 | 2 | 323 | 569 |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | 13.9321 | 13,932 | 13.9321 | 5 | 1 | 485.82 | 33,843 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 8,000 | 7.101 | 56,808 | 10.6515 | 5 | 1 | 485.82 | 25,874 |
| 1-0680 | Хуйлмал материал | М2 | 1,866 | 95.4016 | 178,019 | .2326 | 225 | 2 | 323 | 16,903 |
| 1-4334 | Хайрга | М3 | 8,000 | 12.699 | 101,592 | 27.1124 | 5 | 2 | 631.5 | 85,607 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | ТН | 290,000 | 1.0035 | 291,017 | 1.0236 | 225 | 1 | 248.58 | 57,249 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | ТН | 290,000 | 2.9951 | 868,592 | 3.055 | 225 | 1 | 248.58 | 170,870 |
| 1-4495 | Шалны чулуун хавтан | М2 | 68,247 | 44.58 | 3,042,451 | 3.4772 | 225 | 1 | 248.58 | 194,484 |
| 1-4300 | Шалны плита | М2 | 30,507 | 27.872 | 850,291 | .7874 | 225 | 1 | 248.58 | 44,039 |
| 1-1185 | Барьцалдуулагч хөрсжүүлэгч акрил | КГ | 1,887 | 4.14 | 7,812 | .0052 | 225 | 2 | 323 | 379 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 2,000 | .2555 | 511 | .0003 | 225 | 1 | 248.58 | 15 |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 8,000 | 8.568 | 68,544 | 14.1372 | 75 | 1 | 252.81 | 268,052 |
| 1-4277 | Үртэс | М3 | 7,000 | .3216 | 2,251 | .0643 | 5 | 3 | 947.2 | 305 |

5,661,230

898,652

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|------------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | 3.1853 | 3,185 | 3.1853 | 5 | 1 | 485.82 | 7,737 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 8,000 | .6022 | 4,817 | .9033 | 5 | 1 | 485.82 | 2,194 |
| 1-0524 | Төмөр утас | М | 300 | 194.0513 | 58,215 | .0194 | 225 | 1 | 248.58 | 1,085 |
| 1-0186 | Цавуу | КГ | 5,069 | 17.6 | 89,214 | .0213 | 225 | 2 | 323 | 1,548 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | ТН | 290,000 | .2506 | 72,684 | .2556 | 225 | 1 | 248.58 | 14,299 |
| 1-0861 | Шураг | КГ | 5,000 | 153.704 | 768,520 | .1737 | 225 | 2 | 323 | 12,623 |
| 1-4337 | Эрдэс хөвөн хавтан | М3 | 191,905 | 28.8195 | 5,530,606 | 7.3778 | 225 | 3 | 484.5 | 804,272 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | М3 | 555,000 | .903 | 501,171 | .587 | 5 | 1 | 485.82 | 1,426 |
| 1-0517 | Бэхлэгээ төмөр | КГ | 2,800 | 93.995 | 263,186 | .1062 | 225 | 2 | 323 | 7,719 |
| 1-0717 | Бэхлэгээний туузан цагаан төмөр | КГ | 1,200 | 768.52 | 922,224 | .8684 | 225 | 1 | 248.58 | 48,572 |
| 1-0717 | Бэхлэгээний ховилтой төмөр | КГ | 1,170 | 384.26 | 449,584 | .4342 | 225 | 1 | 248.58 | 24,286 |
| 1-0733 | Арматур | ТН | 2,115,000 | .0037 | 7,868 | .0037 | 225 | 1 | 248.58 | 208 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | ТН | 2,115,000 | .0002 | 393 | .0002 | 225 | 1 | 248.58 | 10 |
| 1-4498 | Өнгөлгөөний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 40мм зузаан | М2 | 68,247 | 15.345 | 1,047,250 | 1.5959 | 225 | 1 | 248.58 | 89,258 |
| 1-0729 | Өнгөлгөөний метал хавтан | М2 | 48,455 | 230.703 | 11,178,714 | .5768 | 225 | 1 | 248.58 | 32,258 |

20,897,633

1,047,495

БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|-------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | М2 | 300 | .405 | 121 | .0002 | 225 | 2 | 323 | 15 |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | 7.9878 | 7,988 | 7.9878 | 5 | 1 | 485.82 | 19,403 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 8,000 | 2.2007 | 17,606 | 3.301 | 5 | 1 | 485.82 | 8,019 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | КГ | 2,818 | -2.268 | -6,391 | -0.0023 | 225 | 1 | 248.58 | -127 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф4мм | КГ | 2,818 | 4.5 | 12,681 | .0045 | 225 | 1 | 248.58 | 252 |
| 1-3825 | Төмөр хайс | КГ | 2,800 | 416.368 | 1,165,830 | .4164 | 225 | 1 | 248.58 | 23,288 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | КГ | 2,767 | 10.2 | 28,223 | .0117 | 225 | 2 | 323 | 852 |
| 1-4334 | Хайрга | М3 | 8,000 | 11.3526 | 90,821 | 24.2378 | 5 | 2 | 631.5 | 76,531 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | ТН | 290,000 | .262 | 75,982 | .2672 | 225 | 1 | 248.58 | 14,947 |
| 1-4025 | Цемент м-400 | ТН | 290,000 | 3.3622 | 975,052 | 3.4295 | 225 | 1 | 248.58 | 191,813 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|----|-----------|---------|-----------|---------|-----|---|--------|---------|
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | .0047 | 1,258 | .0058 | 225 | 1 | 248.58 | 322 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | .4632 | 2,161 | .0005 | 225 | 2 | 323 | 39 |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | .9 | 499,950 | .585 | 5 | 1 | 485.82 | 1,421 |
| 1-3988 | Банз 2-р зэрэг 19-22 мм | м3 | 555,500 | .0236 | 13,092 | .0153 | 5 | 1 | 485.82 | 37 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,115,000 | -.063 | -133,245 | -.063 | 225 | 1 | 248.58 | -3,524 |
| 1-0733 | Арматур а-1, а-2, а-3 | тн | 2,115,000 | .12 | 253,800 | .12 | 225 | 1 | 248.58 | 6,712 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,115,000 | .0029 | 6,028 | .0029 | 225 | 1 | 248.58 | 159 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 8,000 | 7.2522 | 58,018 | 11.9661 | 75 | 1 | 252.81 | 226,887 |
| 1-4300 | Гадна довжооны барзгар чулуун хавтан | м2 | 68,247 | 40.7264 | 2,779,455 | 1.1505 | 225 | 1 | 248.58 | 64,349 |
| 1-3825 | Ган бүтээц | кг | 2,800 | 60 | 168,000 | .078 | 225 | 1 | 248.58 | 4,363 |
| 1-0187 | Модны цавуу | кг | 7,547 | .0314 | 237 | .0000 | 225 | 2 | 323 | 3 |

6,016,667

635,761

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

122,110,790

12,409,654

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 1016 | Бульдозер 54/80 м.х | .29 | 88,573 | 25,491 |
| 1001 | Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3 | 1.91 | 54,107 | 103,539 |
| 1018 | 140 морины хүчтэй бульдозер | .11 | 115,033 | 12,165 |
| | | | | 141,194 |

СУУРЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 2.02 | 59,489 | 120,196 |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч | .77 | 3,940 | 3,024 |
| 8040 | Хар тос чанадаг тогоо 500л | 5.13 | 22,350 | 114,728 |
| 9008 | Цахилгаан сойз | 1.72 | 78,486 | 135,153 |
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 12.05 | 2,531 | 30,509 |
| 2028 | Автокран 5тн | 5.97 | 59,489 | 354,919 |
| | Автомашин | 2.2 | 13,800 | 30,343 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 7.17 | 19,064 | 136,727 |
| 9023 | Гүний доргиур | 11.89 | 7,992 | 95,047 |
| 7002 | Зуурмагийн хөнөг 1.6м3 | .55 | 7,192 | 3,981 |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөг 0.75м3 | 4.6 | 7,192 | 33,083 |
| | | | | 1,057,709 |

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН АРАГ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|------------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 11.91 | 59,489 | 708,266 |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч | 2.47 | 3,940 | 9,738 |
| 2028 | Автокран 5тн | 3.99 | 59,489 | 237,137 |
| | Автомашин | 1.36 | 13,800 | 18,814 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 28.12 | 19,064 | 536,061 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 11.11 | 8,275 | 91,939 |
| 9023 | Гүний доргиур | 10.81 | 7,992 | 86,367 |
| | | | | 1,688,321 |

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|------------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | .37 | 59,489 | 22,273 |
| 6004 | Төмрийн цахилгаан хайч | .19 | 3,940 | 729 |
| 2028 | Автокран 5тн | 6.1 | 59,489 | 362,862 |
| | Автомашин | 3.96 | 13,800 | 54,598 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 1.77 | 19,064 | 33,705 |
| 9023 | Гүний доргиур | .47 | 7,992 | 3,771 |
| | | | | 477,939 |

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|-------------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | .13 | 59,489 | 7,524 |
| 9004 | Будгийн шүршүүр | .13 | 7,483 | 936 |
| 2028 | Автокран 5тн | 4.4 | 59,489 | 261,537 |
| 13200 | Автомашин | .72 | 13,800 | 9,891 |
| 5006 | Газан хошуу | 4.15 | 3,000 | 12,445 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | .04 | 8,275 | 314 |
| 7001 | Зуурмагийн хөнөг 0.75м3 | .03 | 7,192 | 180 |
| | | | | 292,828 |

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
|------|----------------------|---------------|----------|----------|

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

| | | | | |
|-------|----------------|-------|--------|---------|
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 30.25 | 2,531 | 76,563 |
| 2028 | Автокран 5тн | .75 | 59,489 | 44,379 |
| | Автомашин | .16 | 13,800 | 2,213 |
| | | | | 123,155 |

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | Автокран 5тн | 2.7 | 59,489 | 160,541 |
| | Автомашин | .12 | 13,800 | 1,604 |
| | | | | 162,144 |

ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|------------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | .00 | 59,489 | 254 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 4.32 | 20,840 | 90,029 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 4.32 | 20,840 | 90,029 |
| 2028 | Автокран 5тн | 2.92 | 59,489 | 173,999 |
| 13200 | Автомашин | .24 | 13,800 | 3,254 |
| 9021 | Доргиур | 5.11 | 9,115 | 46,585 |
| | | | | 404,150 |

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 11004 | Цахилгаан өрөм | 5.39 | 2,531 | 13,631 |
| 9001 | Элс цацагч аппарат | 1.63 | 18,390 | 29,930 |
| 2028 | Автокран 5тн | 7.61 | 59,489 | 452,680 |
| | Автомашин | 1.7 | 13,800 | 23,474 |
| 3049 | Компрессор | 1.63 | 51,118 | 83,195 |
| | | | | 602,909 |

БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | -.02 | 59,489 | -1,057 |
| 1006 | Эксковатор 0.15м3 | .45 | 20,160 | 9,048 |
| 2028 | Автокран 5тн | 58.62 | 59,489 | 3,487,194 |
| | Автомашин | .12 | 13,800 | 1,640 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 1.25 | 19,064 | 23,838 |
| 9023 | Гүний доргиур | 13.05 | 7,992 | 104,296 |
| 9021 | Доргиур | 2.95 | 9,115 | 26,907 |
| 7014 | Зуурмаг зуурагч 80л | 72.89 | 8,310 | 605,687 |

4,257,552

НИЙТ ДҮН:

9,207,900

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 | Халаалтын ажил | 9,689,891 | 2,931,645 | 3,894,654 | 451,972 | 64,833 | 1,082,888 | 1,263,899 |
| 2 | Салхивчийн ажил | 2,843,375 | 903,668 | 772,320 | 407,844 | 54,872 | 333,796 | 370,875 |
| НИЙТ ДҮН: | | 12,533,266 | 3,835,313 | 4,666,974 | 859,816 | 119,706 | 1,416,684 | 1,634,774 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|---------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 18-170-11 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 400x500h | Ш | 1 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 2.19 / 1.16 | 6844 / 5212 | 14982 / 6067 | 21,048 |
| 18-170-11 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 600x500h | Ш | 3 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 6.57 / 3.49 | 6844 / 5212 | 44945 / 18200 | 63,145 |
| 18-170-11 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 800x500h | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 4.38 / 2.33 | 6844 / 5212 | 29963 / 12134 | 42,097 |
| 18-170-11 | PURMO панелан радиотор угсрах EKV 22 1200x500h | Ш | 2 | 3.9 / 2 | 2.19 / 1.16 | 4.38 / 2.33 | 6844 / 5212 | 29963 / 12134 | 42,097 |
| 16-071-04 | Халаалтын ган яндан угсрах ф15мм | М | 50 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 25.77 / .59 | 6613 / 5212 | 170450 / 3075 | 173,525 |
| 16-071-04 | Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм | М | 18 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 9.28 / .21 | 6613 / 5212 | 61362 / 1107 | 62,469 |
| 16-071-04 | Халаалтын ган яндан угсрах ф25мм | М | 6 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 3.09 / .07 | 6613 / 5212 | 20454 / 369 | 20,823 |
| 16-240-04 | Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм | М | 74 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 66.23 / 14.13 | 6536 / 5212 | 432879 / 73666 | 506,546 |
| 24-160-04 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф15 | М2 | 0.1884 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | .64 / .00 | 6536 / 5212 | 4210 / 17 | 4,227 |
| 24-160-04 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф20 | М2 | 1.57 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | 5.37 / .03 | 6536 / 5212 | 35084 / 139 | 35,223 |
| 24-160-04 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф25 | М2 | 0.471 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | 1.61 / .01 | 6536 / 5212 | 10525 / 42 | 10,567 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм | Ш | 28 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 41.73 / .59 | 6613 / 5212 | 275968 / 3065 | 279,033 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф20мм | Ш | 4 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 5.96 / .08 | 6613 / 5212 | 39424 / 438 | 39,862 |
| 16-110-04 | Ус юүлэх гуравлагч кран ф15мм | Ш | 7 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 10.43 / .15 | 6613 / 5212 | 68992 / 766 | 69,758 |
| 18-100-04 | Хий хураагч тавих голч 100мм | Ш | 2 | 3.2 / 2 | 3.02 / .16 | 6.04 / .33 | 6304 / 5212 | 38050 / 1710 | 39,759 |
| 16-210-04 | Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах | М | 74 | 3.9 / 2 | .16 / | 11.77 / | 6844 / 5212 | 80527 / | 80,527 |
| 15-280-09 | Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах | М2 | 2.16 | 3.2 / 2 | .52 / | 1.12 / .00 | 6304 / 5212 | 7055 / 10 | 7,065 |

Нийт Хүн/цаг: 206.5578146 / 25.5060438

Үндсэн цалин: 1,497,770

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

254,621

Нэмэгдэл цалин 37% :

554,175

Нийт цалин:

2,306,566

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

311,386

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

313,693

Ажиллах хүчний зардал:**2,931,645**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,000 | 1.6921 | 1,692 | 1.6921 | 5 | 1 | 485.82 | 4,110 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | .0004 | 10 | .0007 | 5 | 1 | 485.82 | 2 |
| 2-1305 | Тулц | ш | 11,880 | 16 | 190,080 | .0072 | 225 | 2 | 323 | 526 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 18,000 | .3 | 5,400 | .0004 | 225 | 2 | 323 | 28 |
| 2-3155 | Хий хураагч, ф 150а | ш | 15,600 | 2 | 31,200 | .0325 | 225 | 2 | 323 | 2,362 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 16,000 | .1702 | 2,723 | .0023 | 225 | 3 | 484.5 | 248 |
| 1-0861 | Ф 8 мм шурул | ш | 50 | 48 | 2,400 | .0007 | 225 | 2 | 323 | 47 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | .0002 | 69 | .0002 | 225 | 1 | 248.58 | 11 |
| 2-1784 | Шилжвэр ф25-ф20 | ш | 5,375 | 4 | 21,500 | .0018 | 225 | 2 | 323 | 129 |
| 2-2634 | Шилжвэр ф20-15 | ш | 5,375 | 6 | 32,250 | .002 | 225 | 2 | 323 | 143 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 5.0654 | 23,635 | .0059 | 225 | 2 | 323 | 427 |
| 1-0137 | Булан ф15мм | ш | 4,785 | 12 | 57,420 | .0014 | 225 | 2 | 323 | 99 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт ф15мм | ш | 24,282 | 28 | 679,896 | .1128 | 225 | 2 | 323 | 8,199 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт ф20 мм | ш | 29,886 | 4 | 119,544 | .0161 | 225 | 2 | 323 | 1,171 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 6,500 | .148 | 962 | .0001 | 225 | 1 | 248.58 | 7 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-15мм | м | 4,590 | 50 | 229,500 | .064 | 225 | 3 | 484.5 | 6,977 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-20мм | м | 4,865 | 18 | 87,570 | .0299 | 225 | 3 | 484.5 | 3,257 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-25мм | м | 7,895 | 6 | 47,370 | .0143 | 225 | 3 | 484.5 | 1,563 |
| 2-2637 | Гуравлагч ф15х15х15 | ш | 4,785 | 10 | 47,850 | .0113 | 225 | 2 | 323 | 824 |
| 2-2637 | Гуравлагч ф20х15х20 | ш | 4,785 | 8 | 38,280 | .0091 | 225 | 2 | 323 | 659 |
| 2-0100 | Гуравлагч кран ф!15мм | ш | 12,000 | 7 | 84,000 | .0282 | 225 | 2 | 323 | 2,050 |
| 2-1788 | Гуравлагч 25х25х25 | ш | 5,375 | 2 | 10,750 | .0012 | 225 | 2 | 323 | 84 |
| | Доод холбоо | ш | 800 | 8 | 6,400 | .0017 | 225 | 2 | 323 | 120 |
| | Дээд холбоо | ш | 750 | 8 | 6,000 | .0017 | 225 | 2 | 323 | 120 |
| 2-2908 | Кронштейн | кг | 850 | 6.8 | 5,780 | .0077 | 225 | 2 | 323 | 558 |
| | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф15 | м | 2,200 | 4.0957 | 9,010 | .0015 | 225 | 2 | 323 | 110 |
| | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф25 | м | 2,705 | 6.0128 | 16,265 | .0022 | 225 | 2 | 323 | 161 |
| | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф20 | м | 2,368 | 25.4595 | 60,288 | .0094 | 225 | 2 | 323 | 682 |
| 1-0087 | Олс | кг | 54,375 | .2634 | 14,320 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 20 |
| 1-0222 | ӨНГИЙН ТОСОН БУДАГ | кг | 18,000 | .5422 | 9,759 | .0007 | 225 | 2 | 323 | 51 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---------|---------|-----------|------|-----|---|-----|--------|
| 2-1353 | Ригто панелан радиотор еKV 22 400х500h | Ш | 157,000 | 1 | 157,000 | 0514 | 225 | 2 | 323 | 3,739 |
| 2-1353 | Ригто панелан радиотор еKV 22 600х500h | Ш | 238,500 | 5 | 1,192,500 | 2572 | 225 | 2 | 323 | 18,695 |
| 2-1353 | Ригто панелан радиотор еKV 22 1000х500h | Ш | 337,500 | 2 | 675,000 | 1029 | 225 | 2 | 323 | 7,478 |
| | Foil лент | М | 800 | 35.2884 | 28,231 | 0024 | 225 | 2 | 323 | 177 |

3,894,654

64,833

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|-----------------------------------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1350 | Сараалж 150х150 | Ш | 12,000 | 12 | 144,000 | 4762 | 225 | 2 | 323 | 34,605 |
| 1-0877 | Шерөг | КГ | 550 | 5.16 | 2,838 | 0058 | 225 | 2 | 323 | 424 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 4,666 | 0107 | 50 | 0000 | 225 | 2 | 323 | 1 |
| 1-0060 | Боолт | КГ | 3,500 | 1.0428 | 3,650 | 0012 | 225 | 2 | 323 | 86 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 2,800 | 8.58 | 24,024 | 0097 | 225 | 2 | 323 | 705 |
| 1-0844 | Асбестон утас | КГ | 2,600 | 1.4454 | 3,758 | 0017 | 225 | 2 | 323 | 127 |
| 2-2960 | Дөрвөлжин огтлолтой шулуун хоолой | М2 | 45,000 | 13.2 | 594,000 | 1736 | 225 | 3 | 484.5 | 18,925 |

772,320

54,872

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

4,666,974

119,706

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | Цахилгаан өрөм | 2.4 | 2,531 | 6,074 |
| 2006 | Цамхагт кран | .04 | 54,800 | 2,149 |
| 2028 | Автокран 5тн | 2.11 | 59,489 | 125,262 |
| | Автомашин | .41 | 13,800 | 5,613 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 16.41 | 19,064 | 312,873 |
| | | | | 451,972 |

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------------------|------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 2028 | Автокран 5тн | .15 | 59,489 | 8,819 |
| | Автомашин | .07 | 13,800 | 975 |
| 3028 | Гагнуурын аппарат | 2.47 | 19,064 | 47,023 |
| 2079 | Гар эргүүлэг 1.5тн | 3.8 | 92,276 | 350,796 |
| 2129 | Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн | .08 | 2,860 | 230 |
| | | | | 407,844 |
| НИЙТ ДҮН: | | | | 859,816 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 | Усан хангамжийн ажил | 5,501,774 | 2,300,815 | 1,010,421 | 390,657 | 232,385 | 849,872 | 717,623 |
| 2 | Бохир усны ажил | 9,007,553 | 2,080,983 | 4,831,835 | 30,388 | 120,778 | 768,671 | 1,174,898 |
| НИЙТ ДҮН: | | 14,509,327 | 4,381,798 | 5,842,256 | 421,045 | 353,163 | 1,618,543 | 1,892,521 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-072-04 | Цайрдсан ган яндан угсрах ф25мм | м | 2 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 1.06 / .17 | 6613 / 5212 | 6987 / 865 | 7,852 |
| 16-072-04 | Цайрдсан ган яндан угсрах ф20мм | м | 6 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 3.17 / .5 | 6613 / 5212 | 20962 / 2596 | 23,557 |
| 16-072-04 | Цайрдсан ган яндан угсрах ф15мм | м | 34 | 3.6 / 2 | .53 / .08 | 17.96 / 2.82 | 6613 / 5212 | 118784 / 14708 | 133,492 |
| 16-240-04 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 25мм | м | 2 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 1.79 / .38 | 6536 / 5212 | 11699 / 1991 | 13,690 |
| 16-240-04 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 20мм | м | 6 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 5.37 / 1.15 | 6536 / 5212 | 35098 / 5973 | 41,071 |
| 16-240-04 | Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч 15мм | м | 34 | 3.5 / 2 | .9 / .19 | 30.43 / 6.49 | 6536 / 5212 | 198890 / 33847 | 232,737 |
| 16-110-04 | Хаалт d=25мм байрлуулах | ш | 3 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 4.47 / .06 | 6613 / 5212 | 29568 / 328 | 29,896 |
| 18-090-04 | Хог шүүгч тавих ф25мм | ш | 1 | 3.6 / 2 | 5 / .24 | 5 / .24 | 6613 / 5212 | 33089 / 1251 | 34,340 |
| 18-060-04 | Вакум насос суурилуулах 2.5квт | ш | 1 | 3.5 / 2 | 18.4 / .59 | 18.4 / .59 | 6536 / 5212 | 120235 / 3086 | 123,320 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15мм | ш | 20 | 3.6 / 2 | 1.49 / .02 | 29.81 / .42 | 6613 / 5212 | 197120 / 2189 | 199,309 |
| 18-020-04 | Эзэлхүүний бойлор суурилуулах 30л | ш | 2 | 3.9 / 2 | 16.1 / 2.29 | 32.2 / 4.59 | 6844 / 5212 | 220362 / 23902 | 244,264 |
| 18-051-04 | Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах 6м3 | ш | 1 | 3.6 / 2 | 4.36 / 2 | 4.36 / 2 | 6613 / 5212 | 28829 / 10449 | 39,278 |
| 16-210-04 | Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах | м | 42 | 3.9 / 2 | .16 / | 6.68 / | 6844 / 5212 | 45704 / | 45,704 |
| 15-280-09 | Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах | м2 | 2.13 | 3.2 / 2 | .52 / | 1.1 / .00 | 6304 / 5212 | 6957 / 10 | 6,967 |

Нийт Хүн/цаг: 161.796053 / 19.415717

Үндсэн цалин:

1,175,480

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

199,832

Нэмэгдэл цалин 37% :

434,928

Нийт цалин:

1,810,240

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

244,382

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

246,193

Ажиллах хүчний зардал:

2,300,815

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-270-04 | Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф50мм | м | 4 | 4.0 / 2 | .94 / .00 | 3.74 / .01 | 6921 / 5212 | 25912 / 30 | 25,942 |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар яндан угсрах ф100мм | м | 22 | 4.0 / 2 | .87 / .01 | 19.1 / .11 | 6921 / 5212 | 132209 / 596 | 132,805 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|------|------|---------|--------------|--------------|-------------|----------------|---------|
| 24-160-05 | Яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 7.53 | 3.5 / 2 | 2.96 / .02 | 22.25 / .13 | 6536 / 5212 | 145434 / 667 | 146,101 |
| 17-030-06 | Ревиз угсрах | 1ш | 1 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | .93 / .02 | 6767 / 5212 | 6273 / 104 | 6,377 |
| 17-030-06 | Цэвэрлэгээний таг Ф100 | 1ш | 1 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | .93 / .02 | 6767 / 5212 | 6273 / 104 | 6,377 |
| 17-030-06 | Цэвэрлэгээний таг Ф50 | 1ш | 1 | 3.8 / 2 | .93 / .02 | .93 / .02 | 6767 / 5212 | 6273 / 104 | 6,377 |
| 17-010-06 | Шаазан угаагуур тавих | 1ш | 5 | 4.0 / 2 | 2.38 / .14 | 11.9 / .7 | 6921 / 5212 | 82336 / 3622 | 85,958 |
| 17-040-05 | Шаазан жорлон угсрах | 1ком | 6 | 4.0 / 2 | 5.85 / .41 | 35.1 / 2.49 | 6921 / 5212 | 242944 / 12978 | 255,922 |
| 17-050-04 | Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих | 1ш | 2 | 4.0 / 2 | 2.11 / .07 | 4.22 / .15 | 6921 / 5212 | 29227 / 765 | 29,993 |
| 18-051-07 | Эколос бохирын цооног угсрах | ш | 1 | 3.8 / 2 | 51.63 / 3.44 | 51.63 / 3.44 | 6767 / 5212 | 349411 / 17906 | 367,317 |

Нийт Хүн/цаг: 150.73515 / 7.07549

Үндсэн цалин:

1,063,169

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

180,739

Нэмэгдэл цалин 37% :

393,372

Нийт цалин:

1,637,280

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

221,033

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

222,670

Ажиллах хүчний зардал:

2,080,983

Бүгд хүн/цаг: 312.531203 / 26.491207

2,238,649

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

380,570

Нэмэгдэл цалин 37%:

828,300

Нийт цалин:

3,447,520

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

465,415

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

468,863

Ажиллах хүчний зардал:

4,381,798

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------------------|--------------|--------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,000 | 1,428 | 1,428 | 1,428 | 5 | 1 | 485.82 | 3,469 |
| 2-0466 | Хог шүүгч ф25мм | ш | 38,000 | 1 | 38,000 | .0288 | 225 | 2 | 323 | 2,093 |
| 2-2643 | Холбогч | кг | 1,200 | 1 | 1,200 | .001 | 225 | 2 | 323 | 73 |
| 2-0100 | Хаалт d=25мм | ш | 24,282 | 3 | 72,846 | .0121 | 225 | 2 | 323 | 878 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 16,000 | .1008 | 1,613 | .0013 | 225 | 3 | 484.5 | 147 |
| | Цэвэр усны нөөцийн бм3 | иж бүрдэл | 0 | | 0 | .9798 | 225 | 2 | 323 | 71,207 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 15мм | м | 6,030 | 34 | 205,020 | .0816 | 225 | 3 | 484.5 | 8,895 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 25мм | м | 11,070 | 2 | 22,140 | .0048 | 225 | 3 | 484.5 | 523 |
| 2-1459 | Цайрдсан ган хоолой ф 20мм | м | 7,830 | 6 | 46,980 | .0144 | 225 | 3 | 484.5 | 1,570 |
| 2-1783 | Шилжүүлэг ф25x20 | ш | 3,258 | 1 | 3,258 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 23 |
| 2-2634 | Шилжүүлэг ф20x15 | ш | 3,058 | 2 | 6,116 | .0007 | 225 | 2 | 323 | 48 |
| 2-2634 | Шилжүүлэг ф20x15x20 | ш | 3,058 | 6 | 18,348 | .002 | 225 | 2 | 323 | 143 |
| 2-0306 | Эзэлхүүний бойлор 30л | иж | 0 | 2 | 0 | 1.2317 | 225 | 3 | 484.5 | 134,273 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 3,731 | 17,409 | .0043 | 225 | 2 | 323 | 315 |
| 2-2634 | Булан 15 | ш | 2,858 | 13 | 37,154 | .0043 | 225 | 2 | 323 | 311 |
| 2-2634 | Булан 25 | ш | 3,258 | 1 | 3,258 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 24 |
| 2-2634 | Булан 20 | ш | 3,058 | 1 | 3,058 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 24 |
| 2-3048 | Бэхэлгээ туузан | м | 350 | 25 | 8,750 | .0282 | 225 | 2 | 323 | 2,053 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт ф15мм | ш | 24,282 | 20 | 485,640 | .0806 | 225 | 2 | 323 | 5,857 |
| 2-2634 | Гуравлагч ф15 | ш | 2,858 | 10 | 28,580 | .0033 | 225 | 2 | 323 | 239 |
| 2-1163 | Вакум насос 2.5квт | ш | 0 | 1 | 0 | .0024 | 225 | 2 | 323 | 171 |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг | кг | 18,000 | .5346 | 9,623 | .0007 | 225 | 2 | 323 | 50 |

1,010,421

232,385

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|----------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----|-------|-------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1530 | Суултуур | иж | 398,856 | 6 | 2,393,136 | .2385 | 225 | 2 | 323 | 17,333 |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | кг | 1,200 | .3672 | 441 | .0005 | 225 | 2 | 323 | 34 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|----|---------|--------|------------------|-------|-----|---|--------|----------------|
| 2-1428 | Ревиз | ИЖ | 16,500 | 1 | 16,500 | .0041 | 225 | 2 | 323 | 301 |
| 1-4237 | Түлээ | МЗ | 25,000 | .0143 | 358 | .0093 | 5 | 1 | 485.82 | 23 |
| 2-1136 | Холбох хэрэгслэлүүд ф100 | Ш | 15,500 | 13 | 201,500 | .0002 | 225 | 2 | 323 | 13 |
| 2-1136 | Холбох хэрэгслэлүүд ф50 | Ш | 8,500 | 7 | 59,500 | .0001 | 225 | 2 | 323 | 7 |
| 1-0051 | Хар тос | КГ | 2,349 | 22.59 | 53,064 | .0237 | 225 | 2 | 323 | 1,724 |
| 2-1312 | Ханын хөтөвч | ИЖ | 121,757 | 2 | 243,514 | .031 | 225 | 2 | 323 | 2,250 |
| 2-1428 | Цэвэрлэгээний таг ф100 | ИЖ | 15,500 | 1 | 15,500 | .0041 | 225 | 2 | 323 | 301 |
| 2-1428 | Цэвэрлэгээний таг ф50 | ИЖ | 8,500 | 1 | 8,500 | .0041 | 225 | 2 | 323 | 301 |
| 2-1524 | Шаазан угаагуур | ИЖ | 245,000 | 5 | 1,225,000 | .1696 | 225 | 2 | 323 | 12,328 |
| | Эколос бохирын цооног топааро-4 | ИЖ | 0 | 1 | 0 | .75 | 225 | 3 | 484.5 | 81,759 |
| | Бүрдэл | | | | | | | | | |
| 2-2813 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 | М | 17,643 | 22.44 | 395,909 | .0321 | 225 | 3 | 484.5 | 3,498 |
| 2-2809 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | М | 6,464 | 4.08 | 26,373 | .001 | 225 | 3 | 484.5 | 111 |
| 1-0136 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 2,800 | 5.702 | 15,966 | .0064 | 225 | 2 | 323 | 468 |
| 1-4212 | Арчих материал | КГ | 2,000 | .067 | 134 | .0001 | 225 | 1 | 248.58 | 4 |
| 1-0128 | Дюбель | КГ | 2,500 | .4 | 1,000 | .0005 | 225 | 2 | 323 | 33 |
| | R foil e foil | М2 | 18,000 | 7.6806 | 138,251 | .0028 | 225 | 2 | 323 | 206 |
| | Foil лент | М | 2,245 | 16.566 | 37,191 | .0011 | 225 | 2 | 323 | 83 |
| | | | | | 4,831,835 | | | | | 120,778 |
| | | | | | 5,842,256 | | | | | 353,163 |

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:



МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | Автокран 5тн | 1.68 | 59,489 | 100,008 |
| 2027 | Автокран 3 тн | .32 | 107,130 | 34,496 |
| 13200 | Автомашин | .34 | 13,800 | 4,702 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 12.83 | 19,064 | 244,553 |
| 2028 | Кран 5тн | .06 | 107,130 | 6,899 |
| | | | | 390,657 |

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------------------|----------------------|---------------|----------|----------------|
| 2028 | Автокран 5тн | .29 | 59,489 | 17,197 |
| 13200 | Автомашин | .1 | 13,800 | 1,363 |
| 2028 | Кран 5тн | .11 | 107,130 | 11,827 |
| | | | | 30,388 |
| НИЙТ ДҮН: | | | | 421,045 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 4,860,021 |
| 2 | Материал | 6,264,297 |
| 3 | Тээвэр | 192,820 |
| 4 | Машин ашиглалт | 904,671 |
| | Шууд зардлын дүн | 12,221,809 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ | 1,795,189 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 2,102,550 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 16,119,548 |
| 7 | НӨАТ 10% | 1,611,955 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 29,015 |
| | Дүн | 17,760,518 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 322,391 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 161,195 |
| | Дүн | 18,244,104 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 322,391 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 18,566,495 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 | Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил | 16,119,548 | 4,860,021 | 6,264,297 | 904,671 | 192,820 | 1,795,189 | 2,102,550 |
| НИЙТ ДҮН: | | 16,119,548 | 4,860,021 | 6,264,297 | 904,671 | 192,820 | 1,795,189 | 2,102,550 |



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 20-070-04 | Зэс шинтэй хуваарилах самбар туслах тоног төхөөрөмжийн хамт ЕС1 | КОМ | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 6767 / 5212 | 55138 / 756 | 55,893 |
| 38-290-06 | ПВ 660 1x4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх | М | 300 | 2.6 / 2 | .08 / .00 | 24.3 / .57 | 5774 / 5212 | 140308 / 2971 | 143,279 |
| 38-290-04 | ПВ 660 1x2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх | М | 450 | 2.6 / 2 | .06 / | 25.2 / .18 | 5774 / 5212 | 145505 / 938 | 146,443 |
| 38-290-06 | ПВ 660 1x6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх | М | 80 | 2.6 / 2 | .08 / .00 | 6.48 / .15 | 5774 / 5212 | 37416 / 792 | 38,208 |
| 38-290-06 | ПВ 660 1x16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай угас сүвлэх | М | 20 | 2.6 / 2 | .08 / .00 | 1.62 / .04 | 5774 / 5212 | 9354 / 198 | 9,552 |
| 38-330-04 | ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф20 | М | 200 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 22 / .22 | 6150 / 5212 | 135300 / 1147 | 136,447 |
| 38-330-04 | ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф25 | М | 30 | 3.0 / 2 | .11 / .00 | 3.3 / .03 | 6150 / 5212 | 20295 / 172 | 20,467 |
| 38-330-05 | ПВХ гал дэмждэггүй пластмассан хоолой угсрах ф40 | М | 10 | 3.0 / 2 | .18 / .00 | 1.8 / .01 | 6150 / 5212 | 11070 / 73 | 11,143 |
| 20-230-11 | Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка угсрах IP54 | ширхэг | 3 | 3.0 / 2 | .5 / .00 | 1.49 / .01 | 6150 / 5212 | 9170 / 63 | 9,232 |
| 20-230-11 | Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка угсрах IP40 | ширхэг | 7 | 3.0 / 2 | .5 / .00 | 3.48 / .03 | 6150 / 5212 | 21396 / 146 | 21,542 |
| 20-230-05 | Хананд далд суурилах 1 даралттай унтраалга угсрах IP40 | ширхэг | 3 | 3.0 / 2 | .21 / .00 | .63 / .01 | 6150 / 5212 | 3874 / 63 | 3,937 |
| 20-230-06 | Хананд далд суурилах 2 даралттай унтраалга угсрах IP40 | ширхэг | 4 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | 1.82 / .01 | 6150 / 5212 | 11218 / 63 | 11,280 |
| 20-230-06 | Хананд далд суурилах 3 даралттай унтраалга угсрах IP40 | ширхэг | 1 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | .46 / .00 | 6150 / 5212 | 2804 / 16 | 2,820 |
| 38-520-37 | Аваарын EXIT бичигтэй цэнэглэгдэг гэрэлтүүлэгч угсрах | Ш | 3 | 3.0 / 2 | 1.31 / .02 | 3.93 / .06 | 6150 / 5212 | 24170 / 313 | 24,482 |
| 20-250-05 | Гадна хананд суулгах бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч угсрах | ширхэг | 14 | 3.6 / 2 | 1.04 / .00 | 14.56 / .04 | 6613 / 5212 | 96285 / 219 | 96,504 |
| 20-260-08 | Ердийн таазанд суух 3*36вт люминесцент гэрэлтүүлэгч угсрах | Ш | 13 | 2.8 / 2 | 1.74 / .00 | 22.62 / .01 | 5962 / 5212 | 134860 / 68 | 134,928 |
| 20-250-13 | Ослын уед цэнэглэгддэг 2*25вт люминесцент | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | 1.23 / .00 | 2.46 / .01 | 6150 / 5212 | 15129 / 31 | 15,160 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----|------|---------|-----------|---------------|-------------|----------------|---------|--|--|--|--|
| | гэрлүүлэгч угсрах | | | | | | | | | | | | |
| 20-210-04 | Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг | Ш | 108 | 3.3 / 2 | .47 / .14 | 50.44 / 15.12 | 6381 / 5212 | 321832 / 78805 | 400,638 | | | | |
| 38-290-06 | АВВБ 3*6+1*4 кабель татах | М | 55 | 2.6 / 2 | .08 / .00 | 4.46 / .1 | 5774 / 5212 | 25723 / 545 | 26,268 | | | | |
| 38-350-12 | 40*4 огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | М | 110 | 3.4 / 2 | .23 / .01 | 25.3 / 1.21 | 6459 / 5212 | 163413 / 6307 | 169,719 | | | | |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | Ш | 12 | 2.0 / 2 | .72 / .07 | 8.64 / .9 | 5212 / 5212 | 45032 / 4691 | 49,722 | | | | |
| 38-350-19 | 8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхлэгээний эд ангид гатнаж угсрах | М | 110 | 3.3 / 2 | .7 / .00 | 77 / .4 | 6381 / 5212 | 491337 / 2064 | 493,401 | | | | |
| 01-060-02 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | МЗ | 17.5 | 2.8 / 2 | 3.15 / | 55.04 / | 5962 / 5212 | 328165 / | 328,165 | | | | |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булаах | МЗ | 16 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 29.37 / | 4554 / 5212 | 133742 / | 133,742 | | | | |

Нийт Хүн/цаг: 394.53975 / 19.2705

Үндсэн цалин: 2,482,972

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

422,105

Нэмэгдэл цалин 37% :

918,700

Нийт цалин:

3,823,777

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

516,210

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

520,034

Ажиллах хүчний зардал:

4,860,021

Бүгд хүн/цаг: 394.53975 / 19.2705

2,482,972

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

422,105

Нэмэгдэл цалин 37%:

918,700

Нийт цалин:

3,823,777

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

516,210

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:

520,034

Ажиллах хүчний зардал:

4,860,021

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-6514 | Унтраалга розетка далд тавих хайрцаг | Ш | 3,000 | 108 | 324,000 | .216 | 225 | 2 | 323 | 15,698 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 4,612 | .0899 | 415 | .0001 | 225 | 2 | 323 | 8 |
| 3-5470 | Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка Ip54 | Ш | 9,800 | 3 | 29,400 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 22 |
| 3-5470 | Хананд далд суурилах газардуулгатай розетка Ip40 | Ш | 8,100 | 7 | 56,700 | .0007 | 225 | 2 | 323 | 51 |
| 3-5118 | Хананд далд суурилах 1 даралттай унтраалга Ip40 | Ш | 10,500 | 3 | 31,500 | .003 | 225 | 2 | 323 | 218 |
| 3-5118 | Хананд далд суурилах 3 даралттай унтраалга Ip40 | Ш | 14,500 | 1 | 14,500 | .001 | 90 | 2 | 326.4 | 29 |
| 3-5118 | Хананд далд суурилах 2 даралттай унтраалга Ip40 | Ш | 12,500 | 4 | 50,000 | .004 | 225 | 2 | 323 | 291 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 4,666 | 9.64 | 44,980 | .0112 | 225 | 2 | 323 | 813 |
| 1-0060 | Боолт м*80 эрэг | КГ | 28,835 | 1.08 | 31,142 | .0012 | 225 | 2 | 323 | 89 |
| 1-0714 | Булан төмөр 50*50*5мм | КГ | 3,200 | 135.6 | 433,920 | .1356 | 225 | 1 | 248.58 | 7,584 |
| 1-3824 | Бэхэлгээ төмөр | КГ | 2,800 | 11 | 30,800 | .0124 | 225 | 2 | 323 | 903 |
| 3-2981 | Аввб 3*6+1*4 кабель | М | 6,250 | 55 | 343,750 | .165 | 90 | 2 | 326.4 | 4,847 |
| 3-6361 | Аваарын exit бичигтэй цэнэглэгддэг гэрэлтүүлэгч | Ш | 25,000 | 3 | 75,000 | .039 | 225 | 3 | 484.5 | 4,251 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин | КГ | 2,800 | 176 | 492,800 | .176 | 225 | 1 | 248.58 | 9,844 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин Д=8мм | КГ | 1,100 | 44 | 48,400 | .044 | 225 | 1 | 248.58 | 2,461 |
| 3-6374 | Гадна хананд суулах бүрхүүлтэй гэрэлтүүлэгч | Ш | 32,000 | 14 | 448,000 | .168 | 225 | 3 | 484.5 | 18,314 |
| 1-0060 | Даравч | КГ | 2,500 | 1.08 | 2,700 | .0012 | 225 | 2 | 323 | 89 |
| 1-0129 | Дюбель | Ш | 2,500 | 27 | 67,500 | .0153 | 225 | 2 | 323 | 1,109 |
| 3-3720 | Зэс шинтэй хуваарилах самбар туслах тоног төхөөрөмжийн хамт ес1 | Ш | 1,650,000 | 1 | 1,650,000 | .025 | 225 | 2 | 323 | 1,817 |
| 3-2981 | Пв 660 1х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай угас | М | 1,980 | 380 | 752,400 | 1.14 | 225 | 2 | 323 | 82,850 |
| 3-2977 | Пв 660 1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай угас | М | 1,260 | 450 | 567,000 | .225 | 225 | 2 | 323 | 16,352 |
| 3-2981 | Пв 660 1х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс голтой пвх тусгаарлагчтай угас | М | 6,250 | 20 | 125,000 | .06 | 90 | 2 | 326.4 | 1,763 |
| 2-2819 | Пвх гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф25 | М | 500 | 30.9 | 15,450 | .0046 | 90 | 3 | 489.6 | 204 |
| 2-2819 | Пвх гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф20 | М | 400 | 206 | 82,400 | .0309 | 225 | 3 | 484.5 | 3,368 |
| 2-2820 | Пвх гал дэмждэггүй пластмассан хоолой ф40 | М | 1,800 | 10.3 | 18,540 | .0021 | 225 | 3 | 484.5 | 225 |
| 3-6374 | Ослын үед цэнэглэгддэг 2*25вт люминесцент гэрэлтүүлэгч | Ш | 30,000 | 2 | 60,000 | .024 | 225 | 3 | 484.5 | 2,616 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---|--------|----|---------|-----|-----|---|-------|--------|
| 3-6422 | 3*36вт люминесцент гэрэлтүүлэгч | Ш | 36,000 | 13 | 468,000 | 156 | 225 | 3 | 484.5 | 17,006 |
|--------|---------------------------------|---|--------|----|---------|-----|-----|---|-------|--------|

6,264,297

192,820

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

6,264,297

192,820

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 13002 | Угсралтын агергат | 12.16 | 40,590 | 493,574 |
| 9003 | Цахилгаан өрөм | 26.4 | 2,531 | 66,818 |
| 2028 | Автокран 5тн | .43 | 59,489 | 25,528 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 16.72 | 19,064 | 318,750 |
| | | | | 904,671 |
| | | НИЙТ ДҮН: | | 904,671 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|--|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 2,328,415 |
| 2 | Материал | 802,285 |
| 3 | Тээвэр | 56,605 |
| 4 | Машин ашиглалт | 110,202 |
| | Шууд зардлын дүн | 3,297,508 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ | 860,067 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 623,636 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 4,781,212 |
| 7 | Тоног төхөөрөмжийн үнэ | 3,200,000 |
| | Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн | 7,981,212 |
| 8 | НӨАТ 10% | 798,121 |
| 9 | Нормчлолын сан 0.18% | 14,366 |
| | Дүн | 8,793,699 |
| 10 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 159,624 |
| 11 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 12 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 79,812 |
| | Дүн | 9,033,135 |
| 13 | Магадлашгүй ажил 2 % | 159,624 |
| 14 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 9,192,760 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------|----------------|--------|-----------------|---------|
| 1 | Дулааны үзелийн ажил | 4,781,212 | 2,328,415 | 802,285 | 110,202 | 56,605 | 860,067 | 623,636 |
| НИЙТ ДҮН: | | 4,781,212 | 2,328,415 | 802,285 | 110,202 | 56,605 | 860,067 | 623,636 |



ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | |
|-----------|---|-------------|------------|---|-----------------------------|----------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин |
| 16-071-04 | Халаалтын ган яндан угсрах ф25мм | м | 9 | 3.6 / 2 .52 / .01 | 4.64 / .11 6613 / 5212 | 30681 / 554 | 31,235 |
| 16-071-04 | Халаалтын ган яндан угсрах ф20мм | м | 6 | 3.6 / 2 .52 / .01 | 3.09 / .07 6613 / 5212 | 20454 / 369 | 20,823 |
| 16-230-04 | Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-20-25мм | м | 15 | 3.2 / 2 1.79 / .2 | 26.91 / 2.94 6304 / 5212 | 169660 / 15323 | 184,983 |
| 18-200-14 | Цахилгаан халаалтын тогоог суурилуулах Dakon ПТЕ-10 | ш | 2 | 5.1 / 2 45.51 / .03 | 91.01 / .06 7664 / 5212 | 697531 / 323 | 697,854 |
| 16-120-04 | Үл буцаах хаалт d=25мм тавих | ш | 2 | 3.6 / 2 2.7 / .06 | 5.41 / .12 6613 / 5212 | 35746 / 615 | 36,361 |
| 18-090-04 | Хог шүүгч тавих ф25мм | ш | 2 | 3.6 / 2 5 / .24 | 10.01 / .48 6613 / 5212 | 66179 / 2502 | 68,681 |
| 18-050-04 | Тэлэлтийн сав тавих 30л | ш | 1 | 3.8 / 2 5.2 / .68 | 5.2 / .68 6767 / 5212 | 35199 / 3544 | 38,743 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт d=25мм байрлуулах | ш | 2 | 3.6 / 2 1.49 / .02 | 2.98 / .04 6613 / 5212 | 19712 / 219 | 19,931 |
| 16-110-04 | Бөмбөлгөн хаалт d=15мм байрлуулах | ш | 4 | 3.6 / 2 1.49 / .02 | 5.96 / .08 6613 / 5212 | 39424 / 438 | 39,862 |
| 18-140-06 | Төмөр гэртэй термометр | ш | 3 | 4.0 / 2 .45 / .01 | 1.36 / .02 6921 / 5212 | 9410 / 108 | 9,518 |
| 18-140-05 | Гурвалсан кранттай монометр | ш | 3 | 4.0 / 2 .45 / .02 | 1.36 / .06 6921 / 5212 | 9410 / 297 | 9,707 |
| 24-160-04 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф20 | м2 | 0.377 | 3.5 / 2 3.42 / .02 | 1.29 / .01 6536 / 5212 | 8425 / 33 | 8,458 |
| 24-160-04 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф25 | м2 | 0.235 | 3.5 / 2 3.42 / .02 | 8 / .00 6536 / 5212 | 5251 / 21 | 5,272 |
| 16-210-04 | Яндан хоолойг усаар шахаж, шалгах | м | 15 | 3.9 / 2 .16 / | 2.39 / 6844 / 5212 | 16323 / | 16,323 |
| 15-280-09 | Ил яваа яндан хоолойг тосон будгаар будах | м2 | 0.56 | 3.2 / 2 .52 / | .29 / 6304 / 5212 | 1829 / 3 | 1,832 |

Нийт Хүн/цаг: 162.702964 / 4.671608

Үндсэн цалин: 1,189,581

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

202,229

Нэмэгдэл цалин 37%:

440,145

Нийт цалин:

1,831,955

Нийгэмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

247,314

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

249,146

Ажиллах хүчний зардал:

2,328,415

ЦАЛИНГИЙН НЭПТГЭЛ

| | | |
|--|-------------|-----------|
| Бүгд хүн/цаг: 162.702964 / 4.671608 | Бүгд цалин: | 1,189,581 |
| Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: | | 202,229 |
| Нэмэгдэл цалин 37%: | | 440,145 |
| Нийт цалин: | | 1,831,955 |
| Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: | | 247,314 |
| Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: | | 249,146 |
| Ажиллах хүчний зардал: | | 2,328,415 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|---------|----------|-----|-------|--------|--------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | МЗ | 1,000 | .64 | 640 | .64 | 1 | 1 | 1480 | 947 |
| 2-2913 | Тэлэлтийн сав 30л | Ш | 199,800 | 1 | 199,800 | .1363 | 225 | 2 | 323 | 9,907 |
| 2-1441 | Термометр-тсвб | Ш | 26,992 | 3 | 80,976 | .006 | 225 | 2 | 323 | 433 |
| 1-0343 | Тос хф-12-16 | КГ | 1,200 | .3 | 360 | .0004 | 225 | 2 | 323 | 27 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | КГ | 18,000 | .156 | 2,808 | .0002 | 225 | 2 | 323 | 15 |
| 2-0466 | Хог шүүгч ф25мм | Ш | 41,357 | 2 | 82,714 | .0576 | 225 | 2 | 323 | 4,186 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | МЗ | 16,000 | .0345 | 552 | .0005 | 225 | 3 | 484.5 | 50 |
| 2-3019 | Цахилгаан халаалтын тогоо дакон пте-10 | Ш | 0 | 2 | 0 | .2468 | 225 | 3 | 484.5 | 26,909 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 4,666 | 1.1585 | 5,406 | .0013 | 225 | 2 | 323 | 98 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт d=15мм | Ш | 18,952 | 4 | 75,808 | .0161 | 225 | 2 | 323 | 1,171 |
| 2-0100 | Бөмбөлгөн хаалт d=25мм | Ш | 28,952 | 2 | 57,904 | .0081 | 225 | 2 | 323 | 586 |
| 1-3943 | Ацетилен | МЗ | 6,500 | .03 | 195 | .0000 | 225 | 1 | 248.58 | 1 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-20мм | М | 4,865 | 6 | 29,190 | .01 | 225 | 3 | 484.5 | 1,086 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-25мм | М | 7,895 | 9 | 71,055 | .0215 | 225 | 3 | 484.5 | 2,345 |
| 2-1155 | Манометр, обм 1-160 | ИЖ | 23,500 | 3 | 70,500 | .0156 | 225 | 2 | 323 | 1,136 |
| 1-0087 | Пенополиуретенаар хоолой дулаалалга ф20 | М | 2,368 | 9 | 21,312 | .0033 | 225 | 2 | 323 | 241 |
| 2-1759 | Отвод ф20-25мм | КГ | 54,375 | .0871 | 4,737 | .0001 | 225 | 2 | 323 | 7 |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг | Ш | 4,500 | 4 | 18,000 | .0009 | 225 | 2 | 323 | 65 |
| 2-0893 | Үл буцаах хаалт d=25мм | КГ | 18,000 | .1406 | 2,530 | .0002 | 225 | 2 | 323 | 13 |
| | Foil лент | Ш | 35,790 | 2 | 71,580 | .1011 | 225 | 2 | 323 | 7,344 |
| | | М | 800 | 7.7724 | 6,218 | .0005 | 225 | 2 | 323 | 39 |

802,285

56,605

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

802,285

56,605

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДУЛААНЫ УЗЕЛИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2006 | Цамхагт кран | .01 | 54,800 | 436 |
| | Авто машин | .01 | 3,450 | 20 |
| 2028 | Автокран 5тн | .44 | 59,489 | 26,179 |
| | Автомашин | .09 | 13,800 | 1,236 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 4.32 | 19,064 | 82,332 |
| | | | | 110,202 |
| | | НИЙТ ДҮН: | | 110,202 |

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 3,872,289 |
| 2 | Материал | 17,061,101 |
| 3 | Тээвэр | 1,756,211 |
| 4 | Машин ашиглалт | 2,556,503 |
| | Шууд зардлын дүн | 25,246,104 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ | 1,430,342 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 4,001,467 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 30,677,912 |
| 7 | НӨАТ 10% | 3,067,791 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 55,220 |
| | Дүн | 33,800,924 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 613,558 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 306,779 |
| | Дүн | 34,721,261 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 613,558 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 35,334,819 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | 0.4кв-ын агаарын шугамын ажил | 20,160,394 | 2,190,285 | 12,915,609 | 920,749 | 695,090 | 809,045 | 2,629,617 |
| 2 | Гадна гэрэлтүүлгийн ажил | 10,517,518 | 1,682,005 | 4,145,492 | 1,635,754 | 1,061,120 | 621,297 | 1,371,850 |
| НИЙТ ДҮН: | | 30,677,912 | 3,872,289 | 17,061,101 | 2,556,503 | 1,756,211 | 1,430,342 | 4,001,467 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | Нийт цалин | Бүгд цалин | |
|-----------|---|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | | | Тарифт |
| 30-410-01 | Өрмийн машинаар 1 зэргийн гэсгэлэн хөрсийг 300мм хүртэл голчтой өрөмдөх | 1 нүх | 13 | 3.0 / 2 | .62 / | 8.06 / | 6150 / 5212 | 49569 / | 49,569 |
| 30-261-02 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох АKN-2 | 1 тулгуур | 2 | 2.9 / 2 | 5.45 / .00 | 10.9 / .01 | 6056 / 5212 | 66010 / 42 | 66,052 |
| 30-261-01 | 0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/ | 1 тулгуур | 7 | 2.9 / 2 | 3.36 / .00 | 23.52 / .01 | 6056 / 5212 | 142437 / 73 | 142,510 |
| 30-310-05 | 0,4-35 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх | 1 тулгуур | 9 | 2.4 / 2 | 2.18 / .01 | 19.62 / .14 | 5587 / 5212 | 109617 / 704 | 110,321 |
| 38-580-04 | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х70+1х50 мм2 сип 2 угас тулгуурт татах | км | 0.414 | 3.4 / 2 | 42.84 / | 17.74 / | 6459 / 5212 | 114555 / | 114,555 |
| 38-580-10 | Тулгуурт татагч суулгах | ш | 6 | 4.0 / 2 | .62 / | 3.72 / | 6921 / 5212 | 25746 / | 25,746 |
| 01-060-02 | 2 м хүртэл гүн шуудууг бэхлэгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах | м3 | 3.64 | 2.8 / 2 | 3.15 / | 11.45 / | 5962 / 5212 | 68258 / | 68,258 |
| 38-200-06 | АВБШв 3*70+1*35мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой ПВ тусгаарлагчтай кабелийг шуудуунд сунгах | м | 35 | 2.9 / 2 | .18 / .01 | 6.3 / .3 | 6056 / 5212 | 38153 / 1569 | 39,722 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабелид хийх | м | 35 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 1.75 / 2.87 | 5399 / 5212 | 9448 / 14958 | 24,407 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабелид хийх | м | 35 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 2.45 / 1.2 | 5399 / 5212 | 13228 / 6257 | 19,485 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабелид хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.035 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | .31 / .00 | 6921 / 5212 | 2152 / 5 | 2,157 |
| 38-330-07 | 70мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойг угсрах | м | 20 | 3.0 / 2 | .24 / .01 | 4.8 / .13 | 6150 / 5212 | 29520 / 698 | 30,218 |
| 38-230-06 | 1кв-ын 3-4 судастай 70мм2 хүртэл огтлолтой кабелид төгсгөлийн муфт тавих | 1 ш | 2 | 4.0 / 2 | 8.06 / .22 | 16.12 / .44 | 6921 / 5212 | 111567 / 2293 | 113,860 |
| 38-580-13 | Кабелийн сапалагч КИ16-150 | ш | 4 | 4.0 / 2 | .33 / | 1.32 / | 6921 / 5212 | 9136 / | 9,136 |
| 38-220-10 | 0.4 кв-ын 3 судастай 70 мм2 хүртэл огтлолтой кабелид эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх | ш | 3 | 4.0 / 2 | 3.4 / .03 | 10.2 / .09 | 6921 / 5212 | 70594 / 469 | 71,063 |
| 38-220-09 | 0.4 кв-ын 3 судастай 16-35 мм2 хүртэл огтлолтой кабелид эпоксидэн үзүүрлэгээ хийх | ш | 1 | 4.0 / 2 | 3.27 / .04 | 3.27 / .04 | 6921 / 5212 | 22632 / 182 | 22,814 |
| 01-070-01 | Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах | м3 | 3.64 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 6.68 / | 4554 / 5212 | 30426 / | 30,426 |
| 38-350-06 | Ф18мм бөөрөнхий төмөр /круг-3м/ | ш | 21 | 2.0 / 2 | .72 / .03 | 15.12 / .66 | 5212 / 5212 | 78805 / 3426 | 82,231 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|------------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1242 | Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз | км | 200,000 | .0354 | 7,070 | .0036 | 225 | 2 | 323 | 262 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 2.17 | 47,740 | 3.255 | 5 | 1 | 485.82 | 7,907 |
| 3-7325 | Тулаасны төмөр хийц | ш | 235,000 | 2 | 470,000 | .006 | 225 | 2 | 323 | 436 |
| 3-8013 | Татагч ра -1500 | ш | 9,000 | 6 | 54,000 | .002 | 225 | 1 | 248.58 | 114 |
| 1-4238 | Түлээ | м3 | 25,000 | .278 | 6,950 | .1112 | 5 | 1 | 485.82 | 270 |
| 3-7319 | Төмөр бетон шон укш 9 | ш | 480,000 | 13 | 6,240,000 | 6.76 | 225 | 2 | 323 | 491,283 |
| 2-2824 | Хуванцар хоолой ф75 | м | 12,310 | 20.6 | 253,586 | .02 | 225 | 3 | 484.5 | 2,178 |
| 2-2680 | Холбох бугуйвч ф75 | ш | 800 | 3.4 | 2,720 | .0004 | 225 | 2 | 323 | 32 |
| 1-0277 | Хар лак | кг | 4,727 | .27 | 1,276 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 25 |
| 1-0744 | Ф18мм бөөрөнхий төмөр /круг-3м/ | м | 4,800 | 63 | 302,400 | .315 | 225 | 1 | 248.58 | 17,618 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 2.142 | 9,995 | .0025 | 225 | 2 | 323 | 181 |
| 3-5848 | Эпоксид муфт квэн-8 | ш | 1,250 | 4 | 5,000 | .048 | 225 | 2 | 323 | 3,488 |
| 3-8011 | Багцлагч | ш | 50 | 24.56 | 1,228 | .0147 | 225 | 1 | 248.58 | 824 |
| 3-8010 | Баригч | ш | 7,000 | 8.28 | 57,960 | .0265 | 225 | 1 | 248.58 | 1,482 |
| 1-0060 | Боолт 2x16мм | кг | 2,500 | 12.5664 | 31,416 | .0143 | 225 | 2 | 323 | 1,041 |
| 1-0051 | Битум | тн | 1,500,000 | .022 | 33,000 | .0231 | 225 | 2 | 323 | 1,679 |
| 1-0227 | Будаг | тн | 1,800,000 | .0003 | 630 | .0005 | 225 | 2 | 323 | 33 |
| 1-0045 | Бензин | кг | 1,580 | 3.723 | 5,882 | .0039 | 225 | 2 | 323 | 287 |
| 3-0037 | Авббшв 3*70+1*35мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голчтой пв тусгаарлагчтай кабель | км | 20,500,000 | .035 | 717,500 | .1018 | 225 | 2 | 323 | 7,397 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 4.35 | 435 | .0045 | 225 | 1 | 248.58 | 251 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин | кг | 2,800 | 81.27 | 227,556 | .0813 | 225 | 1 | 248.58 | 4,545 |
| 1-0535 | Ган угас д-6мм2 | м | 2,000 | 126 | 252,000 | .0285 | 225 | 2 | 323 | 2,069 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-50 | 1000ш | 366,364 | .294 | 107,711 | 1.1686 | 225 | 1 | 248.58 | 65,363 |
| 3-8025 | Кабелийн салаалалч ки16-150 | ш | 5,500 | 4 | 22,000 | .0005 | 225 | 1 | 248.58 | 27 |
| 3-5830 | Муфта кма-1 | ш | 5,000 | 2 | 10,000 | .05 | 225 | 2 | 323 | 3,634 |
| 3-8006 | 0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x70+1x50 мм2 сип 2 угас | м | 9,585 | 422.28 | 4,047,554 | 1.478 | 225 | 1 | 248.58 | 82,664 |

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

12,915,609

695,090

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|--------|---------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-8450 | 60вт люминесцент гэрэлтүүлэгч | Ш | 60,000 | 5 | 300,000 | 5 | 225 | 3 | 484.5 | 545,063 |
| 1-1242 | Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз | КМ | 200,000 | .202 | 40,400 | .0206 | 225 | 2 | 323 | 1,497 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 22,000 | 12.4 | 272,800 | 18.6 | 5 | 1 | 485.82 | 45,181 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | КГ | 4,612 | .08 | 369 | .0001 | 225 | 2 | 323 | 7 |
| 1-0233 | Төмрийн өнгийн будаг | КГ | 18,000 | 11 | 198,000 | .0142 | 225 | 2 | 323 | 1,031 |
| 1-0277 | Хар лак | КГ | 4,727 | .01 | 47 | .0000 | 225 | 2 | 323 | 1 |
| 1-0060 | Цайба м-12 | КГ | 6,500 | .3 | 1,950 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 25 |
| 3-2957 | Шон цэнэглэх утас авв/3//1*4 | М | 1,860 | 66 | 122,760 | .0026 | 225 | 2 | 323 | 192 |
| 1-2660 | Шонгийн суурь | Ш | 56,000 | 5 | 280,000 | .75 | 225 | 1 | 248.58 | 41,948 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | КГ | 4,666 | 1.5 | 6,999 | .0017 | 225 | 2 | 323 | 126 |
| 1-0060 | Боолт м-12*50 | КГ | 2,500 | 2 | 5,000 | .0023 | 225 | 2 | 323 | 164 |
| 1-0060 | Боолт м-10*40 | КГ | 2,500 | .37 | 925 | .0004 | 225 | 2 | 323 | 30 |
| 3-0035 | Аввб 3*6+1*4мм голчтой пв тусгаарлагчтай хөнгөн цагаан голтой кабель | КМ | 4,000,000 | .2 | 800,000 | .42 | 225 | 2 | 323 | 30,524 |
| 1-0060 | Гайка м-12*50 | КГ | 2,500 | .3 | 750 | .0003 | 225 | 2 | 323 | 25 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-50 | 1000Ш | 366,364 | 1.68 | 615,492 | 6.678 | 225 | 1 | 248.58 | 373,504 |
| 3-3815 | 1 толгойтой төмөр багана 4м | Ш | 300,000 | 5 | 1,500,000 | .3 | 225 | 2 | 323 | 21,802 |

4,145,492

1,061,120

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

17,061,101

1,756,211

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

0.4КВ-ЫН АГААРЫН ШУГАМЫН

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | | 59,489 | 3 |
| 13002 | Угсралтын агергат | 4.33 | 40,590 | 175,816 |
| 2003 | Цахилгаан эргүүлэг | .7 | 11,480 | 8,036 |
| 2028 | Автокран 5тн | .66 | 59,489 | 39,021 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | .44 | 68,500 | 30,209 |
| 2029 | Автокран 6,6 тн | 3.19 | 68,500 | 218,652 |
| 13200 | Автомашин | .51 | 13,800 | 7,066 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 2.65 | 19,064 | 50,443 |
| 5002 | Өрөмдлөгийн машин | 4.67 | 60,462 | 282,176 |
| 85201 | Үйлчилгээний машин | 7.92 | 13,800 | 109,327 |

920,749

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|----------------------|---------------|----------|-----------|
| 2028 | 5 тн-ын кран | | 59,489 | 17 |
| 13002 | Угсралтын агергат | 3.22 | 40,590 | 130,700 |
| 2003 | Цахилгаан эргүүлэг | 6 | 11,480 | 68,880 |
| 2144 | Шаттай машин | 4.6 | 9,400 | 43,240 |
| 2028 | Автокран 5тн | .68 | 59,489 | 40,631 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 2.52 | 68,500 | 172,620 |
| 2027 | Автокран 3тн | 10.7 | 107,130 | 1,146,291 |
| 13200 | Автомашин | | 13,800 | 13 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 1.75 | 19,064 | 33,362 |

1,635,754

НИЙТ ДҮН:

2,556,503

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|-----|---|---------------------|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 802,205 |
| 2 | Материал | 7,044,008 |
| 3 | Тээвэр | 748,227 |
| 4 | Машин ашиглалт | 421,015 |
| | Шууд зардлын дүн | 9,015,455 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/ | 296,318 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 1,396,766 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 10,708,538 |
| 7 | НӨАТ 10% | 1,070,854 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 19,275 |
| | Дүн | 11,798,667 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 214,171 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 107,085 |
| | Дүн | 12,119,923 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 214,171 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 12,334,094 |

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр | Бүгд өртөг | Ажиллах хүчний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|-----|--------------------------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|-----------------|-----------|
| 1 | Зам талбайн ажил | 10,708,538 | 802,205 | 7,044,008 | 421,015 | 748,227 | 296,318 | 1,396,766 |
| | НИЙТ ДҮН: | 10,708,538 | 802,205 | 7,044,008 | 421,015 | 748,227 | 296,318 | 1,396,766 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|-----------|--|-------------|------------|---|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 01-350-02 | Тохижилт хийх талбайг бульдозероор тэгшлэх | м2 | 924.8 | / 2 | / | / 5212 | / | | |
| 25-05-06 | Буталсан чулуун хольцыг автогрейдерээр тэгшлэж суурь байгуулах | 1м3 | 77.31 | 3.3 / 2 | .09 / | 6.64 / | 6381 / 5212 | 42341 / | 42,341 |
| 25-070-20 | Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх | 1м3 | 7.55 | 3.4 / 2 | .26 / | 1.97 / | 6459 / 5212 | 12720 / | 12,720 |
| 25-070-22 | Явган хүний замын хучилтийг алаг хавтангаар хийх | 1м2 | 151.7 | 3.7 / 2 | .26 / | 39.72 / | 6690 / 5212 | 265694 / | 265,694 |
| 25-120-01 | Явган хүний замын хашлага тавих | 1у/м | 74.5 | 3.1 / 2 | .19 / | 14.31 / | 6227 / 5212 | 89090 / | 89,090 |

Нийт Хүн/цаг: 62.6268993 / 0

Үндсэн цалин:

409,845

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

69,674

Нэмэгдэл цалин 37% :

151,642

Нийт цалин:

631,161

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

85,207

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

85,838

Ажиллах хүчний зардал:

802,205

Бүгд цалин:

409,845

Бүгд хүн/цаг: 62.6268993 / 0

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:

69,674

Нэмэгдэл цалин 37%:

151,642

Нийт цалин:

631,161

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:

85,207

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:

85,838

Ажиллах хүчний зардал:

802,205

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | Тээвэр | | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|------------------|----------|-----|-------|--------|----------------|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | М3 | 1,000 | 4.0199 | 4,020 | 4.3716 | 1 | 1 | 1480 | 7,667 |
| 1-4542 | Уулын элс | М3 | 8,000 | 5.1547 | 41,237 | 7.732 | 73 | 1 | 252.81 | 142,695 |
| 1-0517 | Төмөр гадас d13мм х500мм | Ш | 1,500 | 27.0074 | 40,511 | .0371 | 225 | 2 | 323 | 2,694 |
| 1-4334 | Хайрга | М3 | 8,000 | .7658 | 6,126 | 1.6349 | 5 | 2 | 631.5 | 5,162 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | ТН | 374,242 | 2.4489 | 916,494 | 2.4979 | 225 | 1 | 248.58 | 139,709 |
| 1-0142 | Явган замын хашлага | М | 8,000 | 74.5 | 596,000 | 2.235 | 225 | 2 | 323 | 162,429 |
| 9-093 | Буталсан чулуун суурийн хольц | М3 | 22,000 | 85.041 | 1,870,902 | | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1-4292 | Алаг хавтан | М2 | 22,620 | 151.7 | 3,431,454 | 4.2855 | 225 | 1 | 248.58 | 239,692 |
| 1-4543 | Голын элс | М3 | 8,000 | .4443 | 3,555 | .7332 | 73 | 1 | 252.81 | 13,531 |
| 1-4032 | Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц | М3 | 8,000 | 7.7387 | 61,910 | 13.1559 | 5 | 1 | 485.82 | 31,957 |
| 3-2701 | Мяндсан угас | М | 10 | 77.629 | 776 | .0078 | 225 | 2 | 323 | 564 |
| 3-2701 | Мяндсан олс | М | 300 | 236.7424 | 71,023 | .0293 | 225 | 2 | 323 | 2,127 |
| | | | | | 7,044,008 | | | | | 748,227 |

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

7,044,008

748,227

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------|----------|
| 04*01 | Усны машин | .28 | 65,000 | 17,940 |
| 1002 | Эксковатор 1м3 | .12 | 51,674 | 6,145 |
| 02*01 | Бульдозер | .75 | 79,288 | 59,459 |
| 03*01 | Автогрейдер | .63 | 62,076 | 38,873 |
| 03*03 | Автогрейдер 175м.х | .01 | 32,300 | 266 |
| 17*01 | Ачигч | 1.49 | 49,983 | 74,270 |
| 05*03 | Доргиурт хосолмол булт индүү | 2.06 | 68,116 | 140,498 |
| 05*04 | Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн | .36 | 63,789 | 23,045 |
| 53*01 | Пикап | 1.62 | 6,500 | 10,521 |
| 1018 | 140 морины хүчтэй бульдозер | .43 | 115,033 | 50,000 |

421,015