

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>БУУЛГАХ АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Урлаг заалны шал буулгах	м2	50.85
2	Урлаг зааны модон хана буулгах	м2	19.6
3	Урлаг заалны банзан шал буулгах	м2	158.6
4	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	158.6
5	Үүдний довжооны чулуун өнгөлгөөг эргүүлж ашиглахгүйгээр буулгах	м2	20
6	Гадна ханын нүүрэн талын заслалыг хусаж цэвэрлэх	м2	214.94
<b>ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 500мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	106.75
2	Бетон шал цутгах	м3	17.08
3	Шаланд тэгшилгээ хийх /бандер/	м2	213.5
4	Зааланд зориулалтын хулдаасан шал наах	м2	213.5
5	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	179.21
6	Урлаг заалны ханыг дуу тусгаарлах акустук эсгийнцэр хавтангаар доторлох	м2	339.92
7	Урлаг заалны цонхны хагарсан шил болон резин зөөлөвч сольж засварлах	ш	4
8	Хананд эмульсэн будалт хийх	м2	35.35
9	Шаврдсан хана өнгийн тосон будагаар гар аргаар сайн чанартай будах	м2	48.8
<b>ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна довжоог чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	20
2	Гадна заслын ажилд зориулж шат угсрах ба задлах	м2	214.94
3	Гадна хананд затирка хийх	м2	214.94
4	Гадна хананд өнгийн эмульсэн будалт хийх	м2	214.94