


БАТЛАВ:

ЦДҮС ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Б.ЭРХЭМЗАЯА



20 ... оны ... -р сарын ... -ны өдөр

АЖЛЫН ДААЛГАВАР

Нэр: Аж ахуйн хашаанд байрлах агуулахын дотор засварын ажил

Хийх ажлын жагсаалт:

1. Бетон шал хуулах
2. Бетон шал цутгахын өмнө ул хөрс нягтруулах
3. Сэндвичэн хаалга угсрах
4. Таазанд гэрэл хийх 200А
5. Бетон шал цутгах М250 б=150мм
6. Бетон шаланд грунт хийж 2 үе резинэн будгаар будах
7. 240мм блокон хана хийх
8. Металл фермийн 2 талд гипсээр хаалт хийх
9. Хананд 2 үе тортой тэгшилгээ хийх
10. Хананд эмульс хийх
11. Дүүжин тааз угсрах
12. Цахилгаан халаагч угсрах

Техникийн шаардлага:

1. Дотор өрлөг, шал, заслын ажлыг хийхээс өмнө гадна хана дээврийн уулзварын зай завсрыг битүүмжилж дотор агаарын температурыг +5°C -с дээш болтол халаасны дараа гүйцэтгэнэ.
2. Гадна хана нь хөндий блокон хана тул өрөг угсралт болон бусад ажлын үед хана руу анкерлах хүчтэй доргилт өгөхийг хориглоно.
3. Гадна сэндвичэн хаалгыг 70мм зузаантай, дотор сэндвичэн хаалгыг 50мм зузаантай хийнэ.
4. Хаалганы өнгө, онгойлт, загварыг захиалагчтай зөвшилцөнө.
5. Бетон шал цутгахын өмнө ул хөрсийг сайтан нягтруулсны дараа плёнк дэвсэж арматуртай цутгана.
6. Хана, шалны будаг эмульсны өнгийг захиалагчтай зөвшилцөж тохирно.
7. Пуужин халаагуураар халаах үед галын аюулаас урьдчилан сэргийлж ХАБЭА -н тогтмол хяналт тавих.
8. Блокыг 3 үе тутамд цул багана руу анкерлаж, дээд талд металл фермд 100x100 угольник гагнаж дээд үеийн блоктой бэхлэнэ.
9. Зориулалтын шат, тавцан хэрэглэнэ.
10. ХАБЭА -н иж бүрэн хамгаалах хэрэгсэлтэй байна.

Хянасан:

ХҮХ-ийн дарга:...../Б.Лхагвадорж/

Боловсруулсан:

ТБТХ-ийн барилгын инженер:...../Б.Хонгор/

№	Ажлын нэр	Х.Н.	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Бетон шал хуулах	м2	216	
2	Шалан доорхи хөрс нягтруулах	м2	216	
3	Сэндвичэн хаалга хийх 3100х3500	ш	2	50 -70мм зузаантай
4	Таазанд гэрэл хийх 200А	ш	10	монтажтай
5	Бетон шал цутгах М250	м3	33	б=150мм, арматуртай
6	Уур ус тусгаарлагч дэвсэх	м2	230	
7	Шаланд арматур угсрах ф14	тн	3.4	
8	Бетон шаланд грунт хийж резинэн будгаар 2 үе будах	м2	216	
9	240мм блокон хана өрөх	м3	14	
10	Металл фермд 100х100 угольник гагнах	м	24	
11	Металл фермийн 2 талд гипсээр хаалт хийх	м2	24	
12	Хананд 2 үе тортой тэгшилгээ хийх	м2	432	
13	Хананд эмульс хийх	м2	432	үнэргүй
14	Дүүжин тааз угсрах	м2	72	
15	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	2	