



**НЭГ. 8-Р ХОРОО, 42-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН В БАЙР БОХИРЫН ШУГАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ТОО ХЭМЖЭЭ**

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	
01-210-03	Худгийн нух, шугамын механизмаар ухаж овоолох	м3	
01-060-03	Гараар засч ухах	м3	
01-400-02	Бульдозероор хүнхээл ба шуудууг булах	м3	
01-070-02	Гараар эргүүлж булах	м3	
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	
16-270-06	Бохир усны хуванцар хоолой d-100 дулаалгатай	м	
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	
06-050-11	Скоб бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	
10-180-08	Модон таг угсрах	м2	
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лахаар будах	м2	
24-030-08	Худгийн таг эрдэс ховонгоор дулаалах	м3	
10-090-09	Модон тагийг цайрдсан голмон томроор бурэх	м2	
06-010-04	Худгийн амсарт бетон хаяавч хийх М100	м3	
57-050-10	Явган замынг онгот хавтан буулгах	м2	26
59-110-01	Явган хүний замын хашлага буулгах	м	12
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	2.6
25-07-22	Явган хүний замын хэлбэржүүлсэн хавтан угсрах	1м2	26
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	12
БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
61-010-06	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	138
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	70
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	68
64-050-03	50мм голчтой ширмэн трап солих	ш	8
53-110-08	Ангийн ламинатан шалыг задлаж буулгах	м2	126
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	126
57-050-10	Шалны плита буулгах /ацр, гал тогоо/	м2	87
11-160-08	Шалны плита наах /ацр/	м2	43
11-160-04	Шаланд 20мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	44
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх /гал тогоонд б=2.5мм/	м2	44

БАТАЛСАН: СУХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
 ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ  В.ГОМБОДОРЖ
 ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН  Б.БАТ-ЭРДЭНЭ