

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-150-04	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар цутгамал бетон довжоо буулгах ([k1=0.42], [k2=0.11])	м3	1.6	2.7 / 2	3.82 /	6.11 /	5868 / 5212	35843 /	35,843
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар 120 тоосгон хамар хана буулгах	м3	10.89	3.0 / 2	4.26 / 2.43	46.38 / 26.46	6150 / 5212	285213 / 137924	423,137
53-010-02	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	2.85	2.0 / 2	.25 / .04	.7 / .11	5212 / 5212	3669 / 594	4,263
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	3	3.5 / 2	3.44 / .09	10.32 / .27	6536 / 5212	67452 / 1407	68,859

Нийт Хүн/цаг: 63.5083824 / 26.8467 Үндсэн цалин: 532,102

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 90,457

Нэмэгдэл цалин: 728,980

Нийт цалин: 819,437

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 110,624

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 111,443

Ажиллах хүчний зардал: **1,041,505**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-22	Шинээр хийх хамар ханы бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	1.85	3.0 / 2	3.49 / 1.42	6.45 / 2.63	6150 / 5212	39656 / 13692	53,348
53-080-01	Буулгасан хамар ханы суурийн талбайд цементэн нөхөөс тэгшилгээ хийх	м3	1.2	3.0 / 2	.49 / .04	.59 / .04	6150 / 5212	3631 / 225	3,856

Нийт Хүн/цаг: 7.038575 / 2.6702 Үндсэн цалин: 57,204

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 9,725

Нэмэгдэл цалин: 78,370

Нийт цалин: 88,095

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 11,893

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 11,981

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал:

111,968

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	104.27	3.0 / 2	2.46 / .52	256.79 / 54.21	6150 / 5212	1579232 / 282542	1,861,775
08-060-04	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	10.29	2.9 / 2	6.2 / 2.22	63.8 / 22.84	6056 / 5212	386398 / 119062	505,460
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	112.88	3.2 / 2	1.14 / .06	128.94 / 6.74	6304 / 5212	812856 / 35123	847,979
15-240-04	Хананд замааскаар тэгшилгээ хийх	м2	112.88	2.0 / 2	.11 /	12.83 / .08	5212 / 5212	66893 / 412	67,305
57-060-03	Дотор хана усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	112.88	2.5 / 2	.59 / .00	66.49 / .23	5680 / 5212	377642 / 1177	378,819

Нийт Хүн/цаг: 528.853503 / 84.097485 Үндсэн цалин: 3,661,337

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 622,427

Нэмэгдэл цалин: 5,016,032

Нийт цалин: 5,638,460

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 761,192

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 766,831

Ажиллах хүчний зардал: 7,166,482

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
55-010-03	Тоосгон хананы хаалганы хайрцаг задалж авах хаалга	хайр-цаг	6	2.0 / 2	1.28 / .05	7.66 / .3	5212 / 5212	39934 / 1564	41,498
10-560-10	2.0x1.5 хэмжээтэй давхар жаазтай вакум цонх гараар угсрах BR-72 MNS 5830: 2007	1 блок	1	2.3 / 2	1.03 / .67	1.03 / .67	5493 / 5212	5647 / 3492	9,139
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3	3.0 / 2	.15 / .01	.46 / .04	6150 / 5212	2804 / 188	2,992
15-400-05	Цонхонд өнгөлсөн тавиурыг суулгах	м2	1	3.7 / 2	2.06 / .34	2.06 / .34	6690 / 5212	13757 / 1751	15,509
15-020-08	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн	у/м	7	2.5 / 2	.37 / .02	2.58 / .12	5680 / 5212	14660 / 609	15,269

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	зуурмагаар өндөр чанартай шавардах								
10-590-04	Гадна тоосгон хананд бүргэд хаалга суулгах	ш	5	3.0 / 2	7.77 / .15	38.85 / .77	6150 / 5212	238937 / 3990	242,927
10-180-04	Дотор тоосгон хананд хаалга угсрах /ХШ 2.1x1.0 /	ш	6	3.0 / 2	1.24 / .37	7.42 / 2.22	6150 / 5212	45608 / 11571	57,179
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	6	5.0 / 2	.35 / .72	2.1 / 4.32	7604 / 5212	15978 / 22516	38,493
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	23.1	3.0 / 2	.43 / .01	10.03 / .16	6150 / 5212	61656 / 843	62,499
15-020-10	200мм дээш өргөн амалгааг өндөр чанартай шавардах	у/м	83.4	3.5 / 2	.38 / .02	31.44 / 1.39	6536 / 5212	205504 / 7259	212,763

Нийт Хүн/цаг: 103.6192 / 10.31888 Үндсэн цалин: 698,267

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 118,705

Нэмэгдэл цалин: 956,626

Нийт цалин: 1,075,331

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 145,170

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 146,245

Ажиллах хүчний зардал: **1,366,746**

ГАДНА ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-020-04	Гадна ханын гөлгөр гадаргууг нийлмэл зуурмагаар гараар өндөр чанартай шавардах ([k1=0.42], [k2=0.11])	м2	376.76	3.9 / 2	.56 / .03	211.23 / 10.6	6844 / 5212	1445682 / 55258	1,500,940
57-010-34	Гадна ханын гөлгөр гадаргууг өнгөлөх ([k1=0.42], [k2=0.11])	м2	376.76	2.5 / 2	.2 / .00	74.85 / .63	5680 / 5212	425132 / 3299	428,431
57-010-54	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар ([k1=0.42], [k2=0.11])	м2	38.8	3.0 / 2	1.05 / .1	40.59 / 4.07	6150 / 5212	249645 / 21234	270,878
57-010-55	Шатын гишгүүр талбайн шаврын засвар ([k1=0.42], [k2=0.11])	м2	21	3.0 / 2	1.75 / .1	36.7 / 2.21	6150 / 5212	225705 / 11492	237,198
15-240-09	Шавардсан гадаргууд затырик татах	м2	431.06	3.6 / 2	.19 /	82.59 / .3	6613 / 5212	546175 / 1573	547,748
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах ([k1=0.42], [k2=0.11])	м2	431.06	3.4 / 2	.32 / .00	139.3 / .91	6459 / 5212	899714 / 4718	904,432

Нийт Хүн/цаг: 585.26058016 / 18.7209512 Үндсэн цалин: 3,889,626

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 661,236

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	5,328,788
Нийт цалин:	5,990,024
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	808,653
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	814,643
Ажиллах хүчний зардал:	7,613,321

ДОТОР ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	236.89	1.0 / 2	.31 /	73.2 /	4272 / 5212	312706 /	312,706
51-010-01	Цементэн зуурмагаар таазны ан цавыг битүүлэх	м	24	3.0 / 2	.32 / .01	7.66 / .14	6150 / 5212	47084 / 751	47,835
15-240-05	Өндөр чанартай 3-р үеийн тэгшилгээ таазанд хийх / затырик/	м2	236.89	1.0 / 2	.09 /	20.96 / .17	4272 / 5212	89561 / 864	90,426
57-060-04	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах / /	м2	236.89	3.0 / 2	.17 / .00	39.58 / .47	6150 / 5212	243444 / 2469	245,913
15-410-04	Гал тогоонд хиймэл хавтанцараар дотор тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх ([k1=0.42], [k2=0.11])	м2	13.97	3.5 / 2	.82 / .05	11.42 / .64	6536 / 5212	74655 / 3333	77,988
15-410-06	Бие засах өрөөний хавтанцарыг оролцуулан тоосгон ба бетон ханан дээр өнгөлгөө хийх ([k1=0.42], [k2=0.11])	м2	65.88	3.5 / 2	.67 / .04	44.17 / 2.38	6536 / 5212	288725 / 12402	301,127
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	23.68	3.2 / 2	1.39 / .15	32.93 / 3.67	6304 / 5212	207572 / 19130	226,702
15-500-10	0.1м2 хүртэл талбаатай салхивчийн тор суулгах	ш	10	4.0 / 2	1.65 / .01	16.48 / .12	6921 / 5212	114058 / 646	114,704

Нийт Хүн/цаг:	246.40771798 / 7.5971352	Үндсэн цалин:	1,417,401
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	240,958
		Нэмэгдэл цалин:	1,941,840
		Нийт цалин:	2,182,798
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			294,678
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	296,861
		Ажиллах хүчний зардал:	2,774,336

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-120-02	Тааз , хананд бэхэлсэн гэрэлтүүлэгч буулгах	100м	12.7	3.1 / 2	28.43 / 1.71	361.02 / 21.72	6227 / 5212	2248090 / 113189	2,361,279
70-140-02	Далд суурилсан унтраалга, разетка буулгах	100ш	0.57	2.5 / 2	15.14 / .08	8.63 / .05	5680 / 5212	49017 / 238	49,255
20-070-04	Барилгын ерөнхий оролтын самбар угсрах	иж бүрдэл	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-170-05	КГ 1x16 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой кабель утас сүвлэх	м	150	2.5 / 2	.08 / .04	12 / 5.4	5680 / 5212	68160 / 28145	96,305
38-310-06	Оролтын 100а-ын автомат угсрах	ш	5	3.0 / 2	.65 / .1	3.25 / .5	6150 / 5212	19988 / 2606	22,594
38-590-04	1 фазын электрон тоолуур угсрах	ком	5	4.0 / 2	1.52 /	7.62 /	6921 / 5212	52738 /	52,738
20-270-06	20 хүртэл автоматтай гэрэлтүүлэгчийн самбар бэлэн нүхэнд угсрах	иж бүрдэл	5	3.5 / 2	6.43 / .02	32.15 / .1	6536 / 5212	210132 / 521	210,654
39-140-14	Салбарлах хайрцаг суурилуулах	шир	25	4.5 / 2	4.41 / .03	110.25 / .75	7262 / 5212	800636 / 3909	804,545
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	19	3.0 / 2	.21 / .00	3.99 / .08	6150 / 5212	24538 / 396	24,935
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих /25А дээш/	ширхэг	35	3.0 / 2	.21 / .00	7.35 / .04	6150 / 5212	45202 / 182	45,385
20-250-08	LED гэрэлтүүлэгчийг дотор талд угсрах /тоос, ус чийгний хамгаалалттай /	ширхэг	5	3.0 / 2	.66 / .01	3.3 / .04	6150 / 5212	20295 / 208	20,503
20-260-04	Гэрэлтүүлэгч LED таазанд угсрах	ш	34	2.8 / 2	1.38 / .00	46.92 / .03	5962 / 5212	279737 / 177	279,914
20-170-05	ППВ 3x4 мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой утас сүвлэх /розеткны утас /	м	180	2.5 / 2	.08 / .04	14.4 / 6.48	5680 / 5212	81792 / 33774	115,566
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай гэрэлтүүлгийн утас сүвлэх /ППВ 2x2.5 мм /	м	150	2.5 / 2	.07 / .03	10.05 / 4.5	5680 / 5212	57084 / 23454	80,538
70-070-01	Утасны үзүүр дуудаж холбох	100м	330	3.0 / 2	4.57 /	1509.09 /	6150 / 5212	9280904 /	9,280,904

Нийт Хүн/цаг: 2138.1707 / 39.8226 Үндсэн цалин: 13,501,006

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 2,295,171

Нэмэгдэл цалин: 18,496,378

Нийт цалин: 20,791,549

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,806,859

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,827,651

Ажиллах хүчний зардал: **26,426,059**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДОТОР ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
64-040-01	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	7	3.2 / 2	1.05 / .05	7.36 / .35	6304 / 5212	46379 / 1824	48,203
17-040-04	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	5	4.0 / 2	5.05 / .36	25.23 / 1.82	6921 / 5212	174651 / 9486	184,137
17-010-06	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	5	4.0 / 2	2.38 / .14	11.9 / .7	6921 / 5212	82336 / 3622	85,958
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	5	3.9 / 2	3.71 / .18	18.54 / .9	6844 / 5212	126888 / 4665	131,552
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	6921 / 5212	5418 / 78	5,496
17-060-07	Гал тогооны өрөөнд халуун хүйтэн устай ширмэн паалантай тосгуур	1ш	5	4.0 / 2	2.09 / .03	10.45 / .14	6921 / 5212	72356 / 730	73,085
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	10	3.8 / 2	.93 / .02	9.27 / .2	6767 / 5212	62730 / 1042	63,772
22-250-06	Нойль душны өрөөнд дулаалгатай полиэтилен хоолойгоор үнэр гаргах яндан угсрах	м	25	3.7 / 2	.4 / .09	9.92 / 2.25	6690 / 5212	66365 / 11727	78,092
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	90	3.6 / 2	.53 / .08	47.55 / 7.47	6613 / 5212	314428 / 38934	353,362
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	90	3.5 / 2	.9 / .19	80.55 / 17.19	6536 / 5212	526475 / 89594	616,069
16-110-04	Цэвэр усны ган хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	20	3.6 / 2	1.49 / .02	29.81 / .42	6613 / 5212	197120 / 2189	199,309
16-140-04	Үл буцаах клапан d=25мм голчтой тавих	ш	5	3.6 / 2	1.49 / .03	7.44 / .15	6613 / 5212	49178 / 782	49,959
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолой	м	90	3.9 / 2	.16 /	14.31 /	6844 / 5212	97938 /	97,938
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	54	2.0 / 2	.94 / .00	50.54 / .08	5212 / 5212	263435 / 400	263,835
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	60	4.0 / 2	.87 / .01	52.1 / .31	6921 / 5212	360570 / 1626	362,196
19-130-04	Гал тогооны тоног төхөөрөмжөөс сорох хоолой угсрах	ш	5	3.5 / 2	7.58 / 3.81	37.91 / 19.05	6536 / 5212	247747 / 99289	347,036
15-690-32	Өрөөний радиатор, 50мм-ээс доош голчтой яндан гэх мэт гадаргуу 2 удаа будах	м2	53.7	2.5 / 2	.44 / .07	23.63 / 3.6	5680 / 5212	134207 / 18752	152,959
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах ([k1=0.42], [k2=0.11])	ш	1	3.0 / 2	9.6 / 3.8	9.6 / 3.8	6150 / 5212	59063 / 19811	78,874
22-050-07	200 мм-ийн бохир усны хуванцар яндан угсрах ([k1=0.42], [k2=0.11])	км	0.04	3.6 / 2	324.52 / 68.48	12.98 / 2.74	6613 / 5212	85842 / 14277	100,119
01-200-05	Бохир усны сувгийн шуудууг 0.3м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /40*0.8*2.1/ м	м3	67.2	2.0 / 2	.01 /	.61 /	5212 / 5212	3187 /	3,187
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.01	2.5 / 2	6.74 /	13.54 /	5680 / 5212	76892 /	76,892

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-390-02	Шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	67.2	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	10.1	1.3 / 2	2.84 /	28.64 /	4554 / 5212	130420 /	130,420

Нийт Хүн/цаг: 502.65420864 / 61.17182 Үндсэн цалин: 3,502,452

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 595,417

Нэмэгдэл цалин: 4,798,359

Нийт цалин: 5,393,775

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 728,160

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 733,553

Ажиллах хүчний зардал: **6,855,489**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
62-010-01	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	6	2.0 / 2	2.45 / .02	14.71 / .12	5212 / 5212	76648 / 625	77,273
61-010-04	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	38	3.0 / 2	.6 / .1	22.69 / 3.8	6150 / 5212	139519 / 19806	159,324
18-030-04	Радиатор угсрах	ш	7	1.0 / 2	5.8 / .08	40.63 / .59	4272 / 5212	173566 / 3065	176,630
62-050-01	Радиаторын тагийг эргэгдэж авах ба чангалах	ш	14	1.0 / 2	.44 /	6.2 /	4272 / 5212	26495 /	26,495
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	14	2.6 / 2	1.49 / .02	20.87 / .29	5774 / 5212	120478 / 1532	122,010
16-073-04	Голч-25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	36	2.6 / 2	.54 / .01	19.4 / .47	5774 / 5212	112018 / 2439	114,457
16-230-04	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	36	2.2 / 2	.19 / .02	6.99 / .71	5399 / 5212	37745 / 3678	41,423
17-030-05	Ариун цэврийн өрөөнд хромдсон алчуур хатаагч байрлуулах ([k1=0.42], [k2=0.11])	1ш	5	3.5 / 2	1.62 / .02	8.09 / .11	6536 / 5212	52874 / 569	53,443

Нийт Хүн/цаг: 139.56952 / 6.0848 Үндсэн цалин: 771,056

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 131,080

Нэмэгдэл цалин: 1,056,347

Нийт цалин: 1,187,427

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 160,303

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 161,490

Ажиллах хүчний зардал: **1,509,220**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Баруун талын орц болон дунд талын айлын довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	14.5	2.8 / 2	13.71 / 1.53	198.78 / 22.18	5962 / 5212	1185155 / 115628	1,300,783
11-240-04	1м2-д 2-хүртэл ширхэг гангиг чулуун хавтан дэвсэж довжоо гишгүүр өнгөлөх	м2	10.54	3.0 / 2	1.93 / .29	20.3 / 3.09	6150 / 5212	124852 / 16096	140,948
11-350-04	Урд талын 3 айлын терассын шаланд хавтанцарыг 10 см зузаан багсармалаар наах	м2	93	3.8 / 2	1.19 / .28	110.76 / 26.23	6767 / 5212	749533 / 136690	886,223
08-090-07	Сүүдрэвч ба портик зэрэг бусад гоёлын хийц өрөх	м3	1.2	4.3 / 2	14.91 / 2.38	17.9 / 2.86	7126 / 5212	127536 / 14885	142,421
06-050-06	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.06	3.3 / 2	146.71 / 4.81	8.8 / .29	6381 / 5212	56171 / 1504	57,675

Нийт Хүн/цаг: 356.549004 / 54.64382 Үндсэн цалин: 2,528,050

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 429,769

Нэмэгдэл цалин: 3,463,429

Нийт цалин: 3,893,198

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 525,582

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 529,475

Ажиллах хүчний зардал: **4,948,254**

ЭМИЙН САНГИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-010-02	Цэвэр ба хар банзан шалны хадаасыг сугалж хуулах	м2	7.02	2.0 / 2	.25 / .04	1.73 / .28	5212 / 5212	9037 / 1464	10,501
01-050-02	2м хүртэл гүн нүх 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.86	2.4 / 2	4.11 /	3.53 /	5587 / 5212	19746 /	19,746
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	1.44	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.1 / 2.14	5587 / 5212	6132 / 11153	17,285
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100 /3.6*0.3*0.4/м	м3	0.43	3.0 / 2	3.49 / 1.42	1.5 / .61	6150 / 5212	9217 / 3182	12,400
08-070-04	Царууц тоосгоор энгийн гоёлтой 250 мм-ийн хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.99	3.5 / 2	6.2 / 2.22	12.34 / 4.42	6536 / 5212	80649 / 23026	103,675
07-260-04	0,3-0,7тн хүртэл жинтэй ялуу ([k1=0.42], [k2=0.11])	ш	1	3.0 / 2	.36 / .24	.36 / .24	6150 / 5212	2208 / 1235	3,443

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	20.16	3.2 / 2	1.14 / .06	23.03 / 1.2	6304 / 5212	145173 / 6273	151,446
15-240-09	Шавардсан гадаргууд затырик татах	м2	10.08	3.6 / 2	.19 /	1.93 / .01	6613 / 5212	12772 / 37	12,809
15-690-16	Шавардсан хана тосон будгаар өндөр чанартай будах	м2	10.08	3.5 / 2	1.38 / .00	13.88 / .01	6536 / 5212	90727 / 53	90,780
15-680-07	Нойлын өрөөний тоосгон хананд 200х300 мм-ийн хавтанцар наах /өндөр 2.8м/	м2	27.5	3.5 / 2	2 /	55 /	6536 / 5212	359480 /	359,480
15-730-05	Плитаны чигжээс	м2	27.5	1.1 / 2	5.96 / .06	164 / 1.55	4366 / 5212	716032 / 8055	724,087
10-180-06	Хамар хана ба заамал биш модон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	2.1	3.4 / 2	1.21 / .37	2.53 / .78	6459 / 5212	16346 / 4050	20,396
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	1	5.0 / 2	.35 / .07	.35 / .07	7604 / 5212	2663 / 375	3,038
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	2.1	3.0 / 2	.43 / .01	.91 / .01	6150 / 5212	5605 / 77	5,682
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	7.02	1.3 / 2	.35 / .1	2.43 / .7	4554 / 5212	11064 / 3659	14,723
06-010-04	Шалны бетон бэлтгэл хийх м50-75 /15 см/	м3	1.05	2.4 / 2	1.1 / 1.49	1.16 / 1.56	5587 / 5212	6465 / 8132	14,598
11-410-04	Шал тэгшлэгч	м2	7.02	2.8 / 2	.69 / .04	4.87 / .28	5962 / 5212	29021 / 1460	30,481
11-160-07	Цементэн зуурмаг дээр шалны вааран хавтанцар наах /15-20м2/ талбайтай	м2	7.02	2.5 / 2	.39 / .15	2.75 / 1.09	5680 / 5212	15607 / 5671	21,278
11-260-06	Цементэн зуурмаг дээр 20мм зузаан хүчилд тэсвэртэй вааран хавтанцар нааж шалны хөвөө хийх	м	11.1	4.3 / 2	.31 / .02	3.46 / .27	7126 / 5212	24687 / 1388	26,075
17-040-04	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1	4.0 / 2	5.05 / .36	5.05 / .36	6921 / 5212	34930 / 1897	36,827
22-250-06	Нойль душны өрөөнд дулаалгатай полиэтилен хоолойгоор үнэр гаргах яндан угсрах	м	5	3.7 / 2	.4 / .09	1.98 / .45	6690 / 5212	13273 / 2345	15,618
17-010-06	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	1	4.0 / 2	2.38 / .14	2.38 / .14	6921 / 5212	16467 / 724	17,192
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	10	3.8 / 2	.93 / .02	9.27 / .2	6767 / 5212	62730 / 1042	63,772
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1	3.9 / 2	3.71 / .18	3.71 / .18	6844 / 5212	25378 / 933	26,310
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1	4.0 / 2	.78 / .01	.78 / .01	6921 / 5212	5418 / 78	5,496
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	90	3.6 / 2	.53 / .08	47.55 / 7.47	6613 / 5212	314428 / 38934	353,362
16-110-04	Цэвэр усны ган хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	20	3.6 / 2	1.49 / .02	29.81 / .42	6613 / 5212	197120 / 2189	199,309
16-140-04	Үл буцаах клапан d=25мм голчтой тавих	ш	5	3.6 / 2	1.49 / .03	7.44 / .15	6613 / 5212	49178 / 782	49,959
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	90	3.5 / 2	.9 / .19	80.55 / 17.19	6536 / 5212	526475 / 89594	616,069

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	12	2.0 / 2	.94 / .00	11.23 / .02	5212 / 5212	58541 / 89	58,630
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	6	4.0 / 2	.87 / .01	5.21 / .03	6921 / 5212	36057 / 163	36,220
22-050-07	200 мм-ийн бохир усны хуванцар яндан угсрах ([k1=0.42], [k2=0.11])	км	0.012	3.6 / 2	324.52 / 68.48	3.89 / .82	6613 / 5212	25753 / 4283	30,036
01-200-05	Бохир усны сувгийн шуудууг 0.3м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох /12*0.8*2.1/ м	м3	20.16	2.0 / 2	.01 /	.18 /	5212 / 5212	956 /	956
01-050-03	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	0.6	2.5 / 2	6.74 /	4.04 /	5680 / 5212	22953 /	22,953
01-390-02	Шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	17.14	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	3.02	1.3 / 2	2.84 /	8.56 /	4554 / 5212	38997 /	38,997
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах ([k1=0.42], [k2=0.11])	ш	1	3.0 / 2	9.6 / 3.8	9.6 / 3.8	6150 / 5212	59063 / 19811	78,874

Нийт Хүн/цаг: 528.104640592 / 46.460718 Үндсэн цалин: 3,292,502

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 559,725

Нэмэгдэл цалин: 4,510,728

Нийт цалин: 5,070,453

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 684,511

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 689,582

Ажиллах хүчний зардал: 6,444,546

Бүгд хүн/цаг: 5199.736031772 / Бүгд цалин: 33,851,005

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 5,754,671

Нэмэгдэл цалин: 12,524,872

Нийт цалин: 52,130,547

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 7,037,624

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,089,754

Ажиллах хүчний зардал: 66,257,925