

НЭГ. 159, 205-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1. АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ			
3.1 БУУЛГАХ АЖИЛ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
21-230-05	Цэвэр усны худаг буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	ш	1
63-050-05	Хүүхдийн гулсуур буулгах	ш	1
63-050-05	Савлуур буулгах	ш	1
63-050-05	Эргэх тоглоом буулгах	ш	1
63-050-05	Саравч буулгах	ш	1
63-050-05	Бут буулгах	ш	6
59-120-02	Хашаа буулгах	м	50
53-150-02	Тоглоомын талбайн дэвсгэр шал задлаж буулгах ([k1=0.5])	м2	50
37-230-04	Буулгасан хүүхдийн гулсуур эргүүлэн тавих	ш	1
37-230-04	Буулгасан савлуур эргүүлэн тавих	ш	1
37-230-04	Буулгасан эргэх тоглоом эргүүлэн тавих	ш	1
37-230-04	Буулгасан саравч эргүүлэн тавих	ш	1
37-230-04	Буулгасан хүүхдийн гулсуур эргүүлэн тавих	ш	1
37-030-04	Буулгасан бут эргүүлэн тавих	ш	6
09-540-09	Буулгасан хашаа эргүүлэн угсрах ([k1=0.5])	м	50
53-060-05	Буулгасан шал эргүүлэн тавих ([k1=0.5])	м2	50
3.2 ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	190.9
01-050-09	Шуудууг гараар ухах	м3	14.4
01-280-02	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	4.7
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.4
01-070-02	Шуудууг шигшсэн шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	7.56
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	30.8
01-400-05	Шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	169.8
01-190-07	Хөрсийг нягтруулах	м3	200.6
3.2 ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ			
Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
21-041-04	Цайрдсан ган хоолой тавих, Ф32	км	0.028
21-041-04	Цайрдсан ган хоолой тавих, Ф50	км	0.028
24-120-04	Хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах, Ф32	м2	2.81
24-120-04	Хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах, Ф50	м2	5.02
21-160-04	Ган холбох хэрэгсэл тавих, /отвод Ф50мм/	ш	3
18-210-21	Ширмэн фланцтай хаалт тавих, Ф50	ш	3
39-030-18	Ус хэмжүүр угсрах, Ф40мм	шир	1
18-090-04	Хог шүүгч угсрах, Ф50	иж бүрэн	1
18-210-21	Түвшнээр таслах хаалт угсрах, Ф50	ш	1

23-120-05	Хий авагч тавих ф15	ш	1
23-200-04	Ус фүлэгч тавих, Ф25	ком	1
24-170-05	Ф32мм голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар шулуун нааж дулаалах	м2	2.81
24-170-04	Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах	ш	1
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. Ф32	км	0.028
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. Ф50	км	0.028
21-230-05	Цэвэр усны төмөр бетон дугуй худаг угсрах, Ф1500мм	ш	1

3.4 БАРИЛГА ДОТОР ЯВЖ БУЙ УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-072-09	Цайрдсан ган хоолой тавих, Ф50	м	38
07-600-12	Оруулга шугамыг гадна шугамтай холбох	ш	1
01-050-09	Шуудууг гараар ухах	м3	6.6
65-010-30	Гадна сувгийн хавтан ховхолж аваад эргүүлэн тавих	хавтан	2
21-041-04	Цайрдсан ган хоолой тавих, Ф50	км	0.004
24-120-04	Хоолойг пенополиуретан дүлаалгаар дүлаалах, Ф50	м2	0.83
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	6.6

4.1 БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
61-010-05	Хуучин шугам хоолойг буулгах	м	50
61-050-17	Хуучин огтолгоо авсан хаалт буулгах	ш	1

4.2 ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-09	Шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	625.7
01-050-09	Шуудууг гараар ухах	м3	47.1
01-280-02	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачих	м3	4.1
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4
01-070-02	Шуудууг шигшсэн шороогоор гараар эргүүлж булах	м3	16.59
01-070-02	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	84.31
01-400-02	Шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	567.7
01-190-07	Хөрсийг нягтруулах	м3	668.6

4.2 ГАДНА УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
21-041-04	Цайрдсан ган хоолой тавих, Ф32	км	0.07
21-041-04	Цайрдсан ган хоолой тавих, Ф50	км	0.07
24-120-04	Хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах, Ф32	м2	7.03
24-120-04	Хоолойг пенополиуретан дулаалгаар дулаалах, Ф50	м2	10.99
21-170-04	Ширмэн фланцтай хаалт тавих, Ф32	ш	1
21-170-04	Ширмэн фланцтай хаалт тавих, Ф50	ш	3
16-170-04	Ус хэмжүүр Ф40 угсрах	иж бүрэн	1
18-090-04	Хог шүүгч угсрах, Ф50	иж бүрэн	1
21-170-12	Түвшнээр таслах хаалт угсрах, Ф50	ш	1
07-430-06	Дулааны угсармал суваг угсрах, Л4	м3	21.65
07-430-06	Дулааны угсармал суваг угсрах, Л1	м3	1.11
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. Ф32	км	0.07
21-130-04	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. Ф50	км	0.07
35-140-04	Авто замын хучилтыг задлаж буулгах	м3	2.25
11-010-08	Авто замын сууринд хайргаар дэвсгэр үе хийх	м3	0.75
25-06-11	Халуун асфальт бетон хучилт хийх	м3	1.5

БАТАЛСАН: СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
 ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
 ЗАХИАЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: ТГУХ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

В.ГОМБОДОРЖ

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ