

ЗАСАГ ДАРГА *Б.Мөнхзул* Б.МӨНХЗУЛ



“ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ ХУУЧИН БАРИЛГА ЗАСВАР ХИЙХ”
АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2024-10-10

Дугаар 08

Зүүнхөвөө

САНХҮҮЖИЛТ : Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс 49,000,000 / Дөчин есөн сая/ төгрөг

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Үзүүлэлтүүд	Техникийн үзүүлэлт
1	Зураг төсөв боловсруулах үндэслэл	Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 18/01 дугаар тогтоолын гуравдугаар хавсралт
2	Захиалагч байгууллага	Давст сумын ЗДТГ
3	Байршил	Увс аймгийн Давст сум, 2-р баг, Зүүнхөвөө
4	Хөрөнгийн эх үүсвэр	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөс 49,000,000 / Дөчин есөн сая/ төгрөг

Техникийн тодорхойлолт

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананы хөндийрсөн шавардлагыг ховхлож унагах	м2	29.83
2	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	305.7
3	Гөлгөр гадна хана усан цийдэм будгаар багс, өнхрүүлгээр будах	м2	305.7
4	Гадна хана цоколын шаврын засвар хийх	м2	45.94
5	Цоколыг гадна эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	45.94
6	Фасадны алхан хээний чулуут шавардлага	м2	37
7	Карниз тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	49

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Халаалтын тогоог буулгах	ш	1
2	Радиаторыг байрнаас нь авч угаагаад угсрах	ш	24
3	Радиатор угсрах М 140	экм	35
4	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
5	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф20мм	ш	48
6	Изгон ф20мм угсрах	ш	48
7	Булан ф20мм угсрах	ш	20
8	Муфть ф20 тавих	ш	48
9	Ус юүлэгч d=20мм тавих	ш	16
10	Радиаторууд, хоолойнууд будах	м2	97.43

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуух буулгасан нүхийг шороо дүүргэж нягтруулах	м3	3.9
2	Зуухны өрөөнд бетоны шал хийх	м3	0.57
3	Зуухны өрөөний ханыг 35% хүртэл цэвэрлэж эмульс будгаар	м2	44

	багсаар будах		
4	Зуухны ерөөний таазны гадаргууг багсаар будах	м2	17.5
5	Паркетан шал хийх	м2	150
6	Хаалга буулгах	хайрцаг	3
7	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
8	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай модон хаалга угсрах 1ш	м2	2